

西安市临潼区2026年油槐街道小
镇建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

.

(盖章)

2026 年 09 月 14 日

工程名称： 西安市临潼区2026年油槐街道小
镇建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 09 月 14 日

招 标 人： . (盖章)

法定代表人或其授权人： . (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	排水沟修复					
1	040101005001	疏通排水沟	1. 人工清理沟道内淤泥 2. 淤泥量按沟内体积50%考虑 3. 开挖淤泥外运、运距自行综合考虑	m3	450		
2	040101002001	开挖排水沟	1. 拆除开挖原明沟及沟内淤泥 2. 运距:垃圾外运，运距自行综合考虑	m3	1170		
3	040501017001	新建排水沟	1. 断面规格:500*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土、150厚C25混凝土 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 防渗、防水、防腐要求:防水砂浆抹面 5. 其他做法详见设计图纸	m	1000		
4	030409014001	揭、盖、移动沟盖板	1. 揭、盖原明沟盖板 2. 规格:新购盖板1000米，其余盖板利旧 3. 新购盖板:过车混凝土成品盖板	m	4000		
	002	新建排水管及排水井					
5	040501005001	塑料管	1. 雨水排水管 2. 材质:PE双壁波纹管 3. 规格:DN500 4. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，300厚3:7灰土垫层，400厚土垫层 5. 管道土方开挖及回填 6. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501005002	塑料管	1. 雨水排水管 2. 材质:PE双壁波纹管 3. 规格:DN300 4. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层, 300厚3:7灰土垫层, 400厚土垫层 5. 管道土方开挖及回填 6. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	570		
7	041001001001	拆除路面	1. 管道敷设破除路面 2. 拆除路面材质:混凝土路面 3. 厚度:220mm	m2	300		
8	040203007001	恢复路面	1. 恢复混凝土路面 2. 220厚C30混凝土面层	m2	300		
9	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:拆除垃圾 2. 运距:根据现场自行综合考虑	m3	66		
10	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌排水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖及支座	座	40		
11	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380mm 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:砖砌单箅雨水口 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4. 具体做法详见设计图纸	座	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	003	道路修复及其他					
12	040203007002	水泥混凝土	1. 修补混凝土路面 2. 220厚C30混凝土面层（分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青处理松木条嵌缝）	m2	2080		
13	040805001001	常规照明灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度：灯杆采用Q235优质钢材，表面采用静电喷塑处理，表面光滑 3. 灯杆高度：总高6m 4. 光源数量、技术要求：18V 60W，太阳能板2块 5. 基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：混凝土基础600*600*800mm 6. 未尽事宜详见设计图纸，满足规范及设计要求。	套	40		
14	050103003001	片植灌木	1. 种类：小叶女贞 2. 绿化栽植、养护一年	m2	5000		
15	04B001	蒸发池修复	1. 蒸发池规格：29*20*5m 2. 清淤高度：约2m，修复池边混凝土池壁 3. 开挖淤泥外运、运距自行综合考虑	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040205013001	隔离护栏	1. 类型:钢网护栏 2. 立柱基础:500*500*600 C25素混凝土墩(预埋螺栓及加劲板) 3. 立柱材质及高度:Φ100*5厚镀锌钢柱,外喷绿色氟碳漆(柱高3m) 4. 钢梁:50*2.75mm镀锌钢梁,外喷绿色氟碳漆 5. 钢网材质:Φ4镀锌钢网,孔径50*50mm,钢筋穿条,外喷绿色氟碳漆 6. 具体做法详见设计图纸	m	98		
17	04B002	花墙	1. 砖砌花墙 2. 垫层:3:7灰土垫层100厚 3. 基础:MU10标砖基础 4. 花墙:240mm厚青砖砌筑花台 5. 瓦片制镂空造型 6. 详细做法详见设计图纸	m	400		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。