

工程名称：洋县南街小学西校区运动场和东校区院内破损草坪更换，西校区中教学楼内卫生间改造，东校区主电路电缆更换项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县南街小学西校区运动场和东校区院内破损草坪更换,西校区中教学楼内卫生间改造,东校区主电路电缆更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		西校区					
1	01B001	拆除草坪	1. 拆除旧草坪 2. 基层清洗处理 3. 拆除垃圾清理 4. 垃圾外运: 暂定10km	m2	5128		
2	01B002	人工草坪--跑道	1. 草丝材质：PE高分子材料 2. 草丝纤度（dtex）：7500±5% 3. 草丝形状：曲丝 4. 草丝颜色：由建设单位与设计单位协商 5. 草坪高度：15mm±1mm 6. 行距（inch）：3/16 7. 针距（针/10cm）：22±0.5针 8. 簇密度（针/m²）：46200±5% 9. 接头处底布材料：双层PP增强毛面基布+特种网格底布 10. 背胶材料：绿色环保亮面SPU背胶 11. 草坪总重量（g/m²）：2720±5% 12. 渗水孔直径（mm）：6±2mm 13. 渗水性：孔式排水 透水率：≥30升/分钟/ m2(无填充物) 14. 幅宽（m）：4±2cm 15. 阻燃性：B1级 16. 色牢度：>8 17. 涉及草坪颜色由建设单位与设计单位协商，用白色草坪分隔。	m2	1236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	人工草坪--跑道内足球草	1. 草丝材质：PE+高分子材料 2. 草丝纤度（dtex）：14000±5% 3. 草丝形状：S形直丝+曲丝 4. 草丝颜色：建设单位与设计单位协商 5. 草坪高度：30mm±1mm 6. 行距（inch）：3/8 7. 针距（针/10cm）：23±0.5针 8. 簇密度（针/m²）：21000±5% 9. 接头处底布材料：双层PP增强毛面基布+特种网格底布 10. 背胶材料：绿色环保亮面SPU背胶 11. 草坪总重量（g/m²）：4200±5% 12. 渗水孔直径（mm）：6±2mm 13. 渗水性：孔式排水 透水率：≥30升/分钟/ m2(无填充物) 14. 幅宽（m）：4±2cm 15. 阻燃性：B1级 16. 色牢度：>8 17. 填充物辅料：石英砂/每平方/15kg 18. 草坪内设置八人制足球场地、涉及草坪颜色由建设单位与设计单位协商，用白色草坪分隔。	m2	2205		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	人工草坪--跑道外草坪	1. 草丝材质：PE+PP 2. 草丝纤度（dtex）：11000±5% 3. 草丝形状：直丝+曲丝 4. 草丝颜色：建设单位与设计单位协商 5. 草坪高度：25mm±1mm 6. 行距（inch）：3/8 7. 针距（针/10cm）：20±0.5针 8. 簇密度（针/m²）：16800±5% 9. 接头处底布材料：双层PP增强毛面基布+特种网格底布 10. 背胶材料：绿色环保亮面SPU背胶 11. 草坪总重量（g/m²）：3050±5% 12. 渗水孔直径（mm）：6±2mm 13. 渗水性：孔式排水 透水率：≥30升/分钟/ m2（无填充物） 14. 幅宽（m）：4±2cm 15. 阻燃性：B1级 16. 色牢度：>8	m2	1480		
5	01B005	足球门	1. 规格：八人制标准足球门 2. 暂按综合单价1500元/个计入	个	2		
6	011103003001	塑胶运动地板	1. 名称：防滑塑胶地面 2. 规格：3mm厚 3. 防火等级：B1级	m2	198		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B006	花池	1. 顶层:侧面及顶部贴大理石面层 2. 砌筑:MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	6.8		
8	01B007	排水沟清污	1. 排水沟清污 2. 盖板揭开后恢复 2. 暂按综合单价20元/m计入	m	200		
9	01B008	盖板平整	1. 盖板位置进行下调平整处理 2. 暂按综合单价80元/处计入	处	3		
10	01B009	盖板更换	1. 盖板更换 2. 材质：球墨铸铁	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 第一部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				45000
1.1	暂列金额	项			45000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					45000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		东校区					
1	01B001	拆除草坪	1. 拆除旧草坪 2. 基层清洗处理 3. 拆除垃圾清理 4. 垃圾外运: 暂定10km	m2	1783		
2	010502028001	台阶	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 台阶踏步尺寸:1200*350*150mm	m3	1.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B002	人工草坪--跑道草坪	1. 草丝材质：PE+PP 2. 草丝纤度（dtex）：11000±5% 3. 草丝形状：直丝+曲丝 4. 草丝颜色：建设单位与设计单位协商 5. 草坪高度：25mm±1mm 6. 行距（inch）：3/8 7. 针距（针/10cm）：20±0.5针 8. 簇密度（针/m²）：16800±5% 9. 接头处底布材料：双层PP增强毛面基布+特种网格底布 10. 背胶材料：绿色环保亮面SPU背胶 11. 草坪总重量（g/m²）：3050±5% 12. 渗水孔直径（mm）：6±2mm 13. 渗水性：孔式排水 透水率：≥30升/分钟/ m2（无填充物） 14. 幅宽（m）：4±2cm 15. 阻燃性：B1级 16. 色牢度：>8 17. 草坪内设置40米跑道4条，二个羽毛球场用白色草坪分隔。 18. 部位：院内、坡道，台阶	m2	1429		
4	011103003001	塑胶运动地面	1. 名称:防滑塑胶地面 2. 规格:3mm厚 3. 防火等级:B1级	m2	354		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 第二部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：第二部分-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 第二部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:第三部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间改造					
		拆除					
1	011705001001	平面块料拆除	1. 地板砖拆除	m2	216		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 墙面砖拆除	m2	61.2		
3	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原墙面涂料	m2	146.16		
4	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除原顶棚涂料	m2	216		
5	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔墙拆除	m2	159.12		
6	01B001	洗手台面及洗手盘拆除	1. 洗手台面及洗手盘拆除 2. 暂按综合单价200元/处计入	处	6		
7	01B002	垃圾清运	1. 拆除垃圾清理 2. 垃圾外运: 暂定10km	m3	16.68		
		改造					
8	010401002001	蹲槽加宽	1. 砖品种、规格：页岩砖MU10 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.36		
9	01B003	蹲槽外移	1. 厕所现状蹲槽进行外移60mm 2. 外移厚局部修复处理 3. 位置为二至四层厕所蹲槽 4. 暂按综合单价1000元/项计入	项	1		
10	011102003001	块料楼地面	1. 铺300*300防滑地板砖地面，干水泥擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	216		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 第三部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011203003001	块料墙面	1. 贴300*600釉面砖，白水泥擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆粘结层，揉挤压实 3. 聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 4. 15厚水泥砂浆打底压实抹平	m2	61.2		
12	011404001001	乳胶漆内墙面	1. 乳胶漆二遍 2. 满刮腻子二遍 3. 刷底漆一遍 4. 局部刮腻子找平	m2	146.16		
13	011404002001	乳胶漆天棚	1. 乳胶漆二遍 2. 满刮腻子二遍 3. 刷底漆一遍 4. 局部刮腻子找平	m2	216		
14	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗手台 2. 保留大理石台面及洗手盆, 仅需重新安	m2	10.14		
15	011207003001	成品隔断	1. 隔板材料品种、规格: 隔断防潮板 2. 压条材料种类: 铝合金 3. 高度: 1600mm	m2	159.12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：第三部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 第三部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三部分-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间改造					
1	011712001001	管道拆除	1. 管道拆除	m	165.06		
2	01B001	其他拆除	1. 不锈钢水箱、地漏拆除	项	1		
3	031003003001	洗手盘	1. 类型：成人洗手盘（材料利旧） 2. 材质：陶瓷	组	18		
4	031003008001	拖布池	1. 做法：见陕09J05-116 1. 名称：拖布池 3. 材质：内外面层均贴面砖	套	6		
5	01B002	不锈钢水箱	1. 不锈钢水箱安装	个	9		
6	031003017001	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50	个	15		
7	01B003	不锈钢槽沟	1. 蹲槽内不锈钢槽沟安装	m	52.2		
8	01B004	不锈钢小便槽	1. 不锈钢小便槽进行清洗，重新安装	m	15		
9	01B005	排风道	1. 做法参考图集23J916-1-F-PWW1-28 2. 楼板开洞、修复 3. 屋面设置防水 4. 排风道外侧三面贴内墙面砖	m	18.8		
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：塑料PPR管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接	m	55.86		
11	031002001001	阀门	1. 类型：塑料阀门 2. 规格：DN25	个	9		
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：塑料UPVC管 4. 规格：DN100	m	65.25		
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：塑料UPVC管 4. 规格：DN50	m	43.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 第三部分-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 第四部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		主电路电缆					
1	010502001001	路灯基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 基础尺寸:1200*1200*1800mm 3. 钢筋: Φ 12@200 钢筋网笼	座	1		
2	01B001	成品防撞桶	1. 电杆周边做成品防撞桶 2. 暂按综合单价300元/个计入	个	1		
3	041001001001	拆除路面	1. 拆除类型:机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度:180mm	m2	4.98		
4	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:拆除混凝土路面废料 2. 外运距离:暂定10km	m3	0.9		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:180mm	m2	4.98		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：第四部分-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 第四部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第四部分-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		主电路电缆					
1	030411001001	电杆组立	电杆组立 1. 材质:水泥电杆 2. 电杆规格:底部直径232mm，顶部直径124mm 3. 高度:6米高 4. 配件:横担安装	基	1		
2	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:成套总配电箱 2. 类型:AL总配电箱	台	1		
3	030411004001	导线	1. 规格:钢绞线架设	km	0.092		
4	030409001001	电力电缆	1. 配线形式:架空敷设 2. 电缆型号、规格:YJV-4*120+1*50mm2	m	92.1		
5	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方类别:综合土 2. 开挖方式:机械沟槽挖填 3. 内容:电缆沟开挖及回填	m3	6.05		
6	030409015001	电缆保护管	1. 材质:MPP电缆保护管 2. 规格:DN100	m	20		
7	030409001002	电力电缆	1. 配线形式:埋地敷设 2. 导线型号、材质、规格:YJV-4*120+1*50mm2	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 第四部分-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 第四部分-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。