2026年镇巴县渔渡镇小寨村林下生猪养殖项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年镇巴县渔渡镇小寨村林下生猪养殖项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县渔渡镇小寨村林下生猪养殖项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年镇巴县渔渡镇小寨村林下生猪养殖项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县渔渡镇小寨村林下生猪养殖项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		蓄水池					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:4m	m3	371.4		
2	010501001001	C25混凝土底板	1.厚度:250mm 2.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C25	m3	17.2		
3	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	7.2		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	1.1		
5	010502009001	C20钢筋混凝土池壁	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.墙体厚度:250mm	m3	32.5		
6	010503014001	钢筋混凝土盖板	1.构件名称:盖板 2.材质、规格:钢筋混凝土、C25	m3	12.4		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB335 、Φ10以内	t	0.013		
8	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB335、Φ18以内	t	7.453		
		防护网					
9	01B001	金属围栏	1、80*80mm网格Φ10钢丝防护网（1.35m高） 2、500*500*500mmC25细石混凝土基础	m	2000		
		料塔					
10	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:25cm	m2	24		
		砖混圈舍					
11	010102001001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土装车	m3	21.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010102001002	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车	m3	99.67		
13	010102009001	基础回填	1.材料品种:原状土 2.密实度:满足设计及规范要求	m3	99.67		
14	010103002001	余方弃置	1.土的类别:一、二类土 2.自卸汽车运土,运距:暂定1km	m3	21.37		
15	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	6.31		
16	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	18.05		
17	010501001003	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	2.9		
18	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	6.97		
19	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.24		
21	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土 2. 150厚砂夹石垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.54		
22	010502027001	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘饺） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚砂夹石垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	1.5		
23	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	5.81		
24	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	17.42		
25	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	16.99		
26	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	26.84		
27	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 、Φ10~12	t	0.446		
28	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 、Φ10以内	t	0.247		
29	010506009001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.035		
30	010607003001	钢支撑、系杆	1.钢材品种、规格:□80*3.0、□80*40*2.0，Q235B	t	0.509		
31	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:□80*40*2.0，Q235B	t	0.321		
32	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:L50*4.0角钢	t	0.005		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010608002001	地脚螺栓	1.螺栓种类、规格:地脚螺栓、M14	套	32		
34	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:900*2400mm 2.开启方式:平开	m2	2.16		
35	010807001001	金属塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1200*1200mm 2.开启方式:推拉	m2	7.2		
36	010901002001	彩钢屋面板	1.75厚岩棉夹芯板	m2	123.4		
37	011101002001	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30混凝土	m2	36.37		
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm	m	18.56		
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆抹灰	m2	75.04		
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆抹灰	m2	85.3		
41	011402003001	金属面油漆	1.中灰锈底漆二道 2、面漆一遍 5、清理基层，除锈漆Sa2.5	m2	46.97		
42	011403001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2道 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	40.5		
43	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.耐火等级要求:耐火极限1.5h	m2	46.97		
44	01B004	钢管护栏	1.钢管护栏 2.暂定综合单价40元/m	m	16.76		
45	01B005	钢管护栏门	1.尺寸：900*1100mm 2.暂定综合单价180元/㎡	m2	0.99		
46	01B006	成品食槽	1.长度1.2m 2.暂定综合单价130元/m	m	3.6		
47	010502030001	排污沟	1.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:预拌混凝土C30	m	9.52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501005001	DN25mmPE管	1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂 2.材质及规格:DN25mmPE管 3.连接形式:热熔连接	m	3500		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。