采购清单

采购单位	洛川县中学	备案函号	ZCSP-洛川县-2026-00134
项目名称	洛川县中学校园质量提升项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 1,241,455.35	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	供暖设备安装	1241455.35	1,241,455.35	1	项	1,241,455.35	一是学生餐厅、教职工宿舍、学生宿舍、科技综合楼供暖及给排水管网更新改造14334.77平方米;每栋建筑设置一套热水供水系统，共1个环路，环路采用上供下回异程式系统。房间散热器均采用TZYGL3-60 J一WS型铸铁柱翼型散热器，落地安装；散热器为单管跨越式系统，安装详见国标《新散热器选用与管道安装》17K408。落地安装；散热器底标高距同层楼面均为100mm。每组散热器进水管均设置三通恒温阀。 供暖干管、立管均采用焊接钢管。管道管径≤DN32mm时，管道间采用螺纹连接，管道管径＞DN32mm时，管道间采用焊接连接。散热器串连连接的管径同散热器接管口径。 防腐：明装供暖管道刷银粉两道；敷设于供暖入户地沟、吊顶内安装的管道及总立管再用聚氨酯管壳保温，保温保护层为2mm厚的铝箔玻璃布。在供暖系统最低处设置泄水阀或泄水丝堵,管道高点设自动排气阀。二是校园西北侧土围墙拆除重建1870.92平方米；围墙长度70米。围墙做法参见陕09.J09第85页①，烧结实心砖基础。墙体外饰面为淡黄色乳胶漆，参见陕09J01做法外4及外涂1。有高差处挡墙高度不应超过2.0m，地面以上围墙高2.2m。三是校园道路硬化629.08平方米；室外路面硬化：地面硬化1面积：456.43平方米。路面硬化做法参陕09J09第91页做法1，面层为

							220mm厚C30混凝土，将20厚粗砂改为300厚级配砂石垫层，级配砂石及灰土垫层压实系数均为≥0.95。路面坡度及标高按照原始地面标高。地面硬化2面积：172.65平方米。路面硬化做法参陕09J09第91页做法2，面层为C30混凝土，地面找坡，坡向排水沟，地面完成面比原始地面底15mm，在混凝土完成面上铺15mm厚人造草皮。四是排水沟渠等零星改造工程。
2							
3							
4							
5							