

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	钻探回填	1. 撒灰、找点、钻孔、填孔及绘制普探图 2. 场内运土:100米以内	m2	241.5		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 基础类型:独立基础及其他 3. 挖土形式:挖掘机挖土不装车 4. 挖土深度:1.6m 5. 清单工程量含工作面及放坡 6. 土方暂按坑边堆放考虑	m3	450.78		
3	010102009001	回填方	1. 土壤类别:素土 2. 回填形式:机械回填	m3	313.43		
4	010103002001	余方弃置	余土外运 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 运输距离:暂按10KM	m3	137.35		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土块A3.5 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:Ma5混合砂浆 4. 部位:外墙	m3	45.73		
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土块A2.5 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:Ma5混合砂浆 4. 部位:内墙	m3	32.05		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	25.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	85.26		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.96		
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 柱墩	m3	7.7		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形柱周长1800mm	m3	41.7		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	42.34		
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 钢筋混凝土板	m3	48.42		
14	010502020001	楼梯	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 钢筋混凝土楼梯	m3	6.13		
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	0.8		
16	010502025001	散水	1. 80 厚C20 混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150 厚3: 7灰土垫层, 分两层夯实, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数》93素土夯实, 向外坡3-5%	m2	46.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502027001	坡道	1. 10厚防滑地砖面层，横向铺防滑条地砖，中距300水泥砂浆勾缝 2. 20 厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥面 3. 素水泥浆一道，内掺建筑胶 4. 80 厚C20 混凝土，台阶面外坡1% 5. 300 厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 6. 压实填土，压实系数》93%	m2	9		
18	010502028001	台阶	1. 10厚地砖面层、水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥面（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 80厚C20混凝土，台阶面外坡1% 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 6. 压实填土，压实系数》93%	m2	68.38		
19	010502032001	零星现浇构件	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 部位：零星节点	m3	1		
20	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：筏板基础底部	m2	6.6		
21	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础	m2	22.82		
22	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式：基础梁	m2	24.23		
23	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：柱墩	m2	19.46		
24	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形式：矩形柱1.8m以上 2. 超高模板：190.73m2	m2	318.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505006001	梁模板	1. 梁截面形式:矩形梁 2. 超高模板:225.17m2	m2	409.22		
26	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 超高模板:294.17m2	m2	380.83		
27	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直行楼梯	m2	53.96		
28	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱	m2	7		
29	010505016001	台阶模板	1. 模板形式:台阶	m2	20.9		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2. 钢筋HPB300	t	0.379		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 2. 带肋钢筋HRB400以内	t	9.154		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-Φ25 2. 带肋钢筋HRB400以内	t	22.122		
33	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网规格:Φ4@200*200	m2	28.08		
	A.8	门窗工程					
34	010801002001	木质门带套	1. 门类型:成品木门带门套 2. 五金种类、规格:执手锁	m2	2.2		
35	010802001001	金属门	1. 门类型:塑钢门	m2	38.22		
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:塑钢窗带纱扇	m2	100.61		
37	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1.1*2.2 2. 框、扇材质、规格:成品单扇套装钢制防盗门	m2	2.64		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010901008001	整体屋面	1. 沥青瓦 2. 40厚C20混凝土持钉层（内配双向直径4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢） 3. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4. 保温隔热层（50厚挤塑聚苯板乙稀泡沫板） 5. 1.5厚聚氨酯防水涂膜 6. 20厚1：3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板，预埋直径10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m2	243.76		
39	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：DN100PVC排水管	m	20		
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水隔离层两道 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 部位：卫生间	m2	6.98		
	A. 11	楼地面装饰工程					
41	011101001001	水泥砂浆地面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 界面剂一道 3. 80厚C20混凝土垫层 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 压实填土. 压实系数不小于90% 6. 部位：便民服务大厅、纠纷调解室、党员活动室、会议室、走廊、楼梯间、储物间	m2	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011102003001	块料地面	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 防水隔离层 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，坡向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管道根部采用1:3水泥砂浆抹小八字角 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 部位：卫生间	m2	6.98		
43	011105003001	块料踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线 2. 界面剂一道 3. 蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	205.68		
44	011108011001	防滑条	1. 1.5厚金属防滑条	m	33.75		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 3. 界面剂一道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 部位：内墙面（便民服务大厅、纠纷调解室、党员活动室、会议室、走廊楼梯间、储物间）	m2	486.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	011203003001	块料墙、柱面	1. 界面剂一道 2. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面 4. 用修补砂浆局部修补墙面, 砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 部位: 卫生间	m ²	25.43		
47	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 卫生间胶合板隔断 2. 做法: 陕09J05	m ²	3.6		
	A. 13	天棚工程					
48	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板 2. 3厚面层耐水腻子刮平 3. 部位: 便民服务区, 纠纷调解室, 走廊, 楼梯间, 储物间	m ²	242.35		
	A. 15	其他装饰工程					
49	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆 (板) 种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度: 900mm 3. 做法: 15J403-1	m	15.58		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所
标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	010101001001	挖单独土方	1. 挖土方式: 机械 2. 类别: 一、二类土	m3	0.82		
2	010101003001	单独土方回填	1. 回填方式: 机械	m3	0.82		
3	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	10.57		
4	031001006001	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	2.85		
5	031001006002	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	1.1		
6	031001006003	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	10.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	0.9		
8	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	8.5		
9	031002001001	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
10	031002001002	阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 配套同规格截止阀	个	1		
11	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格:立式 3. 安装方式:冷水	组	1		
13	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格:脚踏式冲洗阀	组	2		
14	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 规格:成品	组	1		
15	031003016001	水龙头	1. 名称:红外感应式龙头 2. 规格:DN15	个	1		
16	031003016002	水龙头	1. 名称:拖布池龙头 2. 规格:DN15	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场
所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		污水					
17	010101001002	挖单独土方	1. 挖土方式: 机械 2. 类别: 一、二类土	m ³	5.91		
18	010101003002	单独土方回填	1. 回填方式: 机械	m ³	5.91		
19	031001006006	塑料管	1. 材质: HDPE双壁波纹管 2. 规格: DN200 SN8 3. 连接形式: 胶圈连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 污水	m	4		
20	031001006007	塑料管	1. 材质: UPVC实壁排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	15.35		
21	031001006008	塑料管	1. 材质: UPVC实壁排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	1.73		
22	031001006009	塑料管	1. 材质: UPVC实壁排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	2.85		
23	031003017001	地漏	1. 名称: 铸铁地漏 2. 规格: DN50	个	1		
		保温					
24	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管径: DN50以内	m ³	0.01		
		套管					
25	031301009001	套管	1. 名称: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道DN100 4. 含填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所
标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：镇巴县小洋镇小洋村村级活动场所标准化建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。