

2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村
容村貌整治项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县农业农村局

（盖章）

2026 年 09 月 28 日

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村
容村貌整治项目

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026 年 09 月 28 日

招 标 人：蒲城县农业农村局 (盖章)

法定代表人或其授权人：王宏斌 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目						
1.1	2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		生产道路三					
		部分混凝土道路破损拆除					
1	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:18cm厚混凝土面层+15cm垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	390		
2	040103005003	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	157.48		
		部分破损换填					
3	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	390		
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	390		
		混凝土道路拓宽					
5	040101001002	清表	[项目特征] 1. 土类别:清理路面杂草、垃圾土等 2. 清表厚度:30cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	188.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040202001007	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	313		
7	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	313		
		沥青路面					
8	041001004002	铣刨路面	[项目特征] 1. 现有路面铣刨2cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3511.73		
9	040103005004	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	99.03		
10	040201021002	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格:网格布一道 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	3894		
11	040203004002	粘层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青粘层(0.5L/m2) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	3894		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类：5cm厚细粒式沥青砼(AC-13C) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	3894		
		标线					
13	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种：150宽红色标线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	158.85		
14	040205007002	标线	[项目特征] 1. 材料品种：150宽黄色标线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	158.85		
15	040205007003	标线	[项目特征] 1. 材料品种：150宽蓝色标线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	158.85		
		DN400混凝土过路管					
16	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	6.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040103001006	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 部位:混凝土过路涵管 2. 填方来源:现场素土 3. 密实度:满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	5.99		
18	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度:12%石灰土回填 2. 基础材质、形式及厚度:混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 管道规格、等级:DN400混凝土 5. 连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 6. 铺设深度:道路下方过路埋设 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	7.5		
19	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:10以内 3. 过路管处路面 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.106		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除DN400混凝土过路管					
20	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1. 混凝土管Φ400 2. C20混凝土基础 3. 石灰土 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	7.5		
		生产道路四					
		部分混凝土道路破损拆除					
21	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:18cm厚混凝土面层+15cm垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	12		
22	040103005005	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.85		
		部分破损换填					
23	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	12		
24	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	12		
		沥青路面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	041001004003	铣刨路面	[项目特征] 1. 现有路面铣刨2cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	223		
26	040103005006	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	6.29		
27	040201021003	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 网格布一道 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	235		
28	040203004003	粘层	[项目特征] 1. 材料品种: 乳化沥青粘层(0.5L/m2) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	235		
29	040203006003	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类: 5cm厚细粒式沥青砼(AC-13C) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	235		
		生产道路五					
		部分混凝土道路破损拆除					
30	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 18cm厚混凝土面层+15cm垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1193		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040103005007	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种：建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	481.73		
		部分破损换填					
32	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量：12%石灰土 2. 厚度：15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1193		
33	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm	m2	1193		
		沥青路面					
34	041001004004	铣刨路面	[项目特征] 1. 现有路面铣刨2cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2909		
35	040103005008	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种：拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	82.03		
36	040201021004	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格：网格布一道 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	3409		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040203004004	粘层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青粘层(0.5L/m ²) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	3409		
38	040203006004	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:5cm厚细粒式沥青砼(AC-13C) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	3409		
		过路段拆除					
39	041001001006	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:18cm厚混凝土面层+15cm垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	6.5		
40	040103005011	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	2.83		
		DN400排水沟					
41	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:≤2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m ³	4.82		
42	040103001007	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场素土 2. 密实度:满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	2.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*400 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:商品砼C25 3. 盖板材质、规格:15cm厚C30混凝土, Φ 10@140双层双向 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层、基础铺筑 3. 混凝土浇捣、养护 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装 7. 余方外运及弃置	m	6.5		
		生产道路六					
		部分混凝土道路破损拆除					
44	041001001005	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:18cm厚混凝土面层+15cm垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	272		
45	040103005009	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	109.83		
		部分破损换填					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	040202001006	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	272		
47	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	272		
		沥青路面					
48	041001004005	铣刨路面	[项目特征] 1. 现有路面铣刨2cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1811		
49	040201021005	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格:网格布一道 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	1811		
50	040203004005	粘层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青粘层(0.5L/m2) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1811		
51	040203006005	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:5cm厚细粒式沥青砼(AC-13C) [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	1811		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	040103005010	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	51.07		
		DN400混凝土过路管					
53	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: ≤2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	6.52		
54	040103001008	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 部位: 混凝土过路涵管 2. 填方来源: 现场素土 3. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	4.39		
55	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: 10以内 3. 过路管处路面 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.078		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度: 12%石灰土回填 2. 基础材质、形式及厚度: 混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 管道规格、等级: DN400混凝土 5. 连接形式: 承插式橡胶圈柔性接口 6. 铺设深度: 道路下方过路埋设 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	5.5		
		拆除DN400混凝土过路管					
57	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 混凝土管Φ400 2. C20混凝土基础 3. 石灰土 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	5.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村
村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇赵山村村容村貌整治项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。