

西安市高陵区崇皇第三幼儿园提
升改造项目-第一部分

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称:

工程量清单

编制人：

(注册造价工程师签字及盖章)

审核人:

(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

年 月 日

招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市高陵区崇皇第三幼儿园提升改造项目-第一部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		屋面工程					
1	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 拆除原有防水(做法同新做) [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1040		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃土品种: 垃圾外运及消纳 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	47.88		
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 涂料防水: 聚氨酯防水涂料, 应分多遍涂刷, 确保涂层厚度均匀, 总厚度不小于1.5mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (设置分隔缝5-20mm, 纵横缝间距不宜大于6m) 3. 卷材品种、规格、厚度: 4+3厚SBS改性沥青卷材 4. 保护层: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (设置分隔缝5-20mm, 纵横缝间距不宜大于6m) [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	1040		
		室内工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室内工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内工程-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	碳钢通风管道 [项目特征] 1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：圆形 3. 周长或直径：800内 4. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m ²	23.07		
						合 计	

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 局部切割 2. 拆除50mm厚中粒式沥青混凝土路面 3. 拆除200mm厚碎石垫层 4. 拆除300mm厚3:7灰土, 分两步夯实 5. 部位: 地面修补 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	198.17		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃土品种: 垃圾 外运及消纳 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	121.38		
		铺装工程					
3	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征] 1. 面层厚度: 50mm厚中粒式沥青混凝土路面 2. 200mm厚碎石垫层 3. 300mm厚3:7灰土, 分两步夯实 4. 素土夯实, 密实度≥95% 5. 部位: 地面修补 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	198.17		
		儿童水池沙坑					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011101004001	耐磨楼地面	[项目特征] 1. 20mm浅灰色水洗石饰面 粒径5-8 2. 15mm厚聚合物水泥砂浆 3. 2mm厚聚合物水泥基膜防水涂层 4. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 部位：水洗池 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	20.47		
5	01B001	儿童沙坑	[项目特征] 1. 天然海砂 295mm厚 [工作内容] 1. 散至细沙	m2	17.34		
6	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：600*250*50mm厚灰色光面花岗岩压顶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料	m2	10.25		
7	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：青石板1500*700*300mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料	m2	0.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:100mm厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.5		
9	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:150mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.26		
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:水池 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.97		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:水池筏板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.65		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:二级10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.615		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm [工作内容] 1. 铺设土工材料 (若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	14.33		
14	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位: 水池基础 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	17.22		
		人造草皮地面					
15	050103015001	人造草皮	[项目特征] 1. 草皮种类: 人造草皮 2. 草坪高度: 30mm, 簇密度: ≥16800针 3. 部位: 现状路面 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	1492.87		
		景墙修补					
16	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	16.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.12		
18	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:200mm厚碎石垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.22		
19	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13		
20	01B002	景墙修补	[项目特征] 1. 景墙修补,增设围网 2. 铁丝网(45X45mm网格) 3. 具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	603.68		
21	010608001001	钢构件制作	[项目特征] 1. 5X20mm扁铁 2. 立柱:φ80mm镀锌钢管面刷黑色漆 3. 上下水平管:φ50mm镀锌钢管面刷黑色漆 4. 具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1. 放样、划线、截料 2. 平直、钻孔 3. 拼接、焊接 4. 成品矫正、除锈 5. 成品编号堆放	t	2.425		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:250X250X12mm钢板满焊连接 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.194		
		新建围墙					
23	01B003	新建围墙	[项目特征] 1. 新建围墙 2. 垫层:100mmC15混凝土 3. 柱基础:C25钢筋混凝土 4. 墙基础:粗砂垫层 5. 墙体:混凝土U型砌块 6. 芯柱:C20钢筋混凝土 7. 压顶:C20钢筋混凝土 8. 外墙面:米黄色真石漆饰面+12mm厚1:2.5水泥砂浆找平+刷素水泥浆移到（内掺建筑胶）+5mm厚1:3水泥砂浆打底+刷聚合物水泥砂浆一道 9. 栏杆:铁艺栏杆及花饰 10. 部位:学校南侧和东侧 11. 做法参见:陕09J09-4 [工作内容] 1. 挖填土方 2. 砌砖 3. 刷漆	m	37		
		其他工程					
24	01B004	电动大门（成品采购）	[项目特征] 1. 电动伸缩大门（成品采购） [工作内容] 1. 制作、安装	m	8.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B005	安保亭	[项目特征] 1. 安保亭（成品采购） 2. 规格:L12000*W4300*H3200mm 3. 含基础 4. 具体样式详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	项	1		
26	01B008	取水装置	[项目特征] 1. 取水装置（成品采购） 2. 规格:L700*W180*H1050mm 3. 含基础 4. 具体样式详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	套	2		
27	01B006	现有面层喷涂沥青改色漆	[项目特征] 1. 现有面层喷涂沥青改色漆 2. 部位:大门口地面图案 [工作内容] 1. 现有面层喷涂沥青改色漆 2. 基层清理	m2	22.91		
28	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:150mm厚C25混凝土面层 2. 200mm厚3:7灰土 3. 素土夯实,密实度 $\geq 95\%$ 4. 部位:景墙边预留混凝土平台 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛	m2	2.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	01B007	景墙	[项目特征] 1. 素土夯实，密实度 $\geq 95\%$ 2. 150mm厚3：7灰土或碎石垫层 3. 100mm厚C20混凝土 4. 墙身：砖墙 5. 墙面抹灰：填补缝隙、局部腻子、抹平 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 10mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 墙面涂料：涂第二遍面层涂料（米黄色真石漆）、涂面层涂料、涂底涂料 7. 不锈钢标识牌1个（局部2mm厚不锈钢板，咖色漆饰面），成品金属发光字7个140*140mm，造型1个（由厂家二次深化设计） 8. 具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	5.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园林绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新做工程					
1	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求: 翻耕25~30cm [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	120		
2	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:1 0-15公分厚的营养 土 [工作内容] 1. 栽植土挖、运、 回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	15		
3	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 四季桂(常 绿乔木) 2. 地径D14-15cm, 高3.8-4.5m, 冠幅 3-3.5m, 土球1.2m 3. 观花, 全冠移植 , 树冠饱满, 树形优 美, 四个主分枝以 上, 假植2-3年 4. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 石榴树 2. 地径D8-10cm, 高2.3-2.8m, 冠幅2.8-3.2m, 土球0.7m 3. 全冠移植, 树冠饱满, 树形优美, 丛生或低点分枝, >5杆/株 4. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		
5	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 日本晚樱 2. 地径D6-8cm, 高3.0-3.5m, 冠幅2.0-2.5m, 土球0.5m 3. 全冠移植, 树冠饱满, 树形优美, 丛生或低点分枝, >5杆/株 4. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	7		
6	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 冬青 2. 株高: 0.45-0.5m 3. 冠径: 0.3-0.35m 4. 单位面积株数: 36株/m² 5. 植株生长良好, 密度以不露土为原则 6. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:金森女贞 2. 株高:0.35-0.4m 3. 冠径:0.3-0.35m 4. 单位面积株数:36株/m² 5. 植株生长良好,密度以不露土为原则 6. 养护期:2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	19.22		
8	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:早熟禾 2. 满铺,铺草前先撒2-3cm厚的细沙与土壤拌均匀,以利于草皮生长 3. 养护期:2年 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	60		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		沟槽土方					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 清单工程量等于定额工程量, 已包含放坡、工作面等 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	12.67		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.08		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 300mm 厚砾石砂 2. 密实度: 0.95 以上 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.2		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 300mm 厚3:7灰土 2. 密实度: 0.95 以上 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.6		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 120° 混凝土条基 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃土品种: 现场余土外运及消纳 (自然方) 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	5.47		
		井工程					
7	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: 排水检查井-砖砌 2. 规格: a700*1200mm 3. 300mm厚素土+300mm厚3:7灰土 4. 底板: 200mm厚C30混凝土 5. 流槽: C15混凝土 6. 侧壁: 240mm厚砖砌 7. 井壁内侧20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 8. 铸铁踏步 9. 轻型井盖及井座 10. 防坠网 11. 做法参见: 20S515-16~24 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:给水检查井-砖砌 2. 规格:a700*1200mm 3. 底板:150mm厚C20混凝土 4. 流槽:砖砌 5. 侧壁:240mm厚烧结普通砖砌, M15水泥砂浆 6. 井壁内侧20mm厚M10防水水泥砂浆抹面 7. 轻型井盖及井座 8. 防坠网 9. 做法参见: 20S515-16~24 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：聚乙烯（PE）给水管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：电热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：敷设在室外管沟内的给水、消防管道需做保温，采用难燃型B1级柔性橡塑保温材料，保温层厚度50mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫冲洗	m	11.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006002	塑料管	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：聚乙烯（PE）给水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：电热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：敷设在室外管沟内的给水、消防管道需做保温，采用难燃型B1级柔性橡塑保温材料，保温层厚度50mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫冲洗	m	5.04		
3	031002001001	阀门	阀门 [项目特征] 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
4	031002001002	阀门	阀门 [项目特征] 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006003	塑料管	塑料管管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：弹性密封圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	6.66		
6	031002001003	阀门	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				52000
1.1	暂列金	元			52000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					52000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。