

西安市高陵区崇皇第三幼儿园提
升改造项目-第二部分

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称:

工程量清单

编制人：

(注册造价工程师签字及盖章)

审核人:

(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

年 月 日

招 标 人：

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市高陵区崇皇第三幼儿园提升改造项目-第二部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	01B001	箱变基础	[项目特征] 1. 箱变基础 2. 砖混结构 (标准砖240*110*53mm) 3. 100mm厚C25防水混凝土 4. 100mm厚碎沙石 5. 100mm厚毛石 6. 坑内砂浆抹面 7. 通风窗2个, 300*600mm 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 挖填土方 2. 基础制作	个	1		
2	01B002	箱变护栏	[项目特征] 1. 箱变护栏 2. C25混凝土400*400*400mm 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 栏杆: 2.5*4*2mm厚方钢, 4*0.5*5mm厚扁钢, 2.5*2.5*2mm厚方钢 5. 立柱: 6*6*3mm厚方钢 6. 围栏刷沥青漆3遍 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 挖填土方 2. 基础制作	m	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土 的 类 别: 综 合 土 2. 清单工程量等于定额工程量 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	4		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.84		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030401002001	干式变压器	干式变压器 [项目特征] 1. 名称: 变压器 2. 容量 (kV · A) : 500KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 干燥 3. 端子箱 (汇控箱) 安装 4. 刷 (喷) 油漆	台	1		
2	030402013001	组合型成套箱式变电站	组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1. 名称、型号: 箱式变电站箱 4300*2200*2750, 箱变外壳为友雕花板, 灰立柱, 灰瓦顶 2. 容量 (kV · A) : 500 KVA 3. 其他: 满足设计使用功能及规范等要求 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 箱体安装 3. 进箱母线安装 4. 刷油漆	座	1		
3	030402010001	高压开关柜	高压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 高压进线柜 AH1 2. 规格: 900*2000*900 3. 其他: 满足设计及使用功能等要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402010002	高压开关柜	高压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 高压计量柜 AH2 2. 规格: 800*2000*900 3. 其他: 满足设计 及使用功能等要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装	台	1		
5	030402010003	高压开关柜	高压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 高压出线柜 AH3 2. 规格: 800*2000*900 3. 其他: 满足设计 及使用功能等要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装	台	1		
6	030402011001	低压开关柜	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 低压进出线柜D1 2. 规格: 800*2000*600 3. 其他: 满足设计 及使用功能等要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装	台	1		
7	030402011002	低压开关柜	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 低压电容柜D2 2. 规格: 800*2000*600 3. 其他: 满足设计 及使用功能等要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 计量箱 2. 型号: 800*200*1400 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
9	030409001001	电力电缆	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-8.7/15KV-3*120 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆试验耐压试验	m	400		
10	030409015001	电缆保护管	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称: MPP管 2. 规格: $\phi 200$ [工作内容] 1. 钻孔 2. 扩孔 3. 回拖	m	25		
11	030409015002	电缆保护管	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称: MPP管 2. 规格: $\phi 100$ [工作内容] 1. 钻孔 2. 扩孔 3. 回拖	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031104008001	顶管	电缆保护管 [项目特征] 1. 类型:水平定向 钻 2. 材质:MPP管 3. 规格: ϕ 200 4. 开挖工作坑 [工作内容] 1. 钻孔 2. 扩孔 3. 回拖	m	372		
13	030411001001	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:水泥电杆 3. 规格:190*12m [工作内容] 1. 定位 2. 电杆组立 3. 底盘、拉盘、卡 盘安装 4. 拉线制作、安装 5. 撑杆、钢圈焊接 、封顶 6. 电杆防腐 7. 工地运输	基	1		
14	030411003001	横担组装	[项目特征] 1. 材料名称: 包括 横担 1750、绝缘 子、复合式绝缘子 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装 3. 工地运输	组	8		
15	030411005001	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:柱上断路 器 2. 型号:ZW32/630 /12 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、 接线 4. 设备本体接地 5. 运输 6. 接地环及绝缘护 罩附属设备安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030411005002	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:跌落式熔断器 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 设备本体接地 5. 运输 6. 接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		
17	030411005003	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:避雷器 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 设备本体接地 5. 运输 6. 接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		
18	030411004001	导线	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:绝缘导线 2. 规格:JKLYJ-10-95 [工作内容] 1. 电缆敷设	km	0.05		
19	030410001001	接地极	接地极 [项目特征] 1. 接地极材质、规格:镀锌圆钢2000*50 φ [工作内容] 1. 接地极（板）制作、安装	根	6		
20	030410002001	接地母线	接地极 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格:镀锌扁钢-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	03B001	电缆支架	电缆支架 [项目特征] 1. 电缆支架 [工作内容] 1. 安装	套	1		
22	03B002	开关支架	开关支架 [项目特征] 1. 开关支架 [工作内容] 1. 安装	套	1		
23	030415027001	接地装置	接地装置 [项目特征] 1. 类别: 接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
24	030415005001	电力变压器系统	电力变压器系统 [项目特征] 1. 名称: 变压器系统 调试 2. 容量 (kV · A) : 500kV · A [工作内容] 1. 调试	系统	1		
25	030415006001	输配电装置系统	输配电装置系统 [项目特征] 1. 名称: 输配电装置系统 2. 电压等级: 10KV 以下 [工作内容] 1. 调试	系统	1		
26	030415007001	母线系统	母线 [项目特征] 1. 名称: 母线系统 调试 2. 电压等级: 10KV 以下 [工作内容] 1. 调试	段	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 500KVA电力安装工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。