

西安市远东第一中学校园改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 08 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市远东第一中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原建筑墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	45.51		
3	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：图书馆块料地面（土方开挖处） 2. 原建筑做法：块料地面 3. 原基层做法：20厚1:3水泥砂浆；60厚C15混凝土垫层；150厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	88.42		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：图书馆矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	160.3		
5	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：阳光棚木地板及基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	101.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705001003	水磨石台阶面层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原建筑台阶面层 2. 原建筑做法：水磨石 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	210.2		
7	011705001004	水磨石台阶面层及基层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原建筑台阶、基层 2. 原建筑做法：水磨石 3. 原基层做法：20厚1:3水泥砂浆；60厚C15混凝土垫层；150厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	56.73		
8	01B001	广告牌拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：两个广告牌及基层拆除 2. 尺寸：1.82*3.9 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.43		
9	01B002	阳光棚拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：图书馆西边活动室阳光棚拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	255.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B003	电线管道拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：电线管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	项	1		
11	01B004	空调拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：空调拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	7		
12	01B012	暖气及管道移位	[项目特征] 1. 暖气及管道移位 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	4		
13	01B006	花池拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：花池拆除 2. 拆除内容：花池及花池内景观石 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	50		
14	01B013	竹林移栽	[项目特征] 1. 竹林移栽 [工作内容] 1. 移栽	株	30		
15	01B014	藤本月季移栽保留	[项目特征] 1. 藤本月季移栽保留 [工作内容] 1. 移栽 2. 移回	株	17		
16	01B005	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	119.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
17	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 开挖部位：室内 2. 开挖方式：人工 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	802.36		
18	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 回填材质：素土 2. 倒运、回填土方 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	461.96		
19	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 回填材质：3:7 灰土 2. 回填土方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	206.84		
20	01B010	余方弃置	[项目特征] 1. 余方弃置 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	415.29		
		砌筑工程					
21	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：承重普通砖 2. 部位：±0.00以下 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	25.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土块 2. 部位：±0.00以上 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	15.74		
23	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：240承重多孔砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	43.72		
24	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 位置：门窗封堵 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	24.61		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
25	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20素混凝土 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.71		
27	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.47		
28	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	31.64		
29	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.74		
30	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.39		
31	010502006002	素混凝土包脚	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010502010002	室外卫生间屋面翻檐	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.28		
33	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.65		
34	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.22		
35	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 名称：垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.8		
36	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 名称：条形基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 名称：筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.44		
38	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 名称：独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27		
39	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 名称：构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	148.4		
40	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 名称：圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	138.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 名称：板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	103.18		
42	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 名称：矩形梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.52		
43	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内、HRB300 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.105		
44	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10-18以内、HRB400 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	8.6		
45	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ18-25以内、HRB400 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.151		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010506012002	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8$ [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	32		
47	010502027001	混凝土坡道	[项目特征] 1. 做法详见图集23J909 页1-15 坡7 2. 100厚C20混凝土随捣随扫成粗麻面 3. 300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层300 4. 压实填土, 压实系数>93%(坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	17.02		
48	010502025001	散水	[项目特征] 1、50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2、150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3、素土夯实向外坡4% 4、做法: 09J01散4 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	166.5		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010603003001	钢管柱（包含主席台墙面方钢柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件涂（镀）层要求：水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆3遍，中间漆，非膨胀型防火涂料耐火极限≥3.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	9.2		
50	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件涂（镀）层要求：水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆3遍，中间漆，非膨胀型防火涂料耐火极限≥3.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	15.31		
51	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 彩钢板顶面 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	119.01		
52	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 开洞处零星钢构 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	1.228		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 30 页

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 高强螺栓M20 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	479		
54	010605001001	钢板楼板	[项目特征] 1. 名称：钢筋楼板 楼承板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	47.2		
55	010608004001	剪力栓钉	[项目特征] 1. 名称：栓钉d12 [工作内容] 1. 焊接 2. 探伤 3. 补刷油漆	套	168		
56	010608002002	钢梁与混凝土节点植筋	[项目特征] 1. 钢梁与混凝土节点植筋 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	336		
57	01B009	地脚螺栓	[项目特征] 1. 地脚螺栓M24 [工作内容] 1. 安装	套	136		
58	01B011	室外钢结构楼梯补漆	[项目特征] 1. 室外钢结构楼梯补漆 [工作内容] 1. 刷漆	项	1		
59	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 沉降观测 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	1		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 30 页

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010802003001	防盗门	[项目特征] 1、门类型：防盗保温门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.59		
61	010802004001	钢质门	[项目特征] 1、门类型：钢制门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	31.16		
62	010802001001	钢化夹丝玻璃门	[项目特征] 1、门类型：钢化夹丝玻璃门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.93		
63	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1、窗类型：断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	65.04		
64	011206006002	全玻（无框玻璃）幕墙	[项目特征] 1、防火幕墙 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	59.69		
65	011206006003	全玻（无框玻璃）幕墙	[项目特征] 1、全玻（无框玻璃）幕墙 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	67.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1、窗类型：钢框防火窗 2、FHC3 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.12		
		屋面及防水工程					
67	010902001001	水泥砂浆层屋面	[项目特征] 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3厚SBS改性沥青防水卷材三道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、做法：09J01屋Ⅱ2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	35.98		
68	010902001002	彩钢板屋面	[项目特征] 1、不小于1.8mm厚TPO防水卷材一道，上翻300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	121.46		
69	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1、玻璃钢品种、规格：钢结构钢化夹丝玻璃顶 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	6.3		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1、800*800地砖，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 7、做法：09J01地28 8、部位：其他 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	32.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1、600*600防滑地 砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（ 洒适量清水） 3、30厚1：3干硬 性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防 水涂料一道+3厚聚 合物防水砂浆一道 5、1:3水泥砂浆找 坡层最薄处20厚， 坡向地漏，一次抹 平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、做法：09J01 地29 9、部位：卫生间 ，盥洗室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	29.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1、5厚自流平环氧砂浆 2、环氧稀胶料一道 3、50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标厚进行表面打磨或喷砂处理 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土垫层 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 8、做法：09J01地10 9、部位：阅览室展示区 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆（浆）	m2	195.66		
73	011101003002	自流平楼地面	[项目特征] 1、5厚自流平环氧砂浆 2、环氧稀胶料一道 3、做法：09J01地10 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆（浆）	m2	22.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1、5~8厚单层地毯拼缝粘结,在基层上每隔200涂150宽建筑胶一条,粘铺地毯,门口处用铝合金压边条收口 2、20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3、1.2厚合成高分子涂抹防潮层,四周翻起150高 4、60厚C15混凝土随打随抹平 5、素土夯实 6、做法: 09J01地24 7、部位: 接待室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面条 3. 装订压条	m2	45.36		
75	011104001002	地毯楼地面	[项目特征] 1、5~8厚单层地毯拼缝粘结,在基层上每隔200涂150宽建筑胶一条,粘铺地毯,门口处用铝合金压边条收口 2、部位: 图书研讨区 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面条 3. 装订压条	m2	76.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
76	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 3、35厚C20细石混凝土找平层 4、1.2厚合成高分子涂沫防潮层，四周翻起150高 5、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 6、素土夯实 7、做法：09J01地59 2、部位：多功能教师舞台、阅览研讨区演讲台 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	23.33		
77	011108001001	踏步台面	[项目特征] 1、英国棕石材板 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	8.08		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 30 页

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	011108001002	过门石	[项目特征] 1、芝麻白石材过门石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、LC7.5轻骨料混凝土填充层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.15		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
79	011205001003	橡木饰面墙面	[项目特征] 1、橡木饰面面层（10厚），留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在T型骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶） 2、横竖龙骨分别采用40*40*3铝合金龙骨双向间距600 3、做法详见图纸 4、部位：阅览室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	137.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	011201002003	乳白色乳胶漆墙面	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、做法：09J01内墙32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	253.93		
81	011201002004	浅粉红色乳胶漆墙面	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、做法：09J01内墙32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	26.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011205001005	木饰面挂板墙面（接待厅）	[项目特征] 1、木饰面挂板，留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在T型骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶） 2、T型专用铝合金龙骨，用六角头螺栓与基层铝龙骨固定，双向中距按工程设计 3、L型专用基层铝合金龙骨，用膨胀螺栓与墙体固定 4、清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等，要求墙面平整 5、做法：09J01内墙62 6、部位：多功能教室、阅览室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	35.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	011201002001	真石漆外墙	[项目特征] 1、实色面层 2、实色着色填充中层共二遍 3、抛光腻子层 4、防水腻子层 5、找平腻子层，耐碱玻纤网、第二遍找平腻子层，共2厚 6、防水层采用5.0mm厚M20掺外加剂的防水砂浆 7、3.0mm厚聚合物防水砂浆一道 8、清理基层 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	301.55		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 30 页

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600白色瓷砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、做法：09J01内墙112 4、部位：卫生间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	91.52		
85	011203003002	洗手池处墙面	[项目特征] 1、墙面瓷砖 2、5mm水泥砂浆粘贴层 3、15mm厚预拌砂浆保护层 4、15mm厚预拌砂浆粉刷层 5、界面剂 6、原墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	011501001002	装饰柜	[项目特征] 1. 接待室茶水台装饰柜 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	5.62		
87	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1、踢脚100宽不锈钢槽线饰面(细木工板基层) [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺设 3. 面层铺设	m	81.25		
88	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 前厅艺术字 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	9		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	011302001001	乳胶漆顶棚	[项目特征] 1、喷乳胶漆涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6、钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平 7、做法：09J01棚17 8、部位：智慧藏书区 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	12.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	011302001002	轻钢龙骨铝方通吊顶	[项目特征] 1、由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600×1200（1200×1200）用Φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结 2、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≤1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平 3、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊顶，中距横向≤1200，纵向≤1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4、现浇钢筋混凝土板（预制混凝土板，在板缝内预埋吊环横向中距≤1200，纵向≤1500） 5、做法：09J01棚57 6、部位：接待厅、女厕所 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	142.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	011302001003	防火纸面石膏板吊顶	[项目特征] 1、乳胶漆 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6、C型轻钢覆面次龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27用吸顶吊件联结，间距≤ 800，次龙骨与次龙骨间距400 7、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤ 800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 8、做法：09J01棚76 9、部位：多功能教室、阅览室 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	227.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
92	011402004001	金属构件油漆	[项目特征] 1. 钢结构刷灰色防火防腐漆 耐火时间≥2h 2. 部位: 智慧藏书区 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	53.1		
		其他装饰工程					
93	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1、材料品种、规格: 洗手池 2、陕09J05 P54 做法1 [工作内容] 1. 安装	m2	1.95		
94	01B007	蹲便隔断	[项目特征] 1、蹲便隔断 2、做法陕09J05 P32 做法2 [工作内容] 1. 安装	蹲位	7		
95	01B008	小便器隔断	[项目特征] 1、小便器隔断 [工作内容] 1. 安装	蹲位	5		
96	011205001001	墙面铝方通装饰	[项目特征] 1、墙面铝方通装饰 [工作内容] 1. 安装	m2	28.85		
97	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 部位: 卫生间大便器地台 2. 做法详见: [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m2	8.62		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 30 页

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	011501001001	装饰柜	[项目特征] 1. 附墙书柜 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	131.63		
99	01B015	图书馆阅览桌	[项目特征] 1. 图书馆阅览桌（6人）	张	2		
100	01B016	图书馆阅览桌	[项目特征] 1. 图书馆阅览桌（4人）	张	1		
101	01B017	图书馆阅览桌	[项目特征] 1. 图书馆阅览桌（2人）	张	7		
102	01B018	图书馆阅览桌	[项目特征] 1. 图书馆阅览桌（1人）	张	36		
103	01B019	阅览椅	[项目特征] 1. 阅览椅	把	71		
104	011501003001	装饰台	[项目特征] 1. 定制服务台 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	2.41		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				15000
2.1	基坑支护	项			15000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					15000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 阅览室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用价格指数调差)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	13		
2	011708003001	铲除裱糊面	[项目特征] 1. 拆除部位：多功能教室壁纸墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	220.58		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：多功能教室铝条板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	380.71		
4	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：暖气罩及窗台板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	45.36		
5	011704001001	自流平地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：自流平地面拆除 2. 地面清洗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	251.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011704001002	自流平地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：自流平地面拆除（土方开挖处） 2. 原建筑做法：自流平地面 3. 原基层做法：20厚1:3水泥砂浆；60厚C15混凝土垫层；150厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	34		
7	011706002001	LED屏墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：多功能教室LED屏墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	72.86		
8	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：灯具及线路 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	152		
9	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：窗户外栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	82.11		
10	01B001	报告厅座椅拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：多功能教室座椅 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	座	416		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B002	暖气移位	[项目特征] 1. 工作内容：暖气移位 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	16		
12	01B003	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	24.82		
		砌筑工程					
13	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：承重空心砖 2. 部位：±0.00以上 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.54		
14	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土块 2. 名称：门窗封堵	m3	4.13		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011104002003	竹、木(复合)地板（原木地板讲台）	[项目特征] 1、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 3、35厚C20细石混凝土找平层 4、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 5、素土夯实 6、做法：09J01地59 7、部位：多功能教师舞台 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	63.17		
16	011101003003	自流平楼地面	[项目特征] 1、环氧底料一道。 2、2厚自流平环氧胶泥, 强度达标后表面进行修补打磨。 3、1厚封闭面层。 4、部位：多功能教室 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆（浆）	m2	291.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011101003005	自流平楼地面	[项目特征] 1、环氧底料一道。 2、2厚自流平环氧胶泥, 强度达标后表面进行修补打磨。 3、1厚封闭面层。 4、50厚C25细石混凝土, 随打随抹光 4、部位：多功能教室钢结构台阶和过道部分 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆（浆）	m2	25.54		
18	011101003004	自流平楼地面	[项目特征] 1、环氧底料一道。 2、2厚自流平环氧胶泥, 强度达标后表面进行修补打磨。 3、1厚封闭面层。 4、20厚1:3水泥砂浆；60厚C15混凝土垫层；150厚3:7灰土 5、部位：多功能教室（地面开挖部分） [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆（浆）	m2	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003001	块料楼地面（台阶面）	[项目特征] 1、英国棕石材板 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、部位：室内台阶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	24.65		
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、报告厅原过道地面填补，做台阶坡度 [工作内容] 1. 水泥砂浆填补	m2	32.18		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011205001005	蓝灰色聚酯纤维吸音板墙面	[项目特征] 1、600x1200蓝灰色聚酯纤维吸音板面层（10厚） 2、横竖龙骨分别采用40*40*3铝合金龙骨双向间距600 3、做法详见图纸 4、部位：多功能教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011205001006	浅蓝灰色聚酯纤维吸音板墙面	[项目特征] 1、600x1200蓝灰色聚酯纤维吸音板面层（10厚） 2、横竖龙骨分别采用40*40*3铝合金龙骨双向间距600 3、做法详见图纸 4、部位：多功能教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	62.07		
23	011205001007	橡木微孔吸音板墙面	[项目特征] 1、橡木微孔吸音板面层（10厚） 2、横竖龙骨分别采用40*40*3铝合金龙骨双向间距600 3、做法详见图纸 4、部位：多功能教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	58.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011201002002	乳胶漆墙面	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、做法：09J01内墙32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	56.21		
25	011507001002	水晶板校园文化	[项目特征] 1、水晶板校园文化 [工作内容] 1. 安装	m2	10.46		
26	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1、成品腻子三遍、乳胶漆三遍 2、双层12厚防火纸面石膏板 3、中填隔音棉 4、75系列隔墙龙骨@400 5. 耐火等级：不燃烧性2h [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	39.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011205001008	橡木挂板墙面	[项目特征] 1、橡木挂板（10厚），留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在T型骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶） 2、T型专用铝合金龙骨，用六角头螺栓与基层铝龙骨固定，双向中距按工程设计 3、L型专用基层铝合金龙骨，用膨胀螺栓与墙体固定 4、清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等，要求墙面平整 5、做法：09J01内墙62 6、部位：多功能教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称: 多功能教室-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	011205001009	蓝灰色亚麻挂板墙面	[项目特征] 1、蓝灰色亚麻挂板（10厚），留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在T型骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶） 2、T型专用铝合金龙骨，用六角头螺栓与基层铝龙骨固定，双向中距按工程设计 3、L型专用基层铝合金龙骨，用膨胀螺栓与墙体固定 4、清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等，要求墙面平整 5、做法：09J01内墙62 6、部位：多功能教室 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.15		
29	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:200mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	58.23		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001001	轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶刷乳胶漆	[项目特征] 1、白色乳胶漆 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6、C型轻钢覆面次龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27用吸顶吊件联结，间距≤ 800，次龙骨与次龙骨间距400 7、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤ 800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 8、做法：09J01棚76，详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	258.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011302001002	轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶刷乳胶漆（平面）	[项目特征] 1、白色乳胶漆 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6、C型轻钢覆面次龙骨CB50$\times$20（或CB60$\times$27用吸顶吊件联结，间距≤ 800，次龙骨与次龙骨间距400 7、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤ 800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 8、做法：09J01棚76, 详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	172.8		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1、橡木实木窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	11.3		
34	010802001001	金属(塑钢)门	[工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.59		
35	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1、防火艺术玻璃窗 2、FHC1, FHC2 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	20.3		
36	010809001001	窗台板	[项目特征] 1、石材窗台板 2、木工板基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.02		
		其他装饰工程					
37	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1、成品带扶手栏杆 杆高度：1300 [工作内容] 1. 安装	m	6.75		
38	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1、成品带扶手栏杆 杆高度：500 [工作内容] 1. 安装	m	3.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
2.8					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 多功能教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：ALYL阅览研讨区配电箱 2. 规格：500*300*150 3. 安装：暗装，底边距地1.8m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：AL1照明配电箱 2. 规格：600*800*200 3. 安装：暗装，底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：AK1空调配电箱 2. 规格：600*800*200 3. 安装：暗装，底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		桥架电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称：热镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 部位：室外桥架 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	40.43		
5	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称：钢制槽式桥架 2. 规格：200*100 3. 部位：室外桥架 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	32.45		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称：桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.109		
7	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：穿管敷设 3. 型号：WDZ-YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.5		
8	030409002009	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZ-YJV-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409001010	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDZ-YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	12.09		
10	030409002010	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
11	030409001011	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式: 桥架敷设 3. 型号: WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.8		
12	030409002011	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
13	030409001012	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式: 桥架敷设 3. 型号: WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409002012	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
		灯具、开关、插座					
15	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯600*1200 2. 型号: 36W, 3200lm 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	37		
16	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED吸顶筒灯 2. 型号: 10W, 1000lm 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	139		
17	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED防水防尘灯 2. 型号: 16W, 1500lm 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
18	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 单相二三级插座 2. 型号: 10A, 250V 3. 安装方式: 底边距地0.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：单联单控开关 2. 型号： 10A, 25 0V 3. 安装方式：底边距地1. 4m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
20	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：双联单控开关 2. 型号： 10A, 25 0V 3. 安装方式：底边距地1. 4m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
		配管配线					
21	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC15 3. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	928. 43		
22	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	411. 16		
23	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	9. 01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.87		
25	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.22		
26	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2072.45		
27	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线	m	42.42		
28	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1. 配线	m	1006.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1. 配线	m	220.75		
30	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ6 [工作内容] 1. 配线	m	24.74		
31	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ6 [工作内容] 1. 配线	m	160.36		
32	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 2.5 [工作内容] 1. 配线	m	608.56		
		应急照明					
33	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散照明灯 2. 防护等级:IP65 3. 型号:LED 6W 4. 安装形式:明装距地2.5m [工作内容] 1. 安装	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 方向标志灯 (右向/左向) 2. 型号: LED 0.6W 3. 安装形式: 明装 距地0.5m [工作内容] 1. 安装	套	14		
35	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED 1W 3. 安装形式: 明装 距门1.5m [工作内容] 1. 安装	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 类别:UTP-6 3. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接	m	426.95		
2	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 网络插座 2. 型号: 86型 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地0.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	426.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用价格指数调差)

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露，外包镀锌铁皮皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	48.98		
2	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露，外包镀锌铁皮皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露, 外包镀锌铁皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.58		
4	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露, 外包镀锌铁皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.82		
5	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露, 外包镀锌铁皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露，外包镀锌铁皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.07		
7	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 材质:PSP钢塑复合压力管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:40mm厚橡塑海绵保温管壳防结露，外包镀锌铁皮保护 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.42		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	33.35		
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.5		
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.63		
		雨水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U光壁静音排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.9		
		卫生洁具					
13	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:感应式冲洗阀蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
14	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:感应式冲洗阀落地式小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
15	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:洗手池水龙头 2. 规格:红外感应水龙头DN15 [工作内容] 1. 安装	个	10		
16	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化					
1	050103004001	栽植绿篱	[项目特征] 1、1000mm高海桐绿篱 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
2	050103004002	栽植绿篱	[项目特征] 1、500mm高海桐绿篱 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m	1		
3	050103005001	栽植散生竹	[项目特征] 1、2000mm高毛竹 2、胸径：6cm以内 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	58		
4	050103003001	栽植杜鹃	[项目特征] 1、500mm高杜鹃 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3.05		
5	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1、栽种草皮 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	77.92		
6	050103008001	原有藤本月季移植保留	[项目特征] 1、原有藤本月季移植保留 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	17		
7	011101001001	绿化地面做法	[项目特征] 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	77.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010101003001	绿化种植土回填	[项目特征] 1、绿化种植土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.38		
		室外土建					
9	010401007001	台阶砌筑	[项目特征] 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	4.32		
10	010102009003	碎石垫层	[项目特征] 1、碎石垫层（150厚）碾压密实 2、部位：种植池 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.5		
11	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1、100厚混凝土垫层 2、部位：种植池 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.79		
12	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 2、部位：种植池 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1、实心砖柱 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.59		
14	010102009004	柱基础	[项目特征] 1、碎石垫层（150厚）碾压密实 2、部位：洗手池柱 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.01		
15	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1、250厚C25钢筋混凝土基础，内配10@150单层双向钢筋 2、部位：洗手池柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.1		
16	010102009005	水池处基础	[项目特征] 1、300厚3:7灰土 2、部位：水池处 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.26		
17	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1、80厚混凝土垫层 2、部位：水池处 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1、钢筋混凝土构件 2、部位：水池处 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.25		
		钢筋及螺栓、铁件					
19	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内、HRB400 2. 钢筋位置：主入口水池前侧封堵 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.18		
20	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内、HPB300 2. 钢筋位置：洗手池 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.049		
		室外装饰					
21	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1、1.5mm厚聚氨酯防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	4.81		
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1、1.5mm厚聚氨酯防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	43.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1、600*350/300*50厚芝麻灰花岗岩烧面，上端外侧倒45°角5*5 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、15厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	14.27		
24	011203001005	黄金麻面层（立面）	[项目特征] 1、黄金麻石材 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、部位：种植池 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	5.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011102001006	英国棕花岗岩面层（平面）	[项目特征] 1、600*400*50厚英国棕花岗岩光面，上端外侧倒45°角5*5，弧形加工 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、部位：种植池 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6.48		
26	011102001007	芝麻黑花岗岩面层（平面）	[项目特征] 1、20厚芝麻黑花岗岩光面，上端外侧倒45°角5*5，弧形加工 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、部位：种植池 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	11.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203001010	芝麻黑花岗岩面层（立面）	[项目特征] 1、20厚芝麻黑花岗岩光面，上端外侧倒45°角5*5，弧形加工 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、部位：种植池 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6.48		
28	011102001008	芝麻黑（白）花岗岩面层（地面）	[项目特征] 1、600*300*20厚芝麻黑花岗岩烧面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	264.68		
29	011203001006	石材墙、柱面	[项目特征] 1、30紫砂岩浮雕 2、15厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011102001010	石材楼地面	[项目特征] 1、30紫砂岩浮雕 2、15厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.86		
31	011203001007	石材墙、柱面	[项目特征] 1、20芝麻黑 2、15厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.91		
32	011203001008	石材墙、柱面	[项目特征] 1、30黑砂岩荔枝面 2、15厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011102001011	芝麻黑花岗岩面层（水池）	[项目特征] 1、600*300*20厚芝麻黑花岗岩烧面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6.07		
34	011203001009	芝麻白花岗岩面层（水池）	[项目特征] 1、芝麻白花岗岩面层 2、10厚1:2水泥砂浆粘接层 3、部位：水池 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.56		
35	011102001012	芝麻黑（水池）	[项目特征] 1、芝麻黑 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011102001013	草坪石材	[项目特征] 1、600*300*20厚 芝麻黑花岗岩烧面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.2		
		其他					
37	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1、洗手池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
38	011507003001	灯箱	[项目特征] 1、广告灯箱730*800 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	2		
39	01B001	艺术浮雕	[项目特征] 1、艺术浮雕（二次设计） [工作内容] 1. 安装	个	3		
40	01B002	电气工程	[项目特征] 1. 电气工程	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	室外景观电气工程	项			
2.2	洗脸盆	项			
2.3	灯箱	项			
2.4	艺术浮雕	项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030909005001	隔离器	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
4	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
5	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	19		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:NH-RV S-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	201.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

工程名称: 消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。