2026年城关街道西官村粮食烘干项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 10 月 21 日

工程名称：2026年城关街道西官村粮食烘干项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 21 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年城关街道西官村粮食烘干项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001001	钢构储粮棚	[项目特征] 1.钢构储粮棚(干粮)970m2(长48.5m、宽20m，8m) 2.卸粮地坑长5m、宽3m、深3m 3.储油罐坑(长11.4m、宽砖4.3m，深3.8m) 4.砌检查井、排气口，进油口各1个(1.5m*1.5m*4m) 5.地基处理方式为独立基础，地基长2m，宽2m，厚0.8m 6.设施包含主体承重墙体配套，附属构筑物，轻钢构件 [工作内容] 1.砌筑 2.混凝土浇捣 3.钢筋绑扎 4.钢结构安装	m2	970		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001001	烘干机主机	[项目特征] 1.该塔日处理玉米260 吨，降水幅度13-15%，干燥形式，顺混流 2.塔体内径尺寸:2720mm×3000mm(外径：5800mm)×23节（22700mm），塔节高900mm 3.结构形式:塔体结构采用优质板材折边形式，塔板厚度2 .75mm热镀锌板，加强筋 4.全塔共22节，设储粮3节，热风机采用3段13节（高温5节、中温4节、低温4节）送风模式，每个烘干段下方设缓苏段(3节)，最后进入冷却段（3节），冷却后由排粮机排出 5.排潮两侧加装防尘罩，角钢框架结构，防尘罩上部采用除尘风机收集灰尘进入预设除尘设备，中部为抑尘百叶窗排气 6.排粮机采用6根排粮轴排料，通过变频器调节转速，控制排粮快慢，塔腿为国标 Φ 275 δ6mm圆管，机体两侧设置紧急排粮口 7.温度传感器共 7 个，分别为:风温 3 个，粮温 3 个，炉温 1个 8.塔体外部保温层40mm保温棉，外设0.4mm彩钢板 9.阻旋式料位器设高低料位，满粮报	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			警，防堵 10.塔体上中下部采用抑尘网百叶窗隔离灰尘无组织溢出 [工作内容] 1.采购 2.安装				
2	01B001002	热风机	[项目特征] 1.风量:23000-44100m3/h，风压2670-1770Pa 2.机体采用整体支座，联轴器传动，带调风门及配风门 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	3		
3	01B001003	冷风机	[项目特征] 1.流量:17463-22435m3/h，全压2478-2390pa 2.机体采用整体支座，皮带传动，带调风门 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
4	01B001004	排粮	[项目特征] 1.变频调速，可正反转 2.6页6根拨粮轴排粮，减少籽粒破碎率 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
5	01B001005	热风管道	[项目特征] 1.内径φ 800管道 2.板厚:1.8mm，外保温40mm外设0.4mm彩钢板 [工作内容] 1.安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B001006	冷风管道	[项目特征] 1.板厚1.8mm [工作内容] 1.安装	套	1		
7	01B001007	废气室	[项目特征] 1.L*W*H:950mm*2720mm*22700mm [工作内容] 1.安装	套	2		
8	01B001008	燃气热风炉	[项目特征] 1.燃烧室双层结构，内胆304不锈钢，外挂70mm保温棉 2.长*宽*高:5150mm*2200mm*2400mm [工作内容] 1.安装	台	1		
9	01B001009	燃气燃烧机	[项目特征] 1.360燃油燃烧机 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B0010010	上塔提升机	[项目特征] 1.H=28000mm.斗带线速度:v=2 .3-2.8m/s，产量：Q=30-40t/h（玉米） 2.头轮直径φ400mm，表面附胶，厚度10mm 3.尾轮直径φ400mm，辐条式结构 4.机筒采用机械咬边形式，成形美观，采用双筒形式，板厚1.8mm，板材为国标冷轧板或镀锌板 5.畚斗采用高分子聚乙烯畚斗，规格28/16 6.畚斗带采用EP聚脂尼龙带，带宽330mm 7.护驾28米。2.5m*2.5m*28m [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
11	01B0010011	控制柜	[项目特征] 1.彩色数显模式。带多处温度监测，主要电器控制元件使用国内一线品牌，配有电机电流监测，电源电压表 2.配有满料连锁 3.储粮段配自清洁摄像头 4.PLC控制模块，远程控制开关机 5.冷热风电机软启动 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B0010012	电线电缆	[项目特征] 1.国标电缆 2.满足施工需求 [工作内容] 1.采购 2.安装	项	1		
13	01B0010013	湿粮提升机	[项目特征] 1.规格:13m [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
14	01B0010014	空输提升机	[项目特征] 1.规格:8m [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
15	01B0010015	空中输送机	[项目特征] 1.规格:92m [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
16	01B0010016	抛粮机	[项目特征] 1.规格:13KW [工作内容] 1.采购 2.安装	台	3		
17	01B0010017	定量包装秤	[项目特征] 1.规格:2.2kw [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
18	01B0010018	色选机	[项目特征] 1.5-8T/h小麦、含玉米干燥机、空压机、储气罐、提升机2台、平台 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
19	01B0010019	喷射泵	[项目特征] 1.规格:0.37kw 220V单相 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B0010020	平板输送机	[项目特征] 1.宽600mm [工作内容] 1.采购 2.安装	台	3		
21	01B0010021	玉米脱粒机	[项目特征] 1.液压升降式L*W*H:5200mm*2300mm*2400mm [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
22	01B0010022	升降输送机	[项目特征] 1.宽800mm [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
23	01B0010023	卸粮地坑	[项目特征] 1.5m*3m*3m（格栅3*2米） 2.地坑钢板3m*2m*3m [工作内容] 1.安装	座	1		
24	01B0010024	储油罐	[项目特征] 1.坑L*W*D:11.4m*4.3m*3.8m 2.砌检查口、排气口、进油口各一个（L*W*D:1.5m*1.5m*4m） 3.储油罐50m3 [工作内容] 1.砌筑 2.安装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。