2026年召公镇召公村粮食仓储库项目工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 09 月 06 日

工程名称：2026年召公镇召公村粮食仓储库项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 06 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年召公镇召公村粮食仓储库项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	粮食仓储库	[项目特征] 1.钢构式储存仓库、拱形顶，长50米、宽30米、高9米 2.含地面硬化面积1500平方米，180mm厚 3.库内挡粮墙，37墙高2.5米，外围全封闭 4.地基处理方式独立基础 5.型钢(Q235B)约80吨 [工作内容] 1.土方开挖 2.回填 3.混凝土浇筑 4.钢结构安装	m2	1500		
2	01B002	地磅	[项目特征] 1.地埋式地磅90吨一台 [工作内容] 1.采购 2.安装	台	1		
3	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:5*6m 2.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	30		
4	011601002001	晾晒场水泥地面硬化	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2.厚度:180mm [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.伸缝、缩缝	m2	1500		
合　　计							