

工程项目总造价表

项目名称：汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁峪九年制学校）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程						
1.1	南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-高压						
1.2	南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压						
1.3	南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-公租房						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-高压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电安装					
1	030411001001	电杆开挖	[项目特征] 1. 名称:190*12米电杆坑开挖 [工作内容] 1. 定位 2. 电杆坑开挖	m3	6.6		
2	030411001002	电杆组立	[项目特征] 1. 材质:混凝土电杆 2. 规格:190*12米 [工作内容] 1. 电杆组立	基	2		
3	030411005001	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:杆架式变压器 2. 型号:S13-M-400kVA 10/0.4kV [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		
4	030411005002	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:户外综合配电箱 2. 规格:出线3路 [工作内容] 1. 本体安装	台	1		
5	030411005003	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:杆上避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 [工作内容] 1. 本体安装	组	1		
6	030415019001	电力变压器系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-高压

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030410002001	接地母线敷设	[项目特征] 1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50mm×5mm [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	45		
8	030410003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:接地引下线敷设 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50mm×5mm [工作内容] 1. 引下线制作、安装	m	35		
9	030410001001	接地极敷设	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:L50*5, 2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电
改造工程-高压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压
配电改造工程-高压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压电缆敷设					
1	030409012001	电缆沟土石方	[项目特征] 1. 开挖长度: 水泥路面245米 2. 挖填方式: 人工开挖 3. 挖填深度: 深0.8米、宽0.6米 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填	m3	88.2		
2	030409010001	开挖混凝土路面	[项目特征] 1. 开挖长度: 245米 2. 路面厚度: 180mm [工作内容] 1. 切割、开挖混凝土路面	m2	147		
3	030409011001	修复混凝土路面	[项目特征] 1. 恢复长度: 245米 2. 路面厚度: 180mm [工作内容] 1. 恢复C30混凝土路面	m2	147		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质: MPP 2. 规格: $\Phi 110 \times 5.0$ [工作内容] 1. 保护管敷设	m	480		
5	030409001001	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*150+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	185		
6	030409002001	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆头安装 2. 规格: 与-4*150+1*70配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001002	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	105		
8	030409002002	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆头安装 2. 规格: 与-4*120+1*70配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
9	030409001005	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	85		
10	030409002004	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆头安装 2. 规格: 与-4*50+1*25配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
11	030409001006	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409002005	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆头安装 2. 规格: 与-4*35+1*16配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		
13	030409001007	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	63		
14	030409002006	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆头安装 2. 规格: 与-4*25+1*16配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		
15	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 长度: 15米 2. 规格: 150*100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	15		
16	030402012001	低压电缆分支箱	[项目特征] 1. 名称: 落地配电柜AP1 [工作内容] 1. 安装	台	1		
17	030402012003	低压电缆分支箱	[项目特征] 1. 名称: 挂墙式配电箱AP2 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	030402012004	低压电缆分支箱	[项目特征] 1. 名称:挂墙式配电箱AP3 2. 规格:一进两出 [工作内容] 1. 安装	台	1		
19	030402012002	低压电缆分支箱	[项目特征] 1. 名称:落地配电柜AP4 [工作内容] 1. 安装	台	1		
		电缆检查井					
20	010401007001	电缆井	[项目特征] 1. 人工挖电力井土方 2. 基础夯实 3. 土方外运 4. 垫层浇筑 5. 砌筑电缆井 6. 抹灰 7. 混凝土井盖	座	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压
配电改造工程-低压

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电改造工程-公租房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压电缆敷设					
1	030409001008	低压电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称: 铝芯低压电缆敷设 2. 型号: ZC-YJLV2-0.6/1-4*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	150		
2	030409002002	低压电力电缆头安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆头安装 2. 规格: 与-4*120+1*70配套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
3	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质: 波纹套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	150		
4	03B001	挖电缆沟、破混凝土、打墙洞	1. 暂定综合单价550元/项，结算时据实调整	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压配电
改造工程-公租房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：南郑区铁峪九年制学校高低压
配电改造工程-公租房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。