目 录

投标总价 1

工程项目总价表 2

工程量清单报价表(不分组) 3

投 标 总 价

2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）：　　元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	雷牙镇凤凰村		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	雷牙镇凤凰村					
1.1	建筑工程					
1.1.1	输水渠道工程					
1.1.1.1	D40U型渠道(衬砌改造）	m	5830			
1.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	6179.8			
1.1.1.1.2	外购黄土	m^3	10027.6			
1.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m^3	2273.7			
1.1.1.1.4	渠道土方回填	m^3	12301.3			
1.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	501.38			
1.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.875			
1.1.1.1.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	501.38			
1.1.1.2	D60U型渠道(衬砌改造）	m	625			
1.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	956.25			
1.1.1.2.2	外购黄土	m^3	1512.5			
1.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m^3	418.75			
1.1.1.2.4	渠道土方回填	m^3	1931.25			
1.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	78.75			
1.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.094			
1.1.1.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	78.75			
1.1.2	建筑物工程					

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.1	引水口					
1.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	96			
1.1.2.1.1.1	土方开挖	m³	101.76			
1.1.2.1.1.2	土方回填	m³	254.4			
1.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m³	7.68			
1.1.2.1.2	引水口(II型)	个	12			
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m³	36.72			
1.1.2.1.2.2	土方回填	m³	31.8			
1.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m³	0.96			
1.1.2.1.2.4	预制D400钢筋混凝土II级管	m	36			
1.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	13.44			
1.1.2.1.3	引水口(III型)	个	11			
1.1.2.1.3.1	土方开挖	m³	55.66			
1.1.2.1.3.2	土方回填	m³	42.35			
1.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m³	24.2			
1.1.2.1.3.4	模板	m²	82.83			
1.1.2.1.4	D60引水口(Ⅰ型)	个	12			
1.1.2.1.4.1	土方开挖	m³	12.72			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.1.4.2	土方回填	m³	31.8			
1.1.2.1.4.3	现浇C25混凝土	m³	0.96			
1.1.2.2	进田盖板	座	56			
1.1.2.2.1	土方开挖	m³	2.24			
1.1.2.2.2	土方回填	m³	5.6			
1.1.2.2.3	现浇C25混凝土	m³	33.04			
1.1.2.2.4	钢筋制安	t	4.144			
1.1.2.2.5	模板	m²	705.6			
1.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	16			
1.1.2.3.1	土方开挖	m³	78.08			
1.1.2.3.2	土方回填	m³	51.84			
1.1.2.3.3	现浇C25混凝土	m³				
1.1.2.3.4	现浇C25混凝土底板	m³	5.84			
1.1.2.3.5	现浇C25混凝土闸墩	m³	4.352			
1.1.2.3.6	3：7灰土垫层	m³	5.6			
1.1.2.3.7	钢筋制安	t	0.752			
1.1.2.3.8	模板	m²	84.96			
1.1.2.4	D40节制闸	座	6			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.4.1	土方开挖	m³	29.28			
1.1.2.4.2	土方回填	m³	19.44			
1.1.2.4.3	现浇C25混凝土	m³				
1.1.2.4.4	现浇C25混凝土底板	m³	1.32			
1.1.2.4.5	现浇C25混凝土闸墩	m³	1.44			
1.1.2.4.6	3：7灰土垫层	m³	2.1			
1.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.282			
1.1.2.4.8	模板	m²	31.86			
1.1.2.5	D60分水闸（斗门）	座	1			
1.1.2.5.1	土方开挖	m³	5.86			
1.1.2.5.2	土方回填	m³	3.89			
1.1.2.5.3	现浇C25混凝土	m³				
1.1.2.5.4	现浇C25混凝土底板	m³	0.505			
1.1.2.5.5	现浇C25混凝土闸墩	m³	0.416			
1.1.2.5.6	3：7灰土垫层	m³	0.42			
1.1.2.5.7	钢筋制安	t	0.056			
1.1.2.5.8	模板	m²	6.38			
1.1.2.6	D60节制闸	座	3			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.6.1	土方开挖	m³	17.58			
1.1.2.6.2	土方回填	m³	11.67			
1.1.2.6.3	现浇C25混凝土	m³				
1.1.2.6.4	现浇C25混凝土底板	m³	0.87			
1.1.2.6.5	现浇C25混凝土闸墩	m³	1.26			
1.1.2.6.6	3：7灰土垫层	m³	2.07			
1.1.2.6.7	钢筋制安	t	0.168			
1.1.2.6.8	模板	m²	19.14			
1.1.2.7	跌水					
1.1.2.7.1	D40跌水(P=0.5 流量80)	座	6			
1.1.2.7.1.1	土方开挖	m³	62.94			
1.1.2.7.1.2	土方回填	m³	22.02			
1.1.2.7.1.3	现浇C25混凝土	m³	12.6			
1.1.2.7.1.4	模板	m²	71.16			
1.1.2.7.2	D40跌水(P=1.5 流量80)	座	4			
1.1.2.7.2.1	土方开挖	m³	41.96			
1.1.2.7.2.2	土方回填	m³	14.68			
1.1.2.7.2.3	现浇C25混凝土	m³	15.6			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.7.2.4	模板	㎡	47.44			
1.1.2.7.3	D60跌水(P=0.5 流量150)	座	3			
1.1.2.7.3.1	土方开挖	㎥	37.77			
1.1.2.7.3.2	土方回填	㎥	13.23			
1.1.2.7.3.3	现浇C25混凝土	㎥	8.4			
1.1.2.7.3.4	模板	㎡	42.69			
1.1.2.7.4	D60跌水(P=1.5 流量150)	座	3			
1.1.2.7.4.1	土方开挖	㎥	37.77			
1.1.2.7.4.2	土方回填	㎥	13.23			
1.1.2.7.4.3	现浇C25混凝土	㎥	15.9			
1.1.2.7.4.4	模板	㎡	42.69			
1.1.2.8	D40过路管涵	座	13			
1.1.2.8.1	土方开挖	㎥	205.4			
1.1.2.8.2	土方回填	㎥	21.71			
1.1.2.8.3	现浇C20砼压顶	㎥	0.65			
1.1.2.8.4	现浇C25混凝土	㎥	3.77			
1.1.2.8.5	M7.5浆砌石挡墙	㎥	29.38			
1.1.2.8.6	现浇C25砼管座	㎥	8.45			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.2.8.7	3：7灰土垫层	m³	15.73			
1.1.2.8.8	预制D400钢筋混凝土II级管	m	65			
1.1.2.8.9	模板	m²	78.52			
1.1.2.9	D60过路管涵	m	3			
1.1.2.9.1	土方开挖	m³	56.88			
1.1.2.9.2	土方回填	m³	6.03			
1.1.2.9.3	现浇C20砼压顶	m³	0.18			
1.1.2.9.4	现浇C25混凝土	m³	1.08			
1.1.2.9.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	8.16			
1.1.2.9.6	现浇C25砼管座	m³	2.349			
1.1.2.9.7	3：7灰土垫层	m³	4.71			
1.1.2.9.8	预制D600钢筋混凝土II级管	m	15			
1.1.2.9.9	模板	m²	21.75			
1.1.3	新二支渠改造工程					
1.1.3.1	D80U型加盖渠道(衬砌改造,桩号K10+250-10+743）	m	493			
1.1.3.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	596.53			
1.1.3.1.2	外购黄土	m³	1545.062			
1.1.3.1.3	刻槽土方开挖	m³	1109.25			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇凤凰村灌溉渠道建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.3.1.4	渠道土方回填	m³	1545.062			
1.1.3.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	89.726			
1.1.3.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	128.18			
1.1.3.1.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	89.726			
1.1.3.1.8	现浇C15混凝土垫层	m³	59.16			
1.1.3.1.9	现浇C20混凝土支墩	m³	128.18			
1.1.3.1.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	147.9			
1.1.3.1.11	钢筋制安	t	15.776			
1.1.3.1.12	橡胶支座	块	3944			
1.1.3.1.13	模板	m²	3598.9			
1.2	金属结构设备及安装工程					
1.2.1	D40分水闸	座	16			
1.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	16			
1.2.2	D40节制闸	座	6			
1.2.2.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	6			
1.2.3	D60分水闸	座	1			
1.2.3.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）	套	1			
1.2.4	D60节制闸	座	3			
1.2.4.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）	套	3			
1.3	施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	%	2			
1.3.2	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日