三、分项报价清单

项目名称：靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目（五次）

项目编号：JBJY-TP-2025088

一、锅炉部分

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	燃气采暖炉常压热水锅炉	1.名称：燃气（油）常压热水锅炉 2.额定热功率：1. 05MW 3.额定出水温度：85℃ 4.试验压力：0.2MPa 5.燃烧耗量(柴油)：103kg/h 6.燃烧耗量(天然气)：121m³/h 7.受热面积：6.14m3 8.辐射：19.7㎡ 9.锅炉运输外形尺寸(长*宽*高)：2820*1320*1800mm 10.额定工作压力：常压 11.额定回水温度常压：65℃ 12.燃料：柴油、天然气 13.燃烧发热量(柴油)：Q'-41828KJ/Kg 14.燃烧发热量(天然气)：Q=35530KJ/kg 15.热效率：88% 16.热效率锅炉水容量：2590kg 17.锅炉大件运输重量：2590kg 二、控制器（1 台） 1.控制器 1 台 2.烟囱 ∮220x3 米 三、钢制水箱（2 台） 1.不锈钢水箱 （尺寸2.5*2.5*3）个 2.不锈钢水箱 （尺寸 2.5*1*1）1 个减压阀（2 个）1.类型:减压阀 2.材质:DN50	中信	任丘市中信锅炉制造厂	1	台	167000	167000

		镀锌钢管（30m） 1.材质:碳钢 2.规格:DN50						
2	成套整装锅炉燃气油）常压热水锅炉）	1.名称：燃气（油）常压热水锅炉 2.额定热功率：1. 4MW 3.额定出水温度：85℃ 4.试验压力：0.2MPa 5.燃烧耗量(柴油)：137kg/h 6.燃烧耗量(天然气)：154.3m ’ /h 7.受热面积：6. 7m3 8.辐射：25.3 ㎡ 9.锅炉运输外形尺寸(长*宽*高)：3300*1480*1910mm 10.额定工作压力：常压 11.额定回水温度常压：65℃ 12.燃料：柴油、天然气 13.燃烧发热量(柴油)：Q=41828KJ/Kg 14.燃烧发热量(天然气)：Q=35530KJ/kg 15.热效率：≥88% 16.热效率锅炉水容量：3000kg 17.锅炉大件运输重量：3150kg 二、变径（6 个） 1.规格：变径 100*80 三、软连接（6 个） 1.规格：80 软连接 四、焊接法兰（12 副） 1.规格：80 焊接法兰 五、螺丝（180 套） 1.规格：16*700 螺丝 六、涡轮蝶阀（12 个） 1.规格：涡轮蝶阀 DN110 七、焊接法兰 （8 副） 1.规格：DN110 焊接法兰 八、钢垫（1 个） 1.DN110 钢垫 九、焊接钢管（20m） 1.规格：焊接钢管 DN110 十、6 号槽钢（20m） 1.规格：6 号槽钢 十一、 焊接弯头（12 个） 1.规格：DN110 焊接弯头 十二、水泵（3 台） 1.功率:流量 80 2.扬程 47	中信	任丘市中信锅炉制造厂	1	台	274000	274000

小计大写：肆拾肆万壹仟元整　　小写：441000.00元



二、 已标价工程量清单

工程名称： 靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目（五次）

投 标 总 价

投标总价（小写）： 15302.98

（大写）： 壹万伍仟叁佰零贰元玖角捌分

供应商公章： 靖边县双昇实业有限公司

法定代表人或被授权人（签章）：

日期：2026年11月10日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目（五次）　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目（五次）	15,302.98	11,177.81	2,861.62		1263.55	875.34
1.1	茶水锅炉、水箱改造工程	15,302.98	11,177.81	2,861.62		1263.55	875.34
合计		15,302.98	11,177.81	2,861.62		1263.55	875.34

单位工程清单费用汇总表

工程名称:茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	11177.81
1.1	其中:建筑工人社保费用	585.46
2	措施项目费	2861.62
2.1	专业措施项目费	1765.1
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	169.46
2.2	通用措施费	1096.52
2.2.1	安全文明施工措施费	875.34
2.2.2	冬雨季施工增加费	107.12
2.2.3	夜间施工增加费	35.71
2.2.4	二次搬运费	47.11
2.2.5	测量放线定位复测费	31.24
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	14039.43
5	增值税	1263.55
6	单位工程造价	15302.98
合　　计		15302.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土地 面 2.厚度：100mm	m2	20	32.13	642.60
2	01B001	拆除原有设备		台	2	950.00	1900.00
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：垃圾 2.运距：10km	m3	2.5	46.50	116.25
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子遍数：刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	66	52.96	3495.36
5	011102003001	地面恢复	1.找平层厚度、材料种类及 强度等级 :60mm细石混凝土 找平 2.面层材料品种、规格：~80*80地砖	m2	20	251.18	5023.60
合 计							11177.81

措施项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1096.52
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	875.34	875.34
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	107.12	107.12
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	35.71	35.71
4	011801002001	二次搬运费		项	1	47.11	47.11
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	31.24	31.24
二		专业措施					1765.10
1	011802001001	脚手架		项	1	1765.10	1765.10
合　　计							2861.62

其他项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	011505001	六角空心钢	(综合)	kg	3.65	
2	031102001	砂纸		张	1.18	
3	031102002	水砂纸		张	1	
4	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
5	031519026	合金钢钻头	一字型	个	6	
6	070703001	陶瓷锦砖		m2	90	
7	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.8	
8	130111031	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	17	
9	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	10.47	
10	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
11	144115007	胶粘剂	DTA砂浆	m3	788.5	
12	341101001	水		m3	5.63	
13	350203002	扣件		个	6.3	
14	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
15	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
16	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
17	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
18	BCCLF2	拆除原有设备		台	950	
19	802101015	预拌混凝土	C30	m3	460	
20	800609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	486.73	

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县六中燃气锅炉及配套设施设备采购项目	17096.77
合　　计		17096.77

单位工程清单费用汇总表

工程名称:茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	14896.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	561.81
2	措施项目费	799.75
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	799.75
2.2.1	安全文明施工措施费	638.43
2.2.2	冬雨季施工增加费	78.13
2.2.3	夜间施工增加费	26.04
2.2.4	二次搬运费	34.36
2.2.5	测量放线定位复测费	22.79
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	16598.81
4.1	综合系数	16598.81
5	增值税	497.96
6	单位工程造价	17096.77
合　　计		17096.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除地面	1.材质:混凝土地面 2.厚度:100mm	m2	20	17.29	345.80
2	01B001	拆除原有设备		台	2	3000.00	6000.00
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:垃圾 2.运距：10km	m3	2.5	74.40	186.00
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	66	56.92	3756.72
5	011102003001	地面恢复	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:60mm细石混凝土找平 2.面层材料品种、规格:80*80地砖	m2	20	230.40	4608.00
合　　计							14896.52

措施项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					799.75
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	638.43	638.43
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	78.13	78.13
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	26.04	26.04
4	011801002001	二次搬运费		项	1	34.36	34.36
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	22.79	22.79
二		专业措施					
合　　计							799.75

其他项目清单计价表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：茶水锅炉、水箱改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.0165	155	155	2.56	2.56
2	综合一类工	工日	1.4772	155	155	228.97	228.97
3	综合二类工	工日	2.9446	190	190	559.47	559.47
4	综合三类工	工日	12.4528	215	215	2677.35	2677.35
	小计					3468.35	3468.35
二	材料类别						
1	砂纸	张	6.666	1.18	1.18	7.87	7.87
2	地砖800×800	m2	20.8	67.19	90	1397.55	1872
3	腻子粉(成品)	kg	261.954	1.17	2.1	306.49	550.1
4	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	7.6692	14.48	15.5	111.05	118.87
5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	18.3546	10.47	15.5	192.17	284.5
6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.02	788.5	788.5	15.77	15.77
7	水	m3	1.2287	5.63	5.63	6.92	6.92
8	电	kW·h	4.026	0.71	0.71	2.86	2.86
9	其他材料费(占材料费)	元	12.2691	1	1	12.27	12.27
10	材料费调整	元	-0.0041	1	1		
11	预拌细石混凝土C20	m3	1.218	389.38	315	474.26	383.67
12	干混地面砂浆DS M20	m3	0.408	486.73	486.73	198.59	198.59
13	水砂纸	张	2.64	1	1	2.64	2.64
14	拆除原有设备	台	2	3000	3000	6000	6000
	小计					8728.44	9456.06
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.3239	215	215	69.64	69.64
2	柴油	kg	5.6203	7.27	7.27	40.86	40.86
3	电	kW·h	1.1632	0.71	0.71	0.83	0.83
4	安拆费及场外运费	元	0.4333	1	1	0.43	0.43
5	折旧费	元	19.3202	1	1	19.32	19.32
6	检修费	元	3.8172	1	1	3.82	3.82
7	维护费	元	11.6914	1	1	11.69	11.69
8	其他费	元	2.2455	1	1	2.25	2.25
9	机械费调整	元	0.005	1	1	0.01	0.01
	小计					148.85	148.85
	合计					12345.64	13073.26