

2026年南郑区福成镇程家坝村干  
龙洞茶叶基地配套设施建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年南郑区福成镇程家坝村干  
龙洞茶叶基地配套设施建设项目

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路					
1	040202008001	砂砾石	1. 路面材料：天然砂夹石 2. 厚度:25cm 3. 压实土基，压实度0.95	m2	86.61		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 压实土基，压实度0.95	m2	6937.15		
		挡墙					
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人机配合挖土，10%人工，90%机械，挖土不装车	m3	113.59		
4	040103001001	墙背回填方	1. 填方来源:砂砾土 2. 人工回填夯实	m3	111.9		
5	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板安拆:复合模板	m3	3.8		
6	040305003001	浆砌片石挡墙	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M10 3. 1:2水泥砂浆勾缝	m3	241.29		
7	040308008001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC泄水管 2. 管径:DN100	m	50		
8	04B001	反滤包	1. 300g/m2土工布 2. 1~4mm砂砾 3. 20mm碎石 4. 夯实粘土	个	50		
9	04B002	压顶模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:挡墙压顶	m2	15.21		
		栏杆					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040308001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：不锈钢管栏杆 2. 立柱、扶手：Φ100不锈钢管 3. 格栅钢管：Φ50不锈钢管 4. 栏杆高度：1.2m	m	59.83		
		蓄水池					
11	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2.7m 3. 人机配合挖土，10%人工，90%机械，挖土不装车	m3	132		
12	040103001002	基坑回填方	1. 填方来源：利用挖方 2. 人工回填夯实	m3	76.24		
13	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3		
14	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C30 P8	m3	10.72		
15	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级：C30 P8	m3	7.39		
16	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土强度等级：C30 P8	m3	3.15		
17	040601029001	井盖	1. 材质：成品钢筋混凝土井盖 2. 规格：Φ1000mm	套	1		
18	040602001001	格栅	1. 进水处设置滤网格栅	套	1		
19	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：HRB400 Φ10以内	t	0.035		
20	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：HRB400 Φ12~18	t	2.677		
21	04B003	垫层模板	1. 模板形式：复合模板	m2	2.2		
22	04B004	池底模板	1. 模板形式：钢模板	m2	8.32		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	1. 名称: 抽水泵 2. 型号: KQL50/150-0.25/4, Q=1L/S, H=5m, W=0.3KW	台	2		
2	031001006001	给水管	1. 材质: PE管孔网钢带复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	549		
3	031001006002	喷灌管	1. 材质: PVC-U硬聚氯乙烯给水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	2726		
4	031002001001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z45X-10CQ DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。