

工程名称： 洋县某部门2号办公楼功能恢复及
基础设施提升项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县某部门2号办公楼功能恢复及基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县某部门2号办公楼功能恢复及基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-拆除工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层拆除工程					
1	011701001001	开门洞	1. 开门洞 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm厚墙	m3	5.36		
2	011701001002	拆除120mm砖砌隔墙	1. 拆除120mm砖砌隔墙	m3	3.84		
3	011705001001	拆除地面瓷砖	1. 拆除地面瓷砖	m2	37.01		
4	011705002001	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖	m2	109.7		
5	011706002001	拆除卫生间原吊顶	1. 拆除卫生间原吊顶	m2	23.06		
6	011706003001	拆除PVC吊顶	1. 拆除PVC吊顶	m2	13.95		
7	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原墙面及顶棚涂料面层	m2	1022.16		
8	011710001001	拆除原有木门	1. 拆除原有木门	樘	17		
9	011710002001	拆除原有塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗	樘	16		
10	011709002001	拆除卫生间隔断	1. 拆除卫生间隔断	m2	13.52		
11	01B001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 综合单价暂按2000元/项计入	项	1		
12	01B002	拆除门窗固定地点堆放	1. 拆除门窗固定地点堆放 2. 综合单价暂按15元/樘计入	樘	111		
13	011710002002	拆除南院大门	1. 拆除南院铁艺大门 2. 门尺寸: 4.6*3m	樘	1		
		二层拆除工程					
14	011701001003	开门洞	1. 开门洞 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:900*2100mm	m3	0.5		
15	011701001004	拆除120mm砖砌隔墙	1. 拆除120mm砖砌隔墙	m3	5.88		
16	011705001002	拆除地面瓷砖	1. 拆除地面瓷砖	m2	39.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-拆除工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011705002002	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖	m2	125.72		
18	011706002002	拆除卫生间原吊顶	1. 拆除卫生间原吊顶	m2	25.52		
19	011706003002	拆除PVC吊顶	1. 拆除PVC吊顶	m2	13.95		
20	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除原墙面及顶棚涂料面层	m2	1306.89		
21	011710001002	拆除原有木门	1. 拆除原有木门	樘	18		
22	011710002003	拆除原有塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗	樘	21		
23	011709002002	拆除卫生间隔断	1. 拆除卫生间隔断	m2	13.52		
24	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 综合单价暂按2000元/项计入	项	1		
25	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除旧阳台金属栏杆	m	64.2		
		三层拆除工程					
26	011701001005	开门洞	1. 开门洞 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:900*2100mm	m3	1.49		
27	011701001006	拆除120mm砖砌隔墙	1. 拆除120mm砖砌隔墙	m3	5.75		
28	011709002003	拆除轻质隔墙	1. 拆除轻质隔墙	m2	41.04		
29	011705001003	拆除地面瓷砖	1. 拆除地面瓷砖	m2	43		
30	011705002003	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖	m2	139.61		
31	011706003003	拆除PVC吊顶	1. 拆除PVC吊顶	m2	13.95		
32	011706002003	拆除卫生间原吊顶	1. 拆除卫生间原吊顶	m2	29.05		
33	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除原墙面及顶棚涂料面层	m2	1306.89		
34	011710001003	拆除原有木门	1. 拆除原有木门	樘	18		
35	011710002004	拆除原有塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗	樘	21		
36	011709002004	拆除卫生间隔断	1. 拆除卫生间隔断	m2	13.52		
37	01B004	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 综合单价暂按2000元/项计入	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-拆除工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-拆除工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层土建改造					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚水泥砂浆找平层 部位：拆除块料墙面处	m2	109.7		
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位：墙面封堵处	m2	4.2		
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位：拆除块料地面处	m2	37.01		
4	010401002001	封门洞	1. 标准砖封门洞 2. 墙体厚度:240mm	m3	0.5		
5	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48		
6	010505013001	过梁模板	1. 模板形式：复合模板	m2	6.4		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.158		
8	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.127		
9	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.169		
10	010805004001	安装玻璃地弹门	1. 门类型:玻璃地弹门 2. 门洞口尺寸:2400*2700mm	m2	19.44		
11	010807001001	断桥铝合金推拉窗	1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉	m2	42.3		
12	010802003001	安装防盗门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 门类型:防盗门 3. 开启方式:平开	m2	26.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011101003001	聚氨酯超耐磨自流平楼地面	12J304 21页DA45 1. 1.2厚聚氨酯超耐磨自流平楼地面（底漆一道，面涂3~4道） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	286.52		
14	011403001001	内墙面乳胶漆	做法参照陕09J01内32 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	782.42		
15	011403001002	乳胶漆顶棚	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷界面剂一道	m2	239.74		
16	010903002001	卫生间墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍 2. 高度：1.2m	m2	22.94		
17	010904002001	卫生间地面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍	m2	13.58		
18	011102003001	卫生间陶瓷地面	1. 面层材料品种、规格:300*300mm陶瓷地面砖	m2	13.58		
19	011203003001	卫生间陶瓷墙面	1. 面层材料品种、规格:300*600mm陶瓷墙面砖	m2	54.94		
20	011302001001	卫生间集成吊顶	1. 龙骨材质及规格：平面、跌级天棚 方木天棚龙骨300×300mm 2. 面层材质及规格：方形铝扣板300*300mm	m2	13.58		
21	011207003001	卫生间成品隔断	1. 18mm厚灰白色防潮板	m2	15.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010401007001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称及部位:砖砌台阶 2. 砖品种:实心页岩砖	m3	3.46		
23	010502002001	基础承台	1. 规格: 600*600*300mm 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22		
24	010102002001	挖基坑土方	1. 开挖深度: 600mm 2. 开挖方式: 人工开挖	m3	1.2		
25	010505002001	基础模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	1.08		
26	010502019001	门厅挑檐	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.17		
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 材质及规格: 4mm厚SBS卷材防水一道 2. 上翻高度: 30cm	m2	9.9		
28	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种:PVC塑料落水管 2. 排水管规格:DN75 3. 塑料水落斗: 1个 4. 塑料水落口: 1个	m	3.5		
29	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.05		
30	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	15.77		
31	011403001003	真石漆门厅柱	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍, 真石漆两遍	m2	5.4		
32	011102003002	门厅防滑大理石地面	1. 材质及规格:防滑大理石地砖800*800mm	m2	31.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010401002002	新建南院围墙	1. 砖品种:MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.54		
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.47		
35	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.22		
36	011201001003	围墙一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	21.16		
37	011403003001	涂料围墙	1. 满刮腻子两遍 2. 刷防水涂料两遍	m2	21.16		
38	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种:灰色琉璃瓦	m2	3.68		
		二层土建改造					
39	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚水泥砂浆找平层 部位:拆除块料墙面处	m2	125.72		
40	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位:墙面封堵处	m2	12.6		
41	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位:拆除块料地面处	m2	37.31		
42	010401002003	封门洞	1. 标准砖封门洞 2. 墙体厚度:240mm	m3	1.51		
43	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1. 暂按综合单价500元/m2计入	m2	3.56		
44	011206001001	构件式幕墙	1. 形式:玻璃幕墙 明框	m2	3.56		
45	010807001002	断桥铝合金推拉窗	1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉	m2	56.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010802003002	安装防盗门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 门类型:防盗门 3. 开启方式:平开	m2	34.02		
47	011104002001	实木地板	1. 硬木企口实木地板	m2	302.64		
48	011106003001	块料楼梯	1. 20mm厚水泥砂浆 2. 800*800块料楼梯面	m2	13.95		
49	011105003001	块料踢脚线	1. 20mm厚水泥砂浆 2. 块料踢脚线粘贴 3. 高度: 120mm 部位: 楼梯间	m	14.6		
50	011105005001	木质踢脚线	1. 10cm宽实木踢脚线	m	310.44		
51	011403001004	内墙面乳胶漆	做法参照陕09J01内32 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	986.04		
52	011403001005	乳胶漆顶棚	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷界面剂一道	m2	320.85		
53	010903002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍 2. 高度: 1.2m	m2	22.94		
54	010904002002	卫生间地面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍	m2	13.58		
55	011102003003	卫生间陶瓷地面	1. 面层材料品种、规格:300*300mm陶瓷地面砖	m2	13.58		
56	011203003002	卫生间陶瓷墙面	1. 面层材料品种、规格:300*600mm陶瓷墙面砖	m2	54.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011302001002	卫生间集成吊顶	1. 龙骨材质及规格：平面、跌级天棚 方木天棚龙骨 300×300mm 2. 面层材质及规格：方形铝扣板300*300mm	m2	13.58		
58	011207003002	卫生间成品隔断	1. 18mm厚灰白色防潮板	m2	15.55		
		三层土建改造					
59	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚水泥砂浆找平层 部位：拆除块料墙面处	m2	139.61		
60	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位：新建墙体及墙面封堵处	m2	63.12		
61	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 部位：拆除块料地面处	m2	43		
62	010401002004	封门洞	1. 标准砖封门洞 2. 墙体厚度:240mm	m3	1.01		
63	010401002005	新建240标准砖隔墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 墙体厚度:240mm	m3	6.57		
64	010807001003	断桥铝合金推拉窗	1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉	m2	56.16		
65	010802003003	安装防盗门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 门类型:防盗门 3. 开启方式:平开	m2	34.02		
66	011104002002	实木地板	1. 硬木企口实木地板	m2	302.64		
67	011106003002	块料楼梯	1. 20mm厚水泥砂浆 2. 800*800块料楼梯面	m2	13.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011105003002	块料踢脚线	1. 20mm厚水泥砂浆 2. 块料踢脚线粘贴 3. 高度：120mm	m	14.6		
69	011105005002	木质踢脚线	1. 10cm宽实木踢脚线	m	310.44		
70	011403001006	内墙面乳胶漆	做法参照陕09J01内32 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	986.04		
71	011403001007	乳胶漆顶棚	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷界面剂一道	m2	320.85		
72	010903002003	卫生间墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍 2. 高度：1.2m	m2	22.94		
73	010904002003	卫生间地面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜一遍	m2	13.58		
74	011102003004	卫生间陶瓷地面	1. 面层材料品种、规格：300*300mm陶瓷地面砖	m2	13.58		
75	011203003003	卫生间陶瓷墙面	1. 面层材料品种、规格：300*600mm陶瓷墙面砖	m2	54.94		
76	011302001003	卫生间集成吊顶	1. 龙骨材质及规格：平面、跌级天棚 方木天棚龙骨 300×300mm 2. 面层材质及规格：方形铝扣板300*300mm	m2	13.58		
77	011207003003	卫生间成品隔断	1. 18mm厚灰白色防潮板	m2	15.55		
		四层土建改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	011302001004	平面吊顶天棚	做法参照陕09J01棚33 1、铝塑板面层，专用粘接剂粘贴 2、9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 3、U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200 4、10号镀锌低碳钢丝（Φ6钢筋）吊杆，中距≤800×500膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板	m2	19.46		
79	011503004001	不锈钢栏杆	1. 材质：不锈钢栏杆 2. 部位：主楼梯和西楼梯及阳台	m	64.2		
		屋面土建改造					
80	010902001002	屋面卷材防水（平面）	做法参照陕09J01屋III4 1、4厚SBS改性沥青防水卷材（自带保护层）一道 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 3、50mm厚聚苯乙烯保温板 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚	m2	473.42		
81	010902001003	屋面卷材防水（立面）	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材（自带保护层）一道上翻0.5m 2、25厚1：3水泥砂浆找平层	m2	49.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金	项			20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	03B001	电气拆除	1. 名称:拆除灯具、开关、插座、管线等工程 2. 备注:综合单价暂按3000元/项计入	项	1		
		改造部分					
2	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱	台	3		
3	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:热镀锌槽式桥架200*100mm	m	108.17		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:薄壁吸顶灯 2. 型号:1*40W	套	83		
5	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关	套	56		
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:声光控延时开关	套	30		
7	030413013002	插座	1. 名称:五孔插座	套	154		
8	030413013001	插座	1. 名称:空调插座	套	49		
9	030412002001	线槽	1. 名称:PVC线槽板 2. 规格:40*20mm	m	70.49		
10	030412002002	线槽	1. 名称:PVC线槽板 2. 规格:20*12mm	m	1134.08		
11	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:开槽配管	m	130.2		
12	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:开槽配管	m	714.6		
13	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:开槽配管	m	53.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm2	m	4431.13		
15	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-4mm2	m	5853.07		
16	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-6mm2	m	3169.82		
17	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	371		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。