西安市工读学校已交楼消防验收项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:实心砖墙 2.垃圾:垃圾下楼18m以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	14.89		
2	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:门、窗 2.垃圾:垃圾下楼18m以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	53		
3	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:局部窗户玻璃 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	75		
4	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1运距20km	m3	34.25		
	2	新建					
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:消防救援窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	95.3		
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:排烟窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	120.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M0827 2.门类型:成品套装木门 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	10.8		
8	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM乙1527 2.防火等级:乙级 3.玻璃品种、厚度:木质防火门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	20.25		
9	01B002	实践楼吊顶拆卸、恢复、石膏板打孔	[项目特征] 1.实践楼吊顶拆卸、恢复、石膏板打孔	项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:防火玻璃挡烟垂壁 [工作内容] 1.安装	m2	46.89		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	253.89		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1611.98		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1713.42		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	242.89		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZB2N-RYSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	1863.53		
6	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZB1N-RYSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	1535.76		
7	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZB1N-RYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	1611.98		
8	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:带蓄电池应急照明灯 2.安装形式:壁式 [工作内容] 1.安装	套	276		
10	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:带蓄电池疏散指示灯 2.安装形式:壁式 [工作内容] 1.安装	套	204		
11	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:带蓄电池安全出口灯 2.安装形式:壁式 [工作内容] 1.安装	套	15		
12	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:带蓄电池疏散出口灯 2.安装形式:壁式 [工作内容] 1.安装	套	27		
13	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1.名称:多信息复合双面疏散指示灯 2.安装形式:吊杆 [工作内容] 1.安装	套	3		
14	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	208		
15	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1.名称:独立式感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	28		
17	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	93		
18	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	29		
19	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	94		
20	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防直通电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	4		
21	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防广播 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030905009002	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
23	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:火灾报警控制器（区域报警控制器） 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:128点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	4		
24	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:消防模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	15		
25	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防端子箱 [工作内容] 1.安装	台	6		
26	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
27	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1.名称:备用电源UPS [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:128点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	54.76		
2	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	94.6		
3	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	20.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	25.28		
5	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	25.26		
6	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	11.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	244.91		
8	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	176.6		
9	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1403.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	530		
11	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装	组	3		
12	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	5		
13	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:单栓箱800x650x240，箱内配DN65消火栓一个，DN65，L=25m衬胶水带一条，DN19水枪一支，消防按钮、压力表（Y~100,0~1.6MPa）各一个。铝合金边框，烤漆钢板箱体，且箱门上有明显“消火栓”字样。箱边距内墙皮250，箱底距楼地面900，安装详见15S202-54 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:钢制轻便消防水龙箱800x550x160，箱内配衬胶LQG16-30轻便消防水龙、P380刚喷塑轻便消防水龙卷盘/全铜当量喷嘴直径Φ6直流喷雾枪、成品全铜快速接口、全铜DN25快速接头、全铜DN25阀门、成品钢（扣压成型）管套各一套，且箱门上有明显“轻便消防水龙箱”字样。箱底距楼地面900，具体详见15S202-51，安装详见15S202-55~58 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	38		
16	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:内螺纹截止阀 2.材质:J41W型黄铜截止阀DN25 [工作内容] 1.安装	个	38		
17	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:内螺纹截止阀 2.材质:J41W型黄铜截止阀DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABCE5 [工作内容] 1.本体放置	具	252		
19	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.安装形式:明装式 2.规格、型号:470*240*750钢制灭火器箱体 [工作内容] 1.本体放置	个	126		
20	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.材质:角钢 2.支架形式:吊装支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	508.24		
21	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:喷淋系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							