



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年张滩镇主中安置点基础设施提升项目

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		维修安置点内道路和修建连接路					246642.82
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 开挖形式: 挖掘机挖土	m3	269.8	4.69	1265.36
2	040103002001	一般回填方	1. 填方材料品种: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填	m3	229.33	10.49	2405.67
3	041001001001	拆除路面	1. C30砼路面拆除 2. 弃渣5km	m2	605	24.85	15034.25
4	040203007001	水泥混凝土路面	1. 厚度: 18cm厚 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30商品混凝土 3. 塑料膜养生 4. 具体做法详见设计	m2	1593.5	110.13	175492.16
5	040202008001	路基垫层	1. 厚度: 16cm厚 2. 材质: 级配碎石	m2	1593.6	32.91	52445.38
		排污管道修复					90845.12
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 开挖形式: 挖掘机挖土人工配合	m3	165	10.55	1740.75
7	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填	m3	141.9	10.49	1488.53
8	041001001002	拆除路面	1. C30砼路面拆除 2. 厚度: 18CM 3. 弃渣5km	m2	210	24.85	5218.50



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年张滩镇主中安置点基础设施提升项目

6109020025685

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	040203007002	水泥混凝土路面	1. 厚度:18cm厚 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品混凝土 3. 塑料膜养生 4. 具体做法详见设计	m2	210	110.13	23127.30
10	040202008002	道路垫层	1. 厚度:16cm厚 2. 材质:级配碎石	m2	210	32.91	6911.10
11	040501005001	塑料管	1. 管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹塑料管HDP E 2. 管材规格: Φ300SN8	m	300	161.25	48375.00
12	040504002001	检查井	1. 材料:C30钢筋混凝土 2. 做法详见图集09S3, 页46	座	2	1991.97	3983.94
		挡护					229267.26
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计 3. 开挖形式:挖掘机挖土人工配合	m3	412.38	10.55	4350.61
14	040103001002	沟槽回填方	1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:大于等于90% 3. 回填方式:机械回填	m3	214.44	10.49	2249.48
15	040103001003	挡墙基础换填	1. 厚度:30cm厚 2. 材质:级配碎石	m3	42.5	333.66	14180.55
16	040303016001	挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 模板制作、安装	m3	8.53	443.11	3779.73
17	040305003001	浆砌石挡墙	1. 材质:M7.5浆砌石挡墙 2. 具体做法详见设计	m3	295	417.91	123283.45
18	040305004001	M10砖砌围墙	1. 做法详见设计	m3	50.09	727.16	36423.44
19	040308002001	铁艺透视围墙	1. 做法详见设计	m	300	150.00	45000.00



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年张滩镇三甲安置点基础设施提升项目

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 3 页

合	计	566755.20
---	---	-----------