

三、已标价的工程量清单

(已标价清单，格式自拟)

详见下一页

供应商名称：陕西尊荣腾达建设工程有限公司 (加盖公章)

2026年07月24日



工程名称：靖边县老年活动中心南口袋公园
采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2011667.97

（大写）：贰佰零壹万壹仟陆佰陆拾柒元玖角柒分

投 标 人：陕西尊荣腾达建设工程有限公司
（盖章）

法定代表人或其授权人：贾利芳
（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年07月24日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县老年活动中心南口袋公园采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				安全文明施工费
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	
1	靖边县老年活动中心南口袋公园采购项目	2,011,667.97	1,776,063.99	69,502.96		166101.02	53,840.86
1.1	北地块-绿化工程	159,850.31	139,652.64	6,999.02		13198.65	5,449.94
1.2	北地块-景观工程	519,613.10	466,730.99	9,978.28		42962.83	7,769.79
1.3	南地块-绿化工程	275,955.81	240,025.99	13,144.48		22735.34	10,235.22
1.4	南地块-景观工程	498,148.07	442,128.81	14,887.75		41531.50	11,592.67
1.5	市政工程	536,126.26	467,724.52	24,134.43		42667.31	18,506.67
1.6	围墙、铺砖	21,974.42	19,801.04	358.95		1814.43	286.57
	合计	2,011,667.97	1,776,063.99	69,502.96		166101.02	53,840.86



单位工程清单费用汇总表

工程名称:北地块-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 整理绿化用地					19034.11
1	050101005001	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 人工整理绿化用地	m ²	603.3	7.54	4548.88
2	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填土厚度：0.7m	m ³	422.31	34.30	14485.23
		2. 绿化种植					120618.53
3	050103001005	栽植乔木	1. 乔木名称：油松 2. 规格：H≥3m，G≥1.8m，保留轮层≥6 层 3. 养护期：两年	株	18	575.60	10360.80
4	050103001003	栽植乔木	1. 乔木名称：云杉 2. 规格：H≥2.5m，G≥1.5m，盯梢≤0.45m（本地苗，全冠） 3. 养护期：两年	株	19	509.38	9678.22
5	050103001008	栽植乔木	1. 乔木名称：五角枫 2. 高度：H≥3m，半冠，带土球 3. 胸径：φ ≥ 8cm 4. 养护期：两年	株	18	552.14	9938.52
6	050103001004	栽植乔木	1. 乔木名称：金叶榆（独杆） 2. 高度：φ ≥ 6cm，H≥1.2m 3. 冠幅：G≥0.6m 4. 养护期：两年	株	8	408.06	3264.48
7	050103001006	栽植乔木	1. 乔木名称：馒头柳 2. 胸径：φ ≥ 8cm，主杆高H≥3m，半冠 3. 养护期：两年	株	2	795.08	1590.16

分部分项工程项目清单

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 北地块-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-绿化工程

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	22.1894	155	155	3439.36	3439.36
2	综合二类工	工日	212.9238	160	160	34067.81	34067.81
	小计					37507.17	37507.17
二	材料类别						
1	药剂	kg	19.156	9.95	9.95	190.6	190.6
2	肥料	kg	109.081	3	3	327.24	327.24
3	种植土	m3	443.4255	31.82	24	14109.8	10642.21
4	水	m3	624.4128	5.63	5.63	3515.44	3515.44
5	材料费调整	元	0.7007	1	1	0.7	0.7
	小计					18143.78	14676.19
三	机械类别						
1	机械人工	工日	23.8815	215	215	5134.52	5134.52
2	汽油	kg	45.1545	8.64	8.64	390.13	390.13
3	柴油	kg	265.1047	7.27	7.27	1927.31	1927.31
4	折旧费	元	744.3566	1	1	744.36	744.36
5	检修费	元	296.7575	1	1	296.76	296.76
6	维护费	元	696.0389	1	1	696.04	696.04
7	其他费	元	56.6746	1	1	56.67	56.67
8	机械费调整	元	-0.6133	1	1	-0.61	-0.61
	小计					9245.18	9245.18
四	主材类别						
1	油松 H≥3m, G≥1.8m, 保留轮层≥6 层	株	18.18	115.04	115.04	2091.43	2091.43
2	馒头柳 Φ ≥8cm, 主杆高H≥3m, 半冠	株	2.02	480.53	480.53	970.67	970.67
3	云杉 H≥2.5m, G≥1.5m, 盯梢≤0.45m (本地苗, 全冠)	株	19.19	121.2	121.2	2325.83	2325.83
4	五角枫 H≥3m, 半冠 Φ ≥8cm	株	18.18	240	240	4363.2	4363.2
5	金叶榆 (独杆) Φ ≥6cm, H≥1.2m G≥0.6m	株	8.08	97.35	97.35	786.59	786.59
6	水蜡 五分枝以上, 25 株/m2	株	3999	5	5	19995	19995
7	沙地柏 五分枝以上, 36 株/m2	株	15960.24	1.83	1.83	29207.24	29207.24
	小计					59739.96	59739.96
	合计					124636.09	121168.5

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		1. 硬化铺装					228830.69
1	050201006001	花岗石铺装	1. 60 厚花岗石板面层, 缝宽 10, 干石灰拌粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(洒适量清水) 3. 100 厚 C25 混凝土, 按 4~6m 分仓跳格浇筑 4. 200 厚水泥稳定土(6%重量比) 5. 素土夯实、夯实密度>0.95 (环刀取样)	m2	668.69	264.35	176768.20
2	050201006003	透水混凝土铺装	1. 无色透明密封层 2. 40 厚 C30 彩色透水混凝土面层 (颜色详平面) 3. 180 厚 C30 强固透水混凝土垫层 4. 150 厚级碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)	m2	217.9	207.40	45192.46
3	050201006004	碎石板铺装	1. 50 厚碎石板(颜色错开) 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆 3. 150 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)	m2	20.51	334.96	6870.03
		2. 道牙					10441.07

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	050201011001	侧 (平、缘) 石	1. 名称： 乙式路缘石 2. 路牙材料种类、规格：500*350*150 花岗岩立道牙 3. 15 厚 1 :3 石灰砂浆卧层 4. 150*150mm 厚 A 型 C20 混凝土挡块	m	179	58.33	10441.07
		3. 围树椅					7488
5	05B019	树池坐凳	1. 名称： 围树椅 2. 380 红防腐木凳面 3. 花岗岩石墩 460*100*380mm 4. C25 混凝土基础 5. 150 厚级配砂石	m	14.4	520.00	7488.00
		4. 花架					16430
6	05B013	花架	1. 杉木花架 2. 规格：高 2900mm、宽 2500mm、长 10600mm 3. 配置 4 个木质坐凳 4. 具体内容详见设计图	m	10.6	1550.00	16430.00
		5. 景观文化墙					12586.45
7	010102001006	挖一般土方	1. 名称：零星挖土 2. 土壤类别：综合土 3. 挖土形式：人工开挖	m ³	3.3	22.00	72.60
8	010102009007	回填方	1. 名称：土 (石) 方回填 2. 部位：柱下独立基础四周 3. 土质要求：综合土 4. 回填形式：人工回填	m ³	1.92	24.00	46.08

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010501001006	基础垫层	1. 基础形式 : 条形 2. 厚度 : 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比 1 : 7 水泥土	m3	0.52	139.76	72.68
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级 : MU10 非黏土实心砖 2. 基础类型 : 条形基础 3. 砂浆强度等级 : M7.5 砂浆砌筑	m3	0.87	470.94	409.72
11	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	0.44	498.12	219.17
12	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : HRB400、Φ 12	t	0.043	4989.79	214.56
13	010505012003	圈梁模板	1. 模板形式 : 复合模板	m2	3.7	86.69	320.75
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 : 青砖 2. 墙体类型 : 挡土墙 3. 墙体厚度 : 240mm 4. 砂浆强度等级 : M7.5 砂浆砌筑	m3	2.54	2462.85	6255.64
15	011201001001	墙面抹灰	1. 基层类型、部位 : 砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级 : 30 厚 1 : 2 . 5 水泥砂浆	m2	12.83	57.57	738.62
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 名称 : 外墙真石漆	m2	12.83	138.85	1781.45
17	011205001001	仿木纹漆饰面	1. 名称 : 2 厚 30 4# 不锈钢折型外喷深褐色仿木纹漆饰面	m2	1.43	400.52	572.74

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程数量	综合单价	合 价
18	011205001002	烤漆字	1. 名称：2 厚 304 不锈钢折型烤漆浅灰色漆	m2	4.7	400.52	1882.44
		6. 科普宣传栏					7426.53
19	010102001005	挖一般土方	1. 名称：零星挖土 2. 土壤类别：综合土 3. 挖土形式：人工开挖	m3	3.45	22.00	82.50
20	010102009006	回填方	1. 名称：土(石)方回填 2. 部位：柱下独立基础四周 3. 土质要求：综合土 4. 回填形式：人工回填	m3	1.09	24.00	26.16
21	010502002001	基础	1. 混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.5	357.46	893.65
22	040901009001	预埋铁件	1. 名称：120*120*5 厚钢板预埋件	t	0.003	8072.31	24.22
23	05B020	科普宣传栏	1. 成品钢结构 2. 规格：2500*1800mm	项	2	3200.00	6400.00
		7. 木条长椅					6000
24	05B023	木条长椅	1. 木条长椅 2. 规格：3000mm	套	4	1500.00	6000.00
		9. 健身器械					84000
25	05B014	健身器械	1. 具体由甲方委托专业厂家定制安装	套	7	12000.00	84000.00
		10. 挡车石柱					1120
26	AB001	挡车石柱	1. 材质：挡车石柱	个	2	560.00	1120.00
		11. 青石板					3700.5
27	05B024	青石板	1. 规格：80mm 厚(1200*400)mm 2. 材质：青石板	块	30	123.35	3700.50

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金 额 (元)		
					工程数量	综合单价	合 价
		12. 乐转普法小品					5077.7
28	010102001007	挖一般土方	1. 名称：零星挖土 2. 土壤类别：综合土 3. 挖土形式：人工开挖	m3	3.46	22.00	76.12
29	010102009008	回填方	1. 名称：土（石）方回填 2. 部位：柱下独立基础四周 3. 土质要求：综合土 4. 回填形式：人工回填	m3	2.66	24.00	63.84
30	010501001007	基础垫层	1. 基础形式：条形 2. 厚度：150mm 3. 材料品种、强度要求、配比：砂砾石	m3	0.43	110.00	47.30
31	010501001008	混凝土垫层	1. 基础形式：条形 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C30 混凝土	m2	0.2	37.75	7.55
32	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.83	353.31	999.87
33	010505002002	基础模板	1. 模版形式：复核模版	m2	3.68	84.68	311.62
34	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径（mm）≤18	t	0.059	4989.79	294.40
35	05B025	乐转普法小品	1. 名称：乐转普法小品 2. 现状：方形及长条（5.65*3.2m）	m	5.65	580.00	3277.00
		13. 果皮箱					1920
36	05B021	果皮箱	1. 果皮箱	个	4	480.00	1920.00

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		14. 台阶					3712.22
37	050201006005	花岗石铺装	1. 40 厚毛面花岗石面板, 长800mm, 正、背面及四周边涂防污剂, 灌稀水泥浆嵌缝 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 3. 素水泥浆一道 (内参建筑胶) 4. 60 厚 C20 混凝土, 台阶向外坡 1% 5. 200 厚高级配碎石 6. 素土夯实、夯实密度>0.95 (环刀取样)	m ²	2.4	246.76	592.22
38	05B002	栏杆		m	6	520.00	3120.00
		15. 蓄水池					36417.92
39	010102001009	挖一般土方	1. 土的类别 : 一、二类土 2. 开挖深度 : 3950mm 3. 基底处理方式 : 人工清底修边	m ³	92.24	22.00	2029.28
40	010102009009	回填方	1. 填方部位 : 基础四周 2. 材料品种 : 一、二类土	m ³	24.01	24.00	576.24
41	010102009010	回填方	1. 填方部位 : 基础底部 2. 材料品种 : 级配碎石垫层 3. 厚度 : 300mm	m ³	8.24	110.00	906.40
42	010103002001	余方弃置	1. 土石类别 : 一、二类土 2. 运距 : 5km	m ³	59.87	15.80	945.95

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程数量	综合单价	合 价
43	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 : MU15 机砖 2. 墙体类型 : 水池外墙 3. 墙体厚度 : 240 mm 4. 砂浆强度等级: M5 混合砂浆	m3	10.91	523.67	5713.24
44	010501001009	基础垫层	1. 基础形式 : 筏板 2. 厚度 : 150mm 3. 材料品种、强度要求、配比 : C15 混凝土垫层	m3	3.01	351.14	1056.93
45	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位 : 复合模板	m2	2.69	40.24	108.25
46	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 基础类型 : 筏板	m3	6.39	349.38	2232.54
47	010505002001	基础模板	1. 基础类型 : 复合模板	m2	9.48	65.43	620.28
48	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.29	383.80	1262.70
49	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式 : 复合模板	m2	18.52	85.89	1590.68
50	010502022005	圈梁	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.63	498.12	811.94
51	010505012005	圈梁模板	1. 模板形式 : 复合模板	m2	1.63	86.69	141.30
52	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 : 4 厚防水卷材	m2	20.07	48.25	968.38
53	010903003001	墙面砂浆防水		m2	42.88	57.79	2478.04

分部分项工程项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 9 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	040501005001	塑料管	1. 安装部位 : 室外 2. 输送介质 : 雨水 3. 材质:HDPE 双壁波纹管 环刚度10 4. 规格:DN300 5. 连接形式 : 承插粘接 6. 管道试压	m	25	122.21	3055.25
55	030109001001	泵	1. 名称 : 潜污泵 2. 型号 : Q=36m ³ /h H=15m N=3KW	台	1	5728.74	5728.74
56	030409001001	电力电缆	1. 名称 : 防水电缆 2. 型号:YJV-4*6	m	50	31.30	1565.00
57	030412001001	配管	1. 名称 : 镀锌钢管 2. 材质:SC32	m	50	35.68	1784.00
58	030402012001	成套配电箱	1. 名称 : 配电箱 2. 含断路器元件	台	1	1962.78	1962.78
59	05B001	电表		块	1	880.00	880.00
		16. 腐殖土及彩钢棚拆除					8242.03
60	010102001008	挖一般土方	1. 土的类别 : 清理场地原有垃圾、腐殖土 2. 开挖深度 : 400mm 3. 外运 5km	m ³	440.75	18.70	8242.03
		17. 太阳能路灯					33337.88

分部分项工程项目清单

第 9 页 共 9 页

项目编码		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	040303002001	混凝土基础	1. 名称: 路灯基础 2. 基础土方开挖, 挖深 1100mm 3. 150mm 后 3 : 7 灰土 4. C20 砼基础500mm*500mm*800mm 5. 预埋件 (预埋地脚螺栓、法兰盘、螺母、接地极、混凝土钢筋)	个	8	151.72	1501.76
62	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: LED 光源、灯具功率为120W、多晶硅太阳能板 150W、磷酸铁锂电池 150AH 3. 8m 灯杆、太阳能组件等	套	8	3953.28	31626.24
63	040901009002	预埋铁件	1. 名称: M16*849mm 地脚螺栓	t	0.026	8072.31	209.88
合 计							466730.99

措施项目清单

工程名称：北地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	33.8642	190	190	6434.2	6434.2
2	综合二类工	工日	11.271	186	186	2096.41	2096.41
3	综合二类工	工日	133.1688	185	185	24636.23	24636.23
4	综合二类工	工日	117.7545	160	160	18840.72	18840.72
5	综合三类工	工日	6.8163	215	215	1465.5	1465.5
	小计					53473.06	53473.06
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	7.047	3.37	3.28	23.75	23.11
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	104.55	3.25	3.176	339.79	332.05
3	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.34	8.5	8.5	2.89	2.89
4	镀锌扁钢(综合)	kg	14.332	4.64	3.977	66.5	57
5	型钢(综合)	kg	4.031	3.32	2.939	13.38	11.85
6	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.2	3.81	3.45	0.76	0.69
7	热轧中厚钢板 δ 15以内	kg	19.517	3.81	3.19	74.36	62.26
8	2 厚 304# 不锈钢折型外喷深褐色仿木纹漆饰面	m2	1.6569	136.53	294	226.22	487.13
9	2 厚 304 不锈钢折型烤浅灰色漆	m2	5.4458	136.53	294	743.52	1601.07
10	紫铜板(综合)	kg	0.05	62.57	62.57	3.13	3.13
11	黄铜线(综合)	kg	0.045	69.5	69.5	3.13	3.13
12	塑料薄膜	m2	846.1754	1.96	1.96	1658.5	1658.5
13	塑料带20mm×40m	卷	0.085	5.89	5.89	0.5	0.5
14	塑料带20mm×40m	kg	0.0272	13.27	13.27	0.36	0.36
15	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.283	5.08	5.08	1.44	1.44
16	泡沫条 Φ8	m	65.37	0.73	0.73	47.72	47.72
17	棉纱头	kg	0.3491	9.34	9.34	3.26	3.26
18	棉布400g/m2	kg	0.085	6.02	6.02	0.51	0.51
19	土工布(综合)	m2	43.58	2.54	2.54	110.69	110.69
20	无纺土工布	m2	0.2046	2.54	2.54	0.52	0.52
21	无石棉板衬垫	kg	0.125	19.14	19.14	2.39	2.39
22	木螺钉 d4×65	10个	8.66	0.71	0.71	6.15	6.15
23	地脚螺栓M12×120	套	32.64	2.04	2.04	66.59	66.59
24	膨胀螺栓M14	10套	16.4	19.03	19.03	312.09	312.09
25	砂纸	张	3.0367	1.18	1.18	3.58	3.58
26	砂布	张	3.0423	1.23	1.23	3.74	3.74

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
27	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.5508	11.5	11.5	6.33	6.33
28	低碳钢焊条(综合)	kg	2.0778	10.53	10.53	21.88	21.88
29	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.1	11.06	11.06	1.11	1.11
30	焊锡丝(综合)	kg	0.904	244.25	244.25	220.8	220.8
31	松香焊锡丝(综合)	m	0.082	5.31	5.31	0.44	0.44
32	焊锡膏	kg	0.184	37.96	37.96	6.98	6.98
33	圆钉	kg	3.0396	7.01	7.01	21.31	21.31
34	金属滤网	m2	0.063	19.09	19.09	1.2	1.2
35	镀锌铁丝(综合)	kg	0.085	6.85	6.85	0.58	0.58
36	镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	0.2	6.81	6.81	1.36	1.36
37	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	0.4438	7.79	7.79	3.46	3.46
38	铁件(综合)	kg	2.3273	4.82	4.82	11.22	11.22
39	平垫铁(综合)	kg	4.653	5.12	5.12	23.82	23.82
40	斜垫铁(综合)	kg	4.464	5.12	5.12	22.86	22.86
41	冲击钻头 $\phi 16$	个	0.2	7	7	1.4	1.4
42	石料切割锯片	片	0.3237	29.04	29.04	9.4	9.4
43	水泥42.5	t	11.5062	452	248	5200.8	2853.54
44	水泥42.5	kg	3348.6872	0.45	0.248	1506.91	830.47
45	白色硅酸盐水泥32.5	kg	2.1125	0.54	0.239	1.14	0.5
46	中砂	m3	10.2708	210	80	2156.87	821.66
47	碎石(综合)	m3	39.3954	181	95	7130.57	3742.56
48	碎石10	kg	16906.1419	0.11	0.2	1859.68	3381.23
49	50 厚碎石板	m2	21.3304	155.34	150	3313.46	3199.56
50	80mm 厚(1200*400) mm 青石板	m2	14.688	155.34	165	2281.63	2423.52
51	青砖	千块	2.1311	559.82	2400	1193.03	5114.64
52	混凝土实心砖240×115×53	千块	6.3111	480	283	3029.33	1786.04
53	木板(综合)	m3	0.003	2065	2065	6.2	6.2
54	板枋材	m3	0.1575	2065	2065	325.24	325.24
55	60 厚花岗石板(综合)	m2	684.5118	195	160	133479.8	109521.89
56	碎布	kg	0.102	2.83	2.83	0.29	0.29
57	腻子粉(成品)	kg	25.4611	1.17	1.17	29.79	29.79
58	真石漆	kg	57.3758	8.8	8.5	504.91	487.69
59	醇酸清漆	kg	3.5507	13	13	46.16	46.16
60	酚醛调和漆各色	kg	0.631	12	12	7.57	7.57
61	防锈漆	kg	0.01	11	10.5	0.11	0.11
62	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.6	14.25	10.5	8.55	6.3

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
63	4 厚防水卷材	m2	22.7544	27.43	27.43	624.15	682.63
64	SBS弹性沥青防水胶	kg	5.8042	9.12	9.12	52.98	52.93
65	防水粉	kg	28.4294	39.82	39.82	1132.06	1132.06
66	PG道路嵌缝胶	kg	21.267	11.58	11.58	246.27	246.27
67	模板嵌缝料	kg	0.64	3.54	3.54	2.27	2.27
68	改性沥青嵌缝油膏	kg	1.1996	4.82	4.82	5.78	5.78
69	汽油89#	kg	0.304	8.23	8.23	2.5	2.5
70	汽油92#	kg	38.9232	8.64	8.64	336.3	336.3
71	汽油95#	kg	0.85	9.12	9.12	7.75	7.75
72	机油(综合)	kg	0.41	10.44	10.44	4.28	4.28
73	柴油	kg	66.2096	7.27	7.27	481.34	481.34
74	煤油	kg	0.56	13.27	13.27	7.43	7.43
75	冷底子油	kg	9.7299	6.87	6.87	66.84	66.84
76	润滑油	kg	0.3525	4.01	4.01	1.41	1.41
77	黄油钙基脂	kg	0.15	11.04	11.04	1.66	1.66
78	电力复合脂	kg	1.378	20.57	20.57	28.35	28.35
79	无机颜料	kg	100.4606	7	7	703.22	703.22
80	乙炔气	kg	0.1692	14.78	14.78	2.5	2.5
81	氧气	m3	0.4404	5.06	5.06	2.23	2.23
82	液化石油气	kg	5.4173	7.26	7.26	39.33	39.33
83	硬脂酸	kg	0.045	3.81	3.81	0.17	0.17
84	醇酸漆稀释剂	kg	0.4003	8.05	8.05	3.22	3.22
85	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	14.12	0.3	0.3
86	LDA增强剂	kg	84.4319	8.61	26.55	726.96	2241.67
87	氟碳保护剂	kg	65.37	33.27	33.27	2174.86	2174.86
88	隔离剂	kg	3.97	4.87	4.87	19.33	19.33
89	脱模剂	kg	1.28	3.66	3.66	4.68	4.68
90	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0205	788.5	788.5	16.16	16.16
91	塑料胶布带20mm×10m	卷	1.6	2.9	2.9	4.64	4.64
92	塑料粘胶带20mm×10m	卷	7.5353	3.56	3.56	26.83	26.83
93	玻璃胶335g/支	支	5.9598	5.8	5.8	34.57	34.57
94	钢管D48×3.5	kg	9.7086	3.45	3.45	33.49	33.49
95	塑料管(综合)	kg	0.184	11.28	11.28	2.08	2.08
96	塑料胀管φ6~8	个	91.39	0.18	0.18	16.45	16.45
97	镀锌钢管接头管件DN32	个	7.725	2.21	2.21	17.07	17.07
98	磁接头双	个	8.24	0.58	0.58	4.78	4.78
99	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	6.59	2.21	2.21	14.56	14.56

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

二	材料类别						
100	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm ²	m	1.76	1.58	1.58	2.78	2.78
101	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	14.39	2.99	2.99	43.03	43.03
102	镀锌电线管卡子32mm	个	42.795	0.4	0.4	17.12	17.12
103	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	7.76	0.4	0.4	3.1	3.1
104	热缩端帽不带气门	个	0.3	3.65	3.65	1.1	1.1
105	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
106	镀锌地线夹32	套	41.24	1.92	1.92	79.18	79.18
107	钢支撑	kg	3.2128	4.65	4.65	14.94	14.94
108	钢支撑及配件	kg	3.4762	4.65	4.65	16.16	16.16
109	锯木屑	m ³	0.2095	18	18	3.77	3.77
110	水	m ³	106.1741	5.63	5.63	597.76	597.76
111	电	kW·h	328.4751	0.71	0.71	233.22	233.22
112	组合钢模板	kg	8.1536	6.63	6.63	54.06	54.06
113	复合模板	m ²	9.796	48	48	470.21	470.21
114	扣件	kg	1.0436	7.88	7.88	8.22	8.22
115	钢模板连接件	kg	16.6528	4.9	4.9	81.6	81.6
116	零星卡具	kg	0.6872	10.23	10.23	7.03	7.03
117	木支撑	m ³	0.0433	1746.08	1746.08	75.61	75.61
118	500*350*150 花岗岩立道牙 300×150	m	180.79	126	45	22779.54	8135.55
119	钢板垫板	kg	1.8	3.76	3.76	6.77	6.77
120	石灰砂浆	m ³	1.1098	424.78	424.78	471.42	471.42
121	素水泥浆	m ³	0.714	677.1	677.1	483.45	483.45
122	灰土3:7	m ³	0.3264	174.07	66.37	56.82	21.66
123	其他材料费(占材料费)	元	2657.7361	1	1	2657.74	2657.74
124	树池坐凳	m	14.4	520	520	7488	7488
125	花架 高 2900mm、宽 2500mm、长 10600mm 4 个木质坐凳	m	10.6	1550	1550	16430	16430
126	果皮箱	个	4	480	480	1920	1920
127	200 厚高级配碎石	m ³	0.48	110	110	52.8	52.8
128	栏杆	m	6	520	520	3120	3120
129	回填方 级配碎石	m ³	8.24	110	110	906.4	906.4
130	余方弃置	m ³	59.87	15.8	15.8	945.95	945.95
131	挖一般土方(含5km运距)	m ³	442.95	18.7	18.7	8283.17	8283.17
132	挡车石柱	个	2	560	560	1120	1120

单位工程人材机汇总表

工程名称：北地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

二	材料类别						
133	挖一般土方（人工）	m3	102.75	22	2260.5	2260.5	2260.5
134	回填方（人工）	m3	29.68	24	712.32	712.32	712.32
135	科普宣传栏	项	2	3200	6400	6400	6400
136	木条长椅	套	4	1500	6000	6000	6000
137	健身器械	套	7	12000	84000	84000	84000
138	基础垫层	m3	0.43	110	47.3	47.3	47.3
139	乐转普法小品	m	5.65	580	3277	3277	3277
140	材料费调整	元	-0.0021	1	1	1	1
141	预拌混凝土C15	m3	3.0401	345.13	257	1049.23	781.31
142	预拌混凝土C20	m3	4.9014	353.98	265	1735	1298.87
143	预拌混凝土C25	m3	70.7314	362.83	274	25663.47	19380.4
144	预拌混凝土C30	m3	14.746	371.68	283	5480.79	4173.12
145	C30 强固透水混凝土C30	m3	40.0064	371.68	320	14869.58	12802.05
146	干混砌筑砂浆DM M10	m3	3.3845	477.88	259	1617.38	876.59
147	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.2977	477.88	269	142.26	80.08
148	干混地面砂浆DS M15	m3	21.515	482.3	279	10376.68	6002.69
149	预拌水泥砂浆(综合)	m3	0.7301	486.73	239	355.36	174.49
	小计					405419.14	350182.83
三	机械类别						
1	机械人工	工日	15.8098	215	215	3399.11	3399.11
2	机械人工	工日	0.5699	215	215	122.53	122.53
3	汽油	kg	40.2227	8.64	8.64	347.52	347.52
4	柴油	kg	215.3948	7.27	7.27	1565.92	1565.92
5	电	kW·h	196.2086	0.71	0.71	139.31	139.31
6	动力费	元	0.0528	1	1	0.05	0.05
7	安拆费及场外运费	元	53.993	1	1	53.99	53.99
8	折旧费	元	1061.3987	1	1	1061.4	1061.4
9	校验费	元	0.8112	1	1	0.81	0.81
10	检修费	元	364.5138	1	1	364.51	364.51
11	维护费	元	765.1902	1	1	765.19	765.19
12	其他费	元	122.1431	1	1	122.14	122.14
	小计					7942.48	7942.48
四	主材类别						
1	黄土	m3	193.7748	15	15	2906.62	2906.62
2	太阳能路灯 LED 光源、灯具功率为120W、多晶硅太阳能板 150W、磷酸铁锂电池 150AH 8m 灯杆	套	8.08	1900	1900	15352	15352

单位工程人材机汇总表

第 6 页 共 6 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 整理绿化用地					29092.74
1	050101005001	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 人工整理绿化用地	m2	922.12	7.54	6952.78
2	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填土厚度：0.7m	m3	645.48	34.30	22139.96
		2. 绿化种植					210933.25
3	050103001001	栽植乔木	1. 乔木名称：油松 2. 规格：H≥3m，G≥1.8m，保留土层≥6 层 3. 养护期：两年	株	36	575.60	20721.60
4	050103001006	栽植乔木	1. 乔木名称：圆柏球 2. 规格：H≥1.2m，G≥1.2m，（限本地苗） 3. 养护期：两年	株	6	553.31	3319.86
5	050103001003	栽植乔木	1. 乔木名称：五角枫 2. 高度：H≥3m，半冠，带土球 3. 胸径：φ ≥ 8cm 4. 养护期：两年	株	22	552.14	12147.08
6	050103001007	栽植乔木	1. 乔木名称：金叶榆（独杆） 2. 高度：φ ≥ 6cm，H≥1.2m 3. 冠幅：G≥0.6m 4. 养护期：两年	株	30	408.06	12241.80
7	050103001005	栽植乔木	1. 乔木名称：馒头柳 2. 胸径：φ ≥ 8cm，主杆高 H≥3m，半冠 3. 养护期：两年	株	4	795.08	3180.32

分部分项工程项目清单

第 2 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金 额 (元)		
					工程数量	综合单价	合 价
8	050103001002	栽植乔木	1. 乔木名称： 云杉 2. 规格： H≥2.5m， G≥1.5m， 盯梢≤0.45m（本地苗， 全冠） 3. 养护期： 两年	株	16	509.38	8150.08
9	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 名称： 沙地柏 2. 胸径： 五分枝以上， 36 株/m2 3. 养护期： 两年	m2	625.08	126.52	79085.12
10	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 名称： 水蜡 2. 胸径： 五分枝以上， 25 株/m2 3. 养护期： 两年	m2	224.68	185.64	41709.60
11	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 名称： 金叶榆 2. 胸径： d≥0.01m（绿篱）， 36株/m2 3. 养护期： 两年	m2	72.36	168.64	12202.79
12	050103008001	栽植攀缘植物	1. 名称： 爬山虎 2. 胸径： 蔓长 0.8m， 每穴一株， 每株间距 0.2 米 3. 养护期： 两年	株	500	36.35	18175.00
合 计							240025.99

措施项目清单

工程名称: 南地块-绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-绿化工程

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	33.9156	155	155	5256.92	5256.92
2	综合二类工	工日	407.3908	160	160	65182.53	65182.53
	小计					70439.45	70439.45
二	材料类别						
1	药剂	kg	32.8778	9.95	9.95	327.13	327.13
2	肥料	kg	196.6853	3	3	590.06	590.06
3	种植土	m3	677.754	31.82	24	21566.13	16266.1
4	水	m3	1106.8833	5.63	5.63	6231.75	6231.75
5	材料费调整	元	-1.4277	1	1	-1.43	-1.43
	小计					28713.64	23413.61
三	机械类别						
1	机械人工	工日	42.8914	215	215	9221.65	9221.65
2	汽油	kg	91.737	8.64	8.64	792.61	792.61
3	柴油	kg	428.7924	7.27	7.27	3117.32	3117.32
4	折旧费	元	1247.0128	1	1	1247.01	1247.01
5	检修费	元	492.9668	1	1	492.97	492.97
6	维护费	元	1147.672	1	1	1147.67	1147.67
7	其他费	元	99.6097	1	1	99.61	99.61
8	机械费调整	元	4.5258	1	1	4.53	4.53
	小计					16123.37	16123.37
四	主材类别						
1	油松 H≥3m, G≥1.8m, 保留轮层≥6 层	株	36.36	115.04	115.04	4182.85	4182.85
2	馒头柳 Φ ≥8cm, 主杆高H ≥3m, 半冠	株	4.04	480.53	480.53	1941.34	1941.34
3	五角枫 H≥3m, 半冠 Φ ≥8cm	株	22.22	240	240	5332.8	5332.8
4	云杉 H≥2.5m, G≥1.5m, 盯梢≤0.45m (本地苗, 全冠)	株	16.16	121.2	121.2	1958.59	1958.59
5	金叶榆 (独杆) Φ ≥6cm, H≥1.2m G≥0.6m	株	30.3	97.35	97.35	2949.71	2949.71
6	圆柏球 H≥1.2m, G≥1.2m, (限本地苗)	株	6.06	220	220	1333.2	1333.2
7	爬山虎 蔓长 0.8m, 每穴一株, 每株间距 0.2 米	株	510	1.1	1.1	561	561
8	水蜡 五分枝以上, 25 株/m2	株	5617	5	5	28085	28085
9	沙地柏 五分枝以上, 36 株/m2	株	22502.88	1.83	1.83	41180.27	41180.27

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	442128.81
1.1	其中：建筑工人社保费用	12920.15
2	措施项目费	14887.77
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	14887.77
2.2.1	安全文明施工措施费	11592.67
2.2.2	冬雨季施工增加费	1595.69
2.2.3	夜间施工增加费	534.56
2.2.4	二次搬运费	694.12
2.2.5	测量放线定位复测费	470.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	457016.58
5	增值税	41131.49
6	单位工程造价	498148.07
合 计		498148.07

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 硬化铺装					162201.12
1	050201006001	透水混凝土铺装	1. 无色透明密封层 2. 40 厚 C30 彩色透水混凝土面层 (颜色详平面) 3. 180 厚 C30 强固透水混凝土垫层 4. 150 厚级碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实密度>95% (环刀取样)	m ²	594.87	207.40	123376.04
2	050201006002	毛面花岗石铺装	1. 60 厚花岗石板面层, 缝宽 10, 干石灰拌粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 (洒适量清水) 3. 100 厚 C25 混凝土, 按 4~6m 分仓跳格浇筑 4. 200 厚水泥稳定土 (6%重量比) 5. 素土夯实、夯实密度>0.95 (环刀取样)	m ²	146.87	264.35	38825.08
		2. 道牙					15165.8
3	050201011001	侧 (平、缘) 石	1. 名称: 乙式路缘石 2. 路牙材料种类、规格: 500*350*150 花岗岩立道牙 3. 15 厚 1:3 石灰砂浆卧层 4. 150*150mm 厚 A 型 C20 混凝土挡块	m	260	58.33	15165.80
		3. 花池座椅 (一)					11572.81

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程数量	综合单价	合 价
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别 : 一、二类土 2. 挖土深度 : 2m 以内	m3	4.6	22.00	101.20
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	1.21	350.00	423.52
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级 : 烧结普通砖、强度等级 MU10、规格 240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	3.74	470.94	1761.32
7	040303016001	120 厚 C20 混凝土	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.58	307.77	178.51
8	011202001001	防潮层	1. 基层类型、部位 : 砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级 : 30 厚 1:2 .5 水泥砂浆内掺 3% 防水剂	m2	5.63	78.60	442.52
9	011202001002	墙面抹灰	1. 基层类型、部位 : 砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级 : 30 厚 1:2 .5 水泥砂浆	m2	16.84	121.10	2039.32
10	011203001001	光面芝麻灰花岗岩	1. 基层类型、部位 : 砌体基层 2. 面层材料品种、规格 : 600*290*20 光面芝麻灰花岗岩	m2	6.96	224.82	1564.75
11	011104002001	竹地板、热镀锌角钢	1. 面层材料品种、规格 : 户外高耐竹地板 (栗色)	m2	20.22	250.33	5061.67
		4. 花池座椅 (二)					12545.89
12	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别 : 一、二类土 2. 挖土深度 : 2m 以内	m3	5.09	22.00	111.98

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程数量	综合单价	合 价
13	040305001001	砂石垫层	1. 材料品种、规格 : 级配砂石 2. 厚度 : 150 厚	m3	2.54	110.00	279.40
14	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.54	350.02	889.05
15	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级 : 烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	5.93	470.94	2792.67
16	011202001003	水泥砂浆结合层	1. 基层类型、部位 : 砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级 : 20 厚 1 : 2 水泥砂浆	m2	39.55	121.10	4789.51
17	011104002002	白色水磨石	1. 面层材料品种、规格 : 30 厚白色水磨石	m2	20.22	182.16	3683.28
		5. 围树椅					11924.51
18	05B021	树池坐凳	1. 名称: 围树椅 2. 530 宽红防腐木凳面(带靠背)	m	21.2	460.00	9752.00
19	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别 : 一、二类土 2. 挖土深度 : 2m 以内	m3	2.91	22.00	64.02
20	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格 : 碎石 2. 厚度 : 150 厚	m3	1.75	95.00	166.25
21	010502004001	基础	1. 混凝土种类 : 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.25	369.95	1942.24
		6. 木条长椅					6000
22	05B014	木条长椅	1. 木条长椅 2. 规格: 3000mm	套	4	1500.00	6000.00
		7. 花架					20705

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程数量	综合单价	合 价
23	05B022	花架	1. 杉木花架 2. 规格：高 3140mm、宽 2700mm、长 10100mm 3. 配置 4 个木质坐凳 4. 具体内容详见设计图	m	10.1	2050.00	20705.00
		8. 太阳能路灯					32923.71
24	040303002001	混凝土基础	1. 名称：路灯基础 2. 基础土方开挖，挖深 1100mm 3. 150mm 后 3 : 7 灰土 4. C20 砼基础500mm*500mm*800mm 5. 预埋件（预埋地脚螺栓、法兰盘、螺母、接地极、混凝土钢筋）	个	6	188.62	1131.72
25	040901009001	预埋铁件	1. 预埋件（预埋地脚螺栓、法兰盘、螺母、接地极、混凝土钢筋）	t	1	8072.31	8072.31
26	040805010001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 规格：LED 光源、灯具功率为120W、多晶硅太阳能板 150W、磷酸铁锂电池 150AH 3. 8m 灯杆、太阳能组件等	套	6	3953.28	23719.68
		9. 道牙					850.85
27	050201011002	侧（平、缘）石	1. 名称：芝麻白花岗岩树池 2. 路牙材料种类、规格：1200*200*120 花岗岩立道牙	m	9.6	88.63	850.85
		10. 健身器械					72000

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	05B025	健身器械	1. 具体由甲方委托专业厂家定制安装	套	6	12000.00	72000.00
		11. 果皮箱					1120
29	05B023	果皮箱	1. 果皮箱	个	4	280.00	1120.00
		15. 蓄水池					36417.92
30	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别 : 一、二类土 2. 开挖深度 : 3950mm 3. 基底处理方式 : 人工清底修边	m3	92.24	22.00	2029.28
31	010102009001	回填方	1. 填方部位 : 基础四周 2. 材料品种 : 一、二类土	m3	24.01	24.00	576.24
32	010102009002	回填方	1. 填方部位 : 基础底部 2. 材料品种 : 级配碎石垫层 3. 厚度 : 300mm	m3	8.24	110.00	906.40
33	010103002001	余方弃置	1. 土石类别 : 一、二类土 2. 运距 : 5km	m3	59.87	15.80	945.95
34	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 : MU15 机砖 2. 墙体类型 : 水池外墙 3. 墙体厚度 : 240mm 4. 砂浆强度等级 : M5 混合砂浆	m3	10.91	523.67	5713.24
35	010501001001	基础垫层	1. 基础形式 : 筏板 2. 厚度 : 150mm 3. 材料品种、强度要求、配比 : C15 混凝土垫层	m3	3.01	351.14	1056.93
36	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位 : 复合模板	m2	2.69	40.24	108.25

分部分项工程项目清单

工程名称：南地块-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 7 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 基础类型 : 筏板	m3	6.39	349.38	2232.54
38	010505002001	基础模板	1. 基础类型 : 复合模板	m2	9.48	65.48	620.28
39	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.29	383.80	1262.70
40	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式 : 复合模板	m2	18.52	85.89	1590.68
41	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.63	498.12	811.94
42	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式 : 复合模板	m2	1.63	86.69	141.30
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 : 4 厚防水卷材	m2	20.07	48.25	968.38
44	010903003001	墙面砂浆防水		m2	42.88	57.79	2478.04
45	040501005001	塑料管	1. 安装部位 : 室外 2. 输送介质 : 雨水 3. 材质: HDPE 双壁波纹管 环刚度10 4. 规格: DN300 5. 连接形式 : 承插粘接 6. 管道试压	m	25	122.21	3055.25
46	030109001001	泵	1. 名称 : 潜污泵 2. 型号 : Q=36m3/h H=15m N=3KW	台	1	5728.74	5728.74
47	030409001001	电力电缆	1. 名称 : 防水电缆 2. 型号: YJV-4*6	m	50	31.30	1565.00
48	030412001001	配管	1. 名称 : 镀锌钢管 2. 材质: SC32	m	50	35.68	1784.00

分部分项工程项目清单

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	36.9008	190	190	7011.15	7011.15
2	综合二类工	工日	11.271	186	186	2096.41	2096.41
3	综合二类工	工日	68.5235	185	185	12676.85	12676.85
4	综合二类工	工日	208.9451	160	160	33431.22	33431.22
5	综合三类工	工日	114.2737	215	215	24568.85	24568.85
6	人工费调整	元	0.0142	1	1	0.01	0.01
	小计					79784.49	79784.49
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	243	3.37	3.28	818.91	797.04
2	钢丝绳Φ14.1~15	kg	0.34	8.5	8.5	2.89	2.89
3	镀锌扁钢(综合)	kg	11.032	4.64	3.977	51.19	43.87
4	型钢(综合)	kg	139	3.32	2.939	461.48	408.52
5	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.2	3.81	3.45	0.76	0.69
6	热轧中厚钢板δ15以内	kg	673	3.81	3.19	2564.13	2146.87
7	紫铜板(综合)	kg	0.05	62.57	62.57	3.13	3.13
8	黄铜线(综合)	kg	0.045	69.5	69.5	3.13	3.13
9	塑料薄膜	m ²	1339.1248	1.96	1.96	2624.68	2624.68
10	塑料带20mm×40m	卷	0.085	5.89	5.89	0.5	0.5
11	塑料带20mm×40m	kg	0.0204	13.27	13.27	0.27	0.27
12	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.283	5.08	5.08	1.44	1.44
13	泡沫条Φ8	m	178.461	0.73	0.73	130.28	130.28
14	棉布400g/m ²	kg	0.085	6.02	6.02	0.51	0.51
15	土工布(综合)	m ²	118.974	2.54	2.54	302.19	302.19
16	无纺土工布	m ²	0.5173	2.54	2.54	1.31	1.31
17	无石棉板衬垫	kg	0.125	19.14	19.14	2.39	2.39
18	木螺钉d4×65	10个	8.66	0.71	0.71	6.15	6.15
19	地脚螺栓M12×120	套	24.48	2.04	2.04	49.94	49.94
20	膨胀螺栓M14	10套	12.3	19.03	19.03	234.07	234.07
21	砂纸	张	48.359	1.18	1.18	57.06	57.06
22	砂布	张	3.0423	1.23	1.23	3.74	3.74
23	低碳钢焊条(综合)	kg	30.137	10.53	10.53	317.34	317.34
24	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.1	11.06	11.06	1.11	1.11
25	焊锡丝(综合)	kg	0.678	244.25	244.25	165.6	165.6
26	松香焊锡丝(综合)	m	0.082	5.31	5.31	0.44	0.44
27	焊锡膏	kg	0.138	37.96	37.96	5.24	5.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
28	圆钉	kg	2.4362	7.01	7.01	17.08	17.08
29	金属滤网	m2	0.063	19.09	19.09	1.2	1.2
30	镀锌铁丝(综合)	kg	0.085	6.85	6.85	0.58	0.58
31	镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	0.2	6.81	6.81	1.36	1.36
32	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	0.0581	7.79	7.79	0.45	0.45
33	铁件(综合)	kg	2.3273	4.82	4.82	11.22	11.22
34	平垫铁(综合)	kg	4.653	5.12	5.12	23.82	23.82
35	斜垫铁(综合)	kg	4.464	5.12	5.12	22.86	22.86
36	冲击钻头 $\phi 16$	个	0.15	7	7	1.05	1.05
37	金刚石(综合)	块	6.6726	19.42	19.42	129.58	129.58
38	石料切割锯片	片	0.2974	29.04	29.04	8.64	8.64
39	水泥(综合)	kg	5.3623	0.45	0.317	2.41	1.7
40	水泥42.5	t	2.5174	452	248	1137.86	624.32
41	水泥42.5	kg	9141.9622	0.45	0.248	4113.88	2267.21
42	中砂	m3	25.6271	210	80	5381.69	2050.17
43	碎石(综合)	m3	98.2969	181	95	17791.74	9338.21
44	碎石10	kg	46154.0002	0.11	0.2	5076.94	9230.8
45	混凝土实心砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	10.9645	480	283	5262.96	3102.95
46	木板(综合)	m3	0.003	2065	2065	6.2	6.2
47	板枋材	m3	0.1156	2065	2065	238.71	238.71
48	平板玻璃8	m2	1.0717	22.12	22.12	23.71	23.71
49	户外高耐竹地板(栗色)	m2	21.231	120	200.27	2547.72	4251.93
50	600*290*20 光面芝麻灰花岗岩(综合)	m2	7.0992	230	95	1632.82	674.42
51	60 厚花岗石板(综合)	m2	149.8074	195	160	29212.44	23969.18
52	碎布	kg	0.102	2.83	2.83	0.29	0.29
53	腻子粉(成品)	kg	910.8855	1.17	1.17	1065.74	1065.74
54	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	53.3358	14.48	8.2	772.3	437.35
55	酚醛调和漆各色	kg	0.481	12	12	5.77	5.77
56	苯丙乳胶漆内墙用	kg	127.6479	10.47	8.2	1336.47	1046.71
57	防锈漆	kg	0.01	11	10.5	0.11	0.11
58	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.45	14.25	10.5	6.41	4.73
59	4 厚防水卷材	m2	22.7544	27.43	30	624.15	682.63
60	SBS弹性沥青防水胶	kg	5.8042	9.12	9.12	52.93	52.93
61	防水粉	kg	34.0284	39.82	39.82	1355.01	1355.01
62	PG道路嵌缝胶	kg	58.0593	11.58	11.58	672.33	672.33
63	模板嵌缝料	kg	0.48	3.54	3.54	1.7	1.7

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
64	改性沥青嵌缝油膏	kg	1.1996	4.82	4.82	5.78	5.78
65	清油	kg	0.1072	15.16	15.16	1.63	1.63
66	汽油89#	kg	0.228	8.23	8.23	1.88	1.88
67	汽油92#	kg	29.1924	8.64	8.64	252.22	252.22
68	汽油95#	kg	0.85	9.12	9.12	7.75	7.75
69	机油(综合)	kg	0.41	10.44	10.44	4.28	4.28
70	柴油	kg	49.6572	7.27	7.27	361.01	361.01
71	煤油	kg	1.369	13.27	13.27	18.17	18.17
72	冷底子油	kg	9.7299	6.87	6.87	66.84	66.84
73	润滑油	kg	0.3525	4.01	4.01	1.41	1.41
74	黄油钙基脂	kg	0.15	11.04	11.04	1.66	1.66
75	石蜡	kg	0.5358	5.11	5.11	2.74	2.74
76	电力复合脂	kg	1.138	20.57	20.57	23.41	23.41
77	无机颜料	kg	274.2589	7	7	1919.81	1919.81
78	乙炔气	kg	4.128	14.78	14.78	61.01	61.01
79	氧气	m3	10.733	5.06	5.06	54.31	54.31
80	液化石油气	kg	5.4173	7.26	7.26	39.33	39.33
81	硬脂酸	kg	0.045	3.81	3.81	0.17	0.17
82	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	14.12	0.3	0.3
83	LDA增强剂	kg	230.5002	8.61	26.55	1984.61	6119.78
84	氟碳保护剂	kg	178.461	33.27	33.27	5937.4	5937.4
85	隔离剂	kg	3.232	4.87	4.87	15.74	15.74
86	脱模剂	kg	0.96	3.66	3.66	3.51	3.51
87	塑料胶布带20mm×10m	卷	1.2	2.9	2.9	3.48	3.48
88	塑料粘胶带20mm×10m	卷	5.9668	3.56	3.56	21.24	21.24
89	钢管D48×3.5	kg	9.4895	3.45	3.45	32.74	32.74
90	塑料管(综合)	kg	0.184	11.28	11.28	2.08	2.08
91	塑料胀管Φ6~8	个	91.39	0.18	0.18	16.45	16.45
92	镀锌钢管接头管件DN32	个	7.725	2.21	2.21	17.07	17.07
93	磁接头双	个	6.18	0.58	0.58	3.58	3.58
94	硬铜绞线TJ-2.5~4mm ²	m	6.59	2.21	2.21	14.56	14.56
95	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm ²	m	1.32	1.58	1.58	2.09	2.09
96	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	14.39	2.99	2.99	43.03	43.03
97	镀锌电线管卡子32mm	个	42.795	0.4	0.4	17.12	17.12
98	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	7.76	0.4	0.4	3.1	3.1

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

二	材料类别						
99	热缩端帽不带气门	个	0.3	3.65	3.65	1.1	1.1
100	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
101	镀锌地线夹32	套	41.24	1.92	1.92	79.18	79.18
102	钢支撑	kg	2.4096	4.65	4.65	11.2	11.2
103	钢支撑及配件	kg	1.6827	4.65	4.65	7.82	7.82
104	泡沫防潮纸	m ²	22.242	2.8	2.8	62.28	62.28
105	水	m ³	122.9573	5.63	5.63	692.25	692.25
106	电	kW·h	341.7419	0.71	0.71	242.64	242.64
107	组合钢模板	kg	6.1152	6.63	6.63	40.54	40.54
108	复合模板	m ²	7.975	48	48	382.8	382.8
109	扣件	kg	1.0436	7.88	7.88	8.22	8.22
110	钢模板连接件	kg	12.4896	4.9	4.9	61.2	61.2
111	木支撑	m ³	0.0196	1746.08	1746.08	34.22	34.22
112	500*350*150 花岗岩立道牙 300×150	m	262.6	126	45	33087.6	11817
113	1200*200*120 花岗岩立道 牙300×150	m	9.696	126	75	1221.7	727.2
114	钢板垫板	kg	1.35	3.76	3.76	5.08	5.08
115	石灰砂浆	m ³	1.6715	424.78	424.78	710.02	710.02
116	素水泥浆	m ³	0.216	677.1	677.1	146.25	146.25
117	白水泥白石子浆1:2	m ³	0.6903	615.04	615.04	424.56	424.56
118	灰土3:7	m ³	0.2448	174.07	66.37	42.61	16.25
119	其他材料费(占材料费)	元	1150.815	1	1	1150.82	1150.82
120	挖沟槽土方(人工)	m ³	12.6	22	22	277.2	277.2
121	级配砂石	m ³	2.54	110	110	279.4	279.4
122	回填方 级配碎石	m ³	8.24	110	110	906.4	906.4
123	余方弃置	m ³	59.87	15.8	15.8	945.95	945.95
124	挖一般土方(含5km运距)	m ³	494.56	18.7	18.7	9248.27	9248.27
125	健身器械	套	6	12000	12000	72000	72000
126	果皮箱	个	4	280	280	1120	1120
127	围树椅 530 宽红防腐木凳 面(带靠背)	m	21.2	460	460	9752	9752
128	挖一般土方(人工)	m ³	93.89	22	22	2065.58	2065.58
129	拆除砖混危房	m ²	247.8	72	72	17841.6	17841.6
130	碎石	m ³	1.75	95	95	166.25	166.25
131	回填方(人工)	m ³	24.01	24	24	576.24	576.24
132	木条长椅	套	4	1500	1500	6000	6000
133	花架 高 3140mm、宽 2700m	m	10.1	2050	2050	20705	20705

单位工程人材机汇总表

工程名称：南地块-景观工程

专业：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

二	材料类别						
	m、长 10100mm 4 个木质坐凳						
134	材料费调整	元	-3.1462	1	1	-3.15	-3.15
135	预拌混凝土C15	m3	3.0401	345.13	257	1049.23	781.31
136	预拌混凝土C20	m3	5.5853	353.98	265	1977.08	1480.1
137	预拌混凝土C25	m3	20.2832	362.83	274	7359.35	5557.6
138	预拌混凝土C30	m3	11.4231	371.68	283	4245.74	3232.74
139	C30 强固透水混凝土C30	m3	109.2185	371.68	320	10594.33	34949.92
140	干混砌筑砂浆DM M10	m3	4.8433	477.88	259	2314.52	1254.41
141	干混抹灰砂浆DP M10	m3	12.0609	477.88	269	5763.66	3244.38
142	干混地面砂浆DS M15	m3	5.5684	482.3	279	2685.64	1553.58
143	预拌水泥砂浆(综合)	m3	0.027	486.73	239	13.14	6.45
	小计					343587.95	294272.5
三	机械类别						
1	机械人工	工日	10.8619	215	215	2335.31	2335.31
2	机械人工	工日	2.4575	215	215	528.36	528.36
3	汽油	kg	30.4919	8.64	8.64	263.45	263.45
4	柴油	kg	100.2481	7.27	7.27	728.8	728.8
5	电	kW·h	708.9091	0.71	0.71	503.33	503.33
6	动力费	元	0.0396	1	1	0.04	0.04
7	安拆费及场外运费	元	162.514	1	1	162.51	162.51
8	折旧费	元	743.202	1	1	743.2	743.2
9	校验费	元	0.6084	1	1	0.61	0.61
10	检修费	元	237.726	1	1	237.73	237.73
11	维护费	元	473.9833	1	1	473.98	473.98
12	其他费	元	100.6243	1	1	100.62	100.62
13	机械费调整	元	-0.0121	1	1	-0.01	-0.01
	小计					6077.93	6077.93
四	主材类别						
1	黄土	m3	42.3955	15	15	635.93	635.93
2	太阳能路灯 LED 光源、灯具功率为120W、多晶硅太阳能板 150W、磷酸铁锂电池 150AH 8m 灯杆	套	6.06	1900	1900	11514	11514
3	防水电缆 YJV-4*6	m	50.5	23.91	23.91	1207.46	1207.46
4	镀锌钢管 SC32	m	51.5	15.02	15.02	773.53	773.53
5	HDPE 双壁波纹管 环刚度 10 DN300	m	26.5	87	87	2305.5	2305.5

单位工程人材机汇总表

第 6 页 共 6 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	467724.52
1.1	其中：建筑工人社保费用	14688.14
2	措施项目费	24134.43
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	24134.43
2.2.1	安全文明施工措施费	18506.67
2.2.2	冬雨季施工增加费	2729.7
2.2.3	夜间施工增加费	913.91
2.2.4	二次搬运费	1190.49
2.2.5	测量放线定位复测费	793.66
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	491858.95
5	增值税	44267.31
6	单位工程造价	536126.26
合 计		536126.26

分部分项工程项目清单

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金 额 (元)		
					工程数量	综合单价	合 价
		行车道					883074.93
1	040201003001	强夯地基	1. 名称：路床整形碾压 2. 重型击实	m2	2973.5	9.72	28902.42
2	040202002001	水泥稳定土	1. 名称：水泥稳定土 2. 部位：机动车道 3. 水泥剂量：5% 4. 厚度：300mm 5. 厂拌，运距 5km	m2	2973.5	25.40	75526.90
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：20cm 3. 嵌缝材料：塑料膜混凝土养生	m2	2880	86.15	248112.00
4	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：纵缝 2. 材料规格：Φ14	t	0.899	8072.31	7257.01
5	040701011001	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设	1. 材质、规格、型号：聚氨酯橡胶填缝	m	425	25.00	10625.00
6	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	780	14.40	11232.00
7	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：旧路废渣土 2. 运距：10km	m3	78	18.20	1419.60
		土方					28481.1
8	040101001001	挖一般土方	1. 名称：挖一般土方 2. 土壤类别：综合土 3. 挖土方式：机械挖土	m3	1399	6.50	9093.50
9	040103002001	一般回填方	1. 名称：填方 2. 填方材料品种：综合土 3. 回填方式：机械回填 4. 密实度：≥0.93	m3	32	7.80	249.60

分部分项工程项目清单

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种 : 综合土 2. 运距 : 5km	m3	1367	14.00	19138.00
		其它					27572.76
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称: 安砌侧(平、缘)石 2. 材料: 花岗岩 3. 尺寸: 15*35*50cm 4. 形状: 乙型路缘石 5. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 2cmM10水泥砂浆找平 6. 背石: 现浇 C25 混凝土, 15cm*15cm	m	401	68.76	27572.76
		雨水管道					28595.73
		管沟土方					16209.27
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 部位: 雨水管道管网土方 3. 土壤类别: 综合土 4. 管底标高: -1.0m (减结构层0.5m) 5. 管径: DN300	m3	56.7	6.50	368.55
13	040103001001	回填管沟土方	1. 名称: 回填管沟土方 2. 部位: 管道管网土方 3. 填方材料品种: 综合土 4. 回填厚度: 500mm 5. 管径: DN300	m3	56.7	7.80	442.26

分部分项工程项目清单

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金 额 (元)		
					工程数量	综合单价	合 价
14	040501005001	塑料管	1. 安装部位 : 室外 2. 输送介质 : 雨水 3. 材质:HDPE 双壁波纹管 环刚度10 4. 规格:DN300 5. 连接形式 : 承插粘接 6. 管道试压	m	75	122.21	9165.75
15	040501005002	塑料管	1. 安装部位 : 室外 2. 输送介质 : 污水管 3. 材质:HDPE 双壁波纹管 环刚度10 4. 规格:DN300 5. 连接形式 : 承插粘接 6. 管道试压	m	51	122.21	6232.71
		雨水口					12386.46
16	040504010001	雨水口	1. 名称: 预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口 2. 深度: 雨水口深 1000mm 3. 图集做法: 16S518-39 4. 100mm 厚 C20 混凝土垫层 5. 150mm 厚 C20 混凝土溜槽 6. 70mm 厚 C30 预制混凝土墙 7. 球墨铸铁雨水算子	座	5	985.68	4928.40
17	040504002001	维修市政井	1. 名称: 维修市政井 2. 维修井圈 3. 检查井井盖、井座: 球墨铸铁五防井盖 (D400级) 4. 成品防坠网	座	4	1200.00	4800.00

措施项目清单

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

专业：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	490.3498	185	185	90714.71	90714.71
	小计					90714.71	90714.71
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	218.457	3.37	3.28	736.2	716.54
2	型钢(综合)	kg	124.961	3.32	2.939	414.87	367.26
3	热轧中厚钢板 δ 15以内	kg	605.027	3.81	3.19	2305.15	1930.04
4	塑料薄膜	m ²	80.928	1.96	1.96	158.62	158.62
5	砂布	张	15.333	1.23	1.23	18.86	18.86
6	低碳钢焊条(综合)	kg	26.1879	10.53	10.53	275.76	275.76
7	铁件(综合)	kg	187.2	4.82	4.82	902.3	902.3
8	水泥42.5	t	50.9658	452	248	23036.54	12639.52
9	标准砖240×115×53	千块	2.012	480	283	965.76	569.4
10	煤焦油沥青漆L01-17	kg	2.225	13.78	13.78	30.66	30.66
11	润滑油	kg	1.7766	4.01	4.01	7.12	7.12
12	乙炔气	kg	3.6652	14.78	14.78	54.17	54.17
13	氧气	m ³	9.5294	5.06	5.06	48.22	48.22
14	脱模剂	kg	32.9472	3.66	3.66	120.59	120.59
15	水	m ³	196.1332	5.63	5.63	1104.23	1104.23
16	电	kW·h	216.0572	0.71	0.71	153.4	153.4
17	钢模板	kg	500.8032	4.98	4.98	2494	2494
18	塑钢爬梯	kg	6.06	3.76	3.76	22.79	22.79
19	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	630	630	636.3	636.3
20	花岗岩 15*35*50cm300×150	m	405.01	126	45	51031.26	18225.45
21	石灰砂浆1:3	m ³	2.4862	396.46	396.46	985.68	985.68
22	其他材料费(占材料费)	元	4529.9951	1	1	4530	4530
23	拆除路面	m ³	156	72	72	11232	11232
24	聚氨酯橡胶填缝	m	425	25	25	10625	10625
25	废料弃置	m ³	78	18.2	18.2	1419.6	1419.6
26	挖一般土方(机械)(机械)	m ³	1399	6.5	6.5	9093.5	9093.5
27	一般回填方(机械)(机械)	m ³	32	7.8	7.8	249.6	249.6
28	余方弃置	m ³	1367	14	14	19138	19138
29	挖沟槽土方(机械)(机械)	m ³	56.7	6.5	6.5	368.55	368.55
30	回填管沟土方(机械)(机械)	m ³	56.7	7.8	7.8	442.26	442.26
31	维修市政井	座	4	1200	1200	4800	4800

单位工程人材机汇总表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:围墙、铺砖

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	19801.04
1.1	其中：建筑工人社保费用	262.49
2	措施项目费	358.98
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	358.98
2.2.1	安全文明施工措施费	286.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	35.07
2.2.3	夜间施工增加费	11.69
2.2.4	二次搬运费	15.42
2.2.5	测量放线定位复测费	10.23
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	20160.02
5	增值税	1814.4
6	单位工程造价	21974.42
合 计		21974.42

分部分项工程项目清单

第 1 页 共 1 页

项目编码		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040204001001	平铺砖铺设	1. 块料品种、规格 : 红砖240*115*53 2. 垫层 : 30mm 厚粗砂调平层 3. 压实土基, 压实土基压实度>95%	m ²	85.5	40.48	3461.04
2	010401002001	实心砖墙	1. 垫层 : 3 : 7 灰土 2. 基础 : 砖基础 3. 砖品种、规格、强度等级 : 机制砖 4. 墙体类型 : 文化墙 5. 墙体厚度 : 240mm 6. 砂浆强度等级 : M7.5 砂浆砌筑 7. 防潮层 : 20mm 厚 1 : 2.5 水泥砂浆加 5%防水剂 8. 围墙外侧水泥砂浆抹面+防水涂料 9. 围墙内侧为清水墙	m	19	860.00	16340.00
合 计							19801.04

措施项目清单

工程名称: 围墙、铺砖

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 围墙、铺砖

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	10.1497	160	160	1623.95	1623.95
	小计					1623.95	1623.95
二	材料类别						
1	粗砂	m ³	2.642	215	80	568.03	211.36
2	标准砖240×115×53	千块	2.9079	480	283	1395.59	822.94
3	水	m ³	0.5985	5.63	5.63	3.37	3.37
4	文化墙	m	19	860	860	16340	16340
	小计					18307.19	17377.67
	合计					19931.14	19001.62