2026年富平高新技术产业开发区
标准化厂房（北区）项目 工程

工程量清单

招 标 人： 富平高新技术产业开发区管理委员会 （盖章）

2026 年 10 月 21 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2.1m 3.基底处理方式:基底普探	m3	9394.73		
2	010102009001	回填方	1.材料品种:素土	m3	8777.94		
3	010103003001	土方外购		m3	4152.34		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
4	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:1;6水泥土 2.掺加剂（料）品种:水泥	m3	342.5		
5	010201005001	填料桩地基	1.桩形式:灰土挤密桩 2.桩长:8m 3.桩径:500mm 4.填充材料种类及配比:灰土桩、石灰: 黏土=3:7 5.含凿桩头及外运	m3	5005.16		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.7		
7	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	27.21		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土C20	m3	54.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	200.43		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形	m3	12.65		
11	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	29.33		
12	010502011002	钢筋混凝土梁（梁加宽）	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形	m3	0.74		
13	010502027001	坡道	1.做法详见国标12J003 A7 3A 2.面层厚度:30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.垫层材料种类、厚度:150厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 6.素土夯实	m2	27.54		
14	010502032001	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:后浇细石混凝土(C40)掺12%VFA膨胀剂	m3	2.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502032002	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚包裹 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C20浇细石混凝土包裹	m3	9.69		
16	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.5		
17	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	91.53		
18	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	159.6		
19	010505004001	柱面模板	1.模板形式:柱	m2	67.42		
20	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:基础梁	m2	235.34		
21	010505006002	梁模板（梁加宽）	1.模板形式:矩形梁	m2	10.43		
22	010505014001	后浇带模板	1.后浇带部位:后浇带	m2	5		
23	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内	t	2.35		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内	t	9.008		
25	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25以内	t	2.612		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H钢柱 2.钢材品种、规格:WH650X340X10X16；WH650X370X10X18；WH300X350X8X16；C200X70X20X2.0Q355B 3.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 4.防火涂料:非膨胀型，耐火极限2.0小时	t	84.317		
27	010604001001	钢梁	1.梁类型:H形钢梁 2.钢材品种、规格:WH450X260X8X14；WH(750~500)X270X6X14；WH500X240X6X12；WH(500~750)X270X8X14；H380X180X6X12Q355B 3.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 4.防火涂料:膨胀型，耐火极限1.0小时	t	44.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604002001	钢吊车梁	1.梁类型:焊接H型钢吊车梁 2.钢材品种、规格:Q355B：-340*16:，-720*8，-300*14 3.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 4.防火涂料:膨胀型，耐火极限1.0小时	t	51.845		
29	010605002001	钢板墙板(厂房外墙0.9米以上)	1、聚氨酯封边岩棉夹芯板（板材填充100mm岩棉，岩棉容重120kg/m），通过连接件及自攻螺丝固定 2、1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层（单列） 3、钢檩条见结施 4、白色波纹板	m2	2133.77		
30	010605003001	钢屋面板	1、0.6厚聚氨酯封边板 2、1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层（单列） 3、100厚岩棉板容重为100KG/m3保温隔热层 4、≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩，衬檩高度≥保温隔热层厚度 5、≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 6、0.5mm聚乙烯膜隔汽层（单列） 7、0.5mm内层压型钢板 8、檩条	m2	3275.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010605003002	钢屋面板（采光板）	1.钢板（复合板）型号、厚度:玻璃纤维增强聚酯（FRP）采光板 2.做法详见国标17J925-1 2-75节点3	m2	216		
32	010605003003	钢屋面板（压型钢板雨棚）	1.钢板（复合板）型号、厚度:压型金属板 2.做法详见国标17J925-1 3-32	m2	16.56		
33	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:QL1、QL2：C250X75X20X2.2；QL3：C200X70X20X2.0；QL4：C180X70X20X2.0；MZ1：C250X75X20X2.2；ML1：C250X75X20X2.2 Q355B	t	28.258		
34	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:QL1、QL2：C250X75X20X2.2；QL3：C200X70X20X2.0；QL4：C180X70X20X2.0；MZ1：C250X75X20X2.2；ML1：C250X75X20X2.2 Q355B 3.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆，85μm环氧中间漆，要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 4.防火涂料:膨胀型，耐火极限2.0小时	t	28.258		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010607002001	钢支撑、钢拉条（屋面）	1.钢材品种、规格:YC1：L50X5；LG：Φ12圆钢；XLG：Φ12圆钢；CG：Φ12圆钢+Φ32X2.5焊管；XG1：Φ140x3圆钢管 Q235B 2.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 3.防火涂料:膨胀型，耐火极限1.0小时	t	11.245		
36	010607002002	钢支撑、钢拉条（墙面）	1.钢材品种、规格:ZC1：Φ140x3圆钢管；ZC2：Φ203x3圆钢管；XG2：Φ140x3圆钢管 Q235B 2.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 3.防火涂料:膨胀型，耐火极限2.0小时	t	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:WLT1、WLT2:XZ250X75X20X2.5 ；XZ250X75X20X2.0 Q355B 2.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm 3.防火涂料:膨胀型，耐火极限1.0小时	t	10.879		
38	010607010001	零星钢构件（压型钢板雨棚支撑）	1.钢材品种、规格:C220*75*20*2.5 Q355B 2.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，底漆采用80μm厚环氧富锌底漆,85μm环氧中间漆,要求涂层干漆总厚度室内≥165μm，室外≥185μm	t	0.085		
39	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	1432		
40	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M22	套	368		
41	010608002003	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M24	套	24		
42	010608002004	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M39	套	96		
43	010608002005	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M42	套	96		
	A.8	门窗工程					
44	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2400 2.门类型:铝合金玻璃门 3.开启方式:双扇对开	m2	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010802004001	钢质门	1.门洞口尺寸:1800*2400mm	m2	4.32		
46	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:4500*3300mm 2.门材质:钢制卷帘门	m2	29.7		
47	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:15800*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	47.4		
48	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:7750*2400mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	37.2		
49	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:52400*1000mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	52.4		
50	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1800*6850mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	61.65		
51	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1800*4850mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	17.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:18000*4925mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	53.19		
53	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:53000*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	15.9		
54	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:37900*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	56.85		
55	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:47600*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	71.4		
56	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗（弧窗）	1.窗洞口尺寸:9582*3000mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	28.75		
57	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗（弧窗）	1.窗洞口尺寸:9582*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:6厚白玻	m2	28.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗（开敞式屋面通风天窗）(暂定综合单价1000元/㎡)	1.窗洞口尺寸:24000*2000mm 2.窗类型:屋面天窗，做法详见国标18J621-3 P9.11 3.其他工艺要求:成品安装，高度为H+1800，H为屋面完成面标高	m2	288		
	A.9	屋面及防水工程					
59	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1.构件部位:屋面 2.国标 17J925-1,2-26,3 节点 3.构件品种、规格、尺寸:≥3mm厚镀锌钢板或不锈钢板	m	76.3		
60	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.面层材料品种、规格、表面处理:轻钢玻璃雨棚	m2	7.68		
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层	m2	3275.54		
62	010903001001	墙面卷材防水(厂房外墙0.9米以上)	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层	m2	2133.77		
63	010903002001	墙面涂膜防水(厂房外墙0.9米以下)	1.防水膜品种:强粘高分子涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	154.17		
64	010903003001	墙面砂浆防水(厂房外墙0.9米以下)	1.砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	154.17		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
65	011001001001	保温隔热屋面	1.隔气层材料品种、厚度:0.5mm聚乙烯膜隔汽层	m2	3275.54		
66	011001003001	保温隔热墙面（厂房外墙0.9米以下）	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:40厚岩棉板	m2	154.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.11	楼地面装饰工程					
67	011101002001	混凝土楼地面（厂房内地面）	1.面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土内配 10@150（双层双向布置钢筋）钢筋保护层厚度30,表面1:1水泥砂子随打随抹光 2.30厚1:3水泥砂浆掺5%的防水剂 3.100厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石，压实系数≥0.95 5.素填土，分层夯实，压实系数≥0.94	m2	3820		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011201001001	墙、柱面一般抹灰（厂房外墙0.9米以下）	1、真石漆或仿石漆:刷（喷）涂料面层三遍（底漆：强效抗碱底漆/透明渗透底漆1遍，面漆：真石漆产品1~2遍，罩面漆：自洁防尘面漆产品1~2遍（单列） 2、3厚外墙柔性耐水腻子 （粗腻子一遍、细腻子一遍）（单列） 3、6厚抗裂抹面砂浆满挂玻纤网一道(砖墙与混凝土交界处加一层0.5*1.5*1.5镀锌钢丝网） 4、12厚1:3厚水泥砂浆找平 5、1.5mm厚强粘高分子涂料（单列） 8、12厚1:3厚水泥砂浆找平 9、5mm厚聚合物水泥防水砂浆（单列） 10、岩棉板40厚（单列） 11、12厚1:3厚水泥砂浆找平 12、基层墙体清理、找补,刷界面处理剂	m2	154.17		
69	011201001002	墙、柱面一般抹灰（厂房内墙0.9米以下）	1、7 厚 M5 混合砂浆垫层找平 2、8 厚 M5 混合砂浆打底扫毛 3、基层处理、找补、刷界面处理剂	m2	154.17		
70	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)防潮层 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚	m2	35.49		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011403001001	抹灰面油漆（厂房外墙0.9米以下）	1、真石漆或仿石漆:刷（喷）涂料面层三遍（底漆：强效抗碱底漆/透明渗透底漆1遍，面漆：真石漆产品1~2遍，罩面漆：自洁防尘面漆产品1~2遍 2、3厚外墙柔性耐水腻子 （粗腻子一遍、细腻子一遍）	m2	154.17		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱LB-L1	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 AL5 AL4 AL8 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.6m	台	4		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:配电箱AL3 AL7 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.6m	台	2		
4	030402012004	成套配电箱	1.名称:配电箱AL2 AL6 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.6m	台	2		
5	030402012005	成套配电箱	1.名称:配电箱EPB-L1 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	1.名称:集中控制A型应急照明集中电源 DYA 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	1.名称:集中控制A型应急照明集中电源 DYB 2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m	台	1		
8	030402012008	成套配电箱	1.名称:电动排烟窗控制箱	台	14		
		电缆					
9	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-B1-0.6/1.0kV-5X10mm2	m	535.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.型号、规格:5*10mm2	个	16		
11	030409001002	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:YTTW-B1-450/750V-3X6mm2	m	6.67		
12	030409002002	电力电缆头	1.名称:柔性矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:3X6mm2	个	2		
13	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YTTW-B1-450/750V-3X4mm2	m	111.73		
14	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆（超高30m以内） 2.型号、规格:YTTW-B1-450/750V-3X4mm2	m	513		
15	030409002003	电力电缆头	1.名称:柔性矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:3X4mm2	个	2		
		配管、配线					
16	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	10.94		
17	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	488.5		
18	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	0.67		
19	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	1133.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001006	配管	1.名称:电气配管（超高30m以内） 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	2040.57		
21	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	123.65		
22	030412001007	配管	1.名称:电气配管（超高30m以内） 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	1997.26		
23	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86H50	个	486		
24	030412005002	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.规格:86H50	个	6		
25	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-450/750V-2.5mm2	m	616.46		
26	030412003004	配线	1.名称:电气配线（超高30m以内） 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-450/750V-2.5mm2	m	5991.77		
27	030412003005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-450/750V-2.5mm2	m	35.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-450/750V-4mm2	m	8.73		
29	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm2	m	1153.75		
30	030412003006	配线	1.名称:电气配线（超高30m以内） 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm2	m	1527.58		
		小电器					
31	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单控跷板暗开关 2.规格:10A,250V	套	1		
32	030413013001	插座	1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:10A,250V安全型	套	1		
33	030413013002	插座	1.名称:电动卷帘门单相五孔暗插座 2.规格:10A,250V安全型	套	4		
34	030413005001	工厂灯	1.名称:LED广照型灯（超高30m以内） 2.型号、规格:1X120W,220V	套	231		
35	030413001001	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:1X25W,220V	套	1		
		应急照明					
36	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:大型单面方向标志灯 2.型号、规格:LED,1W,DC36V A型	套	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急照明灯(户外型IP67) 2.型号、规格:LED,5W,DC36V A型	套	4		
38	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急照明灯（超高30m以内） 2.型号:1800lm,IP34 LED,15W,DC216V B型	套	168		
39	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:中型安全出口指示灯 2.型号、规格:LED,1W,DC36V A型	套	4		
40	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.名称:中型单面方向标志灯 2.型号、规格:LED,1W,DC36V A型	套	4		
41	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.名称:中型双面方向标志灯 2.型号、规格:LED,1W,DC36V A型	套	4		
		防雷接地					
42	030410005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.规格:利用结构钢筋	m	1695.04		
43	030410006001	避雷针	1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:∅20, H=500mm	根	6		
44	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.规格:利用钢柱作为专用防雷引下线	m	111.44		
45	030410011001	接地跨接	1.名称:引下线焊接	处	16		
46	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试端子	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030410004001	接地网	1.名称:基础接地网 2.规格:结构基础梁内钢筋	m	1695.04		
48	030410002003	接地母线	1.规格:热镀锌扁钢-25X4 2.安装部位:过门处埋地敷设	m	14.72		
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:辅助等电位接地端子箱 SEB	台	4		
50	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子箱 MEB	台	1		
51	030410011002	接地跨接	1.名称:LEB箱与基础钢筋焊接	处	5		
52	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:在距地0.5米处,设暗检测箱供测试及接地连接之用,共4处。	套	4		
		调试					
53	030415006001	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.电压等级（kV）:1KV	系统	1		
54	030415027001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1		
55	030911010002	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:270台以内	系统	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警					
1	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC16 4.配置形式:暗配	m	819.51		
2	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	574.71		
3	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	1666.76		
4	030412003007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	23		
5	030412003006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5mm2	m	23		
6	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5mm2	m	1838.18		
7	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1N-RYJ-2x2.5mm2	m	1672.99		
8	030412003004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm2	m	573.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1N-RYJ-2x1.5mm2	m	660.66		
10	030905001004	点型探测器	1.名称:缆式线型感温探测器	m	1		
11	030905003001	红外对射探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（发射端+接收端）（超高30m以内）	对	10		
12	030905001002	点型探测器	1.名称:火灾声光报警器 2.型号、规格:GST-XH-M8501/2 3.安装方式:壁装，距地2.3m	个	22		
13	030905008001	消防报警电话插孔	1.名称:手动报警按钮 2.型号、规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:壁装，距地1.5m	个	20		
14	030905008002	消防报警电话插孔	1.名称:电话插孔 2.型号、规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:壁装，距地1.5m	个	20		
15	030905004002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:J-SAM-GST9123 3.安装方式:壁装，距地1.5m	个	18		
16	030905010001	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.型号、规格:LD-8301 3.安装方式:壁装，距地2.5m	个	14		
17	030905010002	消防模块	1.名称:监视模块 2.型号、规格:LD-8300 3.安装方式:壁装，距地2.5m	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030909005001	隔离器	1.名称:总线隔离模块 2.安装方式:接线端子箱内	个	11		
19	030905010003	消防模块	1.名称:广播模块	个	1		
20	030905010004	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块	个	1		
21	030905010005	消防模块	1.名称:消防电源监控模块	个	1		
22	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:壁装式扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁装，距地3m	个	16		
23	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86H50	个	111		
24	030905014001	楼层火灾显示器	1.1.名称:火灾区域显示器	台	1		
25	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.安装方式:壁装，距地1.5m	台	1		
		系统调试					
26	030911001001	自动报警系统调试	1.点数:128点以内	系统	1		
27	030911006001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.类型:广播喇叭	只	38		
28	030911005001	消防电源监控系统调试	1.点数:1个	系统	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		视频监控系统					
1	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	1269.92		
2	030502003003	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.规格:CAT.6/4UTP 3.敷设方式:管内敷设	m	1333.41		
3	030506009001	监控摄像设备	1.名称:网络视频摄像机 2.安装方式:吸顶安装	台	11		
4	030505020001	视频系统调试	1.调试类别:监控视频系统调试	系统	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空气幕					
		设备					
1	030701006001	其他空调设备	1.名称:贯流式风幕机 2.型号:FM-3015(1500x180x220) 3.规格:风量2230m3/h　风速 11m/s 功率 300w/220v	台	5		
2	030701006002	其他空调设备	1.名称:贯流式风幕机 2.型号: FM-1515(1500x250x265) 3.规格:风量4320m3/h　风速 12m/s 功率 550w/220v	台	18		
3	030701006003	其他空调设备	1.名称:贯流式风幕机 2.型号:FM-3018(1800x180x220) 3.规格:风量2700m3/h　风速 11m/s 功率 300w/220v	台	2		
		设备支架					
		系统调试					
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		生产给水系统					
1	031001007002	复合管	1.材质:钢塑复合压力管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内	m	17.19		
2	031001007001	复合管	1.材质:钢塑复合压力管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.安装部位:室内	m	6.67		
3	031002011001	水表	1.类型:普通螺翼式水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1		
4	031007001001	管道支架	1.类型:管道支架 2.材质:型钢	kg	4.16		
5	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:手工除锈.轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆,外露的还需再刷与周围颜色协调的调和漆。 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	4.16		
6	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:10mm 3.规格:DN100以内	m3	0.02		
		废水系统					
7	031001006002	塑料管	1.材质:实壁UPVC管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插胶水粘接 4.安装部位:室内	m	2.88		
8	031001006003	塑料管	1.材质:实壁UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插胶水粘接 4.安装部位:室内	m	3.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031301009002	套管	1.名称:穿外墙刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1		
10	031003026002	其他给、排水附件	1.名称:管卡 2.型号、规格:DN150	个	3		
11	031003026003	其他给、排水附件	1.名称:管卡 2.型号、规格:DN100	个	4		
		雨水系统					
12	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接	m	332.12		
13	031301009001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1		
14	031003026001	其他给、排水附件	1.名称:成品管卡 2.型号、规格:DN150	个	16		
15	031003019001	虹吸雨水斗	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN150	个	16		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓工程					
1	030901002005	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接	m	19.06		
2	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室内（超高10m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接	m	283.08		
3	030901002004	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接	m	102.5		
4	030901002003	消火栓管道	1.安装部位:室内（超高10m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接	m	93.1		
5	030901017002	阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接	个	7		
6	030901017003	阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN150	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901012001	室内消火栓	1.型号、规格:SNZW65-III型减压稳压消火栓 2.附件材质、规格:消火栓柜采用SG18E65Z-J型薄型单栓消火栓柜(详见15S202/P21),内配DN65型(旋转型)消火栓口一只,衬胶水龙带一条(25m),Φ19直流水枪一支,并带自救卷盘,卷盘供水胶管口径Φ19,消防报警按钮及指示灯各一个。胶管长度30m,小水枪口径Φ6。下柜配手提式灭火器2具(灭火器配置等级详见本设计说明4.10.2条规定)。	套	18		
8	030901017004	阀门	1.类型:不锈钢自动排气阀（截止阀） 2.材质:DN25	个	2		
9	030912001001	手提式灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	2		
10	030904001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.支架形式:5kg以内	kg	564.8		
11	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:除轻锈 2.油漆品种:除锈后刷樟丹防锈漆，再刷醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	564.8		
12	031201001001	管道刷油	1.标志色方式、品种::室内消火栓给水管刷调和漆	m2	191.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901004001	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.规格:DN150	个	47		
14	030901004003	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN65	个	30		
		自喷工程					
15	030901001011	喷淋管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接	m	17.16		
16	030901001001	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接	m	333.4		
17	030901001010	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接	m	11		
18	030901001003	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接	m	11		
19	030901001004	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接	m	1237.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901001005	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接	m	495		
21	030901001006	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	m	493		
22	030901001008	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	490.95		
23	030901001009	喷淋管道	1.安装部位:室内（超高30m以内） 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	568.57		
24	030901001012	喷淋管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	7		
25	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶（超高30m以内） 2.类型:直立型洒水喷头 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1080		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030901010001	末端试水装置	1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含压力表、截止阀、试水接头、自动快速排气阀各1个	组	2		
27	030901017005	阀门	1.类型:信号阀（超高30m以内） 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽法兰连接	个	2		
28	030901007001	水流指示器	1.类型:水流指示器（超高30m以内） 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:沟槽法兰连接	个	2		
29	030901009001	减压孔板	1.类型:减压孔板（超高30m以内） 2.型号、规格:DN200 Φ=71mm 3.连接形式:法兰连接	个	2		
30	030904001002	管道支架	1.类型:自喷管道支架 2.支架形式:5kg以内	kg	1880.93		
31	031201003002	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:除轻锈 2.油漆品种:除锈后刷樟丹防锈漆，再刷醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	1880.93		
32	030901004004	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN200	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030901004009	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN150	个	5		
34	030901004006	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN100	个	2		
35	030901004007	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN80	个	206		
36	030901004008	沟槽式管件	1.类型:管件：内外热镀锌钢管接头管件 2.型号、规格:DN65	个	83		
		系统调试					
37	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							