

西安高新一中实验中学校内防水
、地基下沉及餐厅维修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 西安高新一中实验中学学校内防水、地基下沉及餐厅维修项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西安高新一中实验中学学校内防水、地基下沉及餐厅维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安高新一中实验中学学校内防水、地基下沉及餐厅维修项目						
1.1	校内漏水维修						
1.2	校内地基下沉维修						
1.3	餐厅排水管道维修						
1.4	餐厅瓷砖吊顶维修						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除项目					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	125		
2	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：墙/顶面 2. 抹灰层种类：乳胶漆/涂料铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5320		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板顶面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	188		
4	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、铝扣板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	210		
5	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、铝方通 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾清理、外运	m3	69.44		
		维修项目					
7	011403001001	抹灰面油漆(墙顶面)	[项目特征] 1. 基层类型:界面剂封底 2. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍(一底两面) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5320		
8	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS高聚物防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	767		
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 增强材料种类:SBC防水卷材两道 2. 保护层:20mm1:3防水砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm、普通水泥砂浆、M10 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格：地砖饰面铺装 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	125		
11	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：1.2mm黑钛拉丝不锈钢金属踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	452		
12	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板饰面 3. 嵌缝材料种类：拼接板缝贴绷带 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	189		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	210		
14	01B003	天棚注浆液防水补漏	[项目特征] 1. 钻孔孔距:20-30cm 2. 孔径:10-14mm 3. 注浆材料种类:水性聚氨酯: A:B=1:1 4. 注浆压力:0.8-1.2MPa [工作内容] 1. 清理基层 2. 钻孔, 埋注浆嘴 3. 配浆、高压注浆 4. 固化养护。	m2	1475		
15	01B001	玻璃天幕漏水打胶	[项目特征] 1. 大厅顶棚玻璃天幕打胶 2. 高空作业; 高度约37m	m	215		
16	031003026001	蹲便器脚踩	[项目特征] 1. 类型:蹲便器脚踩阀更换 [工作内容] 1. 安装	个	33		
17	010904004001	楼(地)面变形缝	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类:350mm宽铝合金盖板 3. 6mm厚 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装	m	38.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

工程名称：校内漏水维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除及土方					
1	041001001001	拆除路面及基层（开挖管沟路面）	[项目特征] 1. 厚度:550mm 2. 材质:250mm沥青混凝土（有筋）,300mm再生料 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	634.77		
2	041001001002	拆除路面及基层（下沉及开裂路面）	[项目特征] 1. 厚度:550mm 2. 材质:250mm沥青混凝土（有筋）,300mm再生料 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	458		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土路沿石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	54		
4	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 管径:300 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	127		
5	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 管径:400 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	117		
6	041001009001	拆除井	[项目特征] 1. 结构形式:塑料井 2. 规格尺寸:Φ700mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:三类土 （开挖原管沟回填的混合土石料） 2. 挖土深度:2.3m 3. 放坡系数:0.33 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	564.32		
8	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 密实度:0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	350.03		
9	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:路面及基层、路沿石、雨污管道及检查井 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	516.09		
		雨污水管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501005001	塑料雨水管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土垫层, 200厚C15混凝土垫层, 然后做180° 砂垫层基础, 厚度(150+150) mm 2. 材质及规格:HDP E双壁波纹管DN400 , 管道环刚度SN10 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1.65m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	117		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040501005003	塑料污水管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土垫层,200厚C15混凝土垫层,然后做180° 砂垫层基础,厚度(150+150)mm 2. 材质及规格:HDP E双壁波纹管DN300 ,管道环刚度SN10 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1.65m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	127		
		雨污检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001003	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:雨、污水检查井Φ1000 2. 垫层:300mm3:7灰土, 分层夯实 3. 底板:200mmC30混凝土 4. 流槽:C15混凝土流槽 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 6. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 7. 砂浆强度等级:M10 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 9. 防坠装置品种及规格:防坠网 10. 做法详见图集04S531-5第9页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装	座	24		
		路面及路沿石					

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040203006003	沥青混凝土路面（开挖管沟路面）	[项目特征] 1. 50厚彩色沥青AC-10 2. 乳化沥青黏油层 3. 200厚钢筋砼垫层（Φ8@200 C25） 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	634.77		
14	040203006004	沥青混凝土路面（下沉及开裂路面）	[项目特征] 1. 50厚彩色沥青AC-10 2. 乳化沥青黏油层 3. 200厚钢筋砼垫层（Φ8@200 C25） 4. 300厚级配碎石分层压实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	458		
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C25混凝土预制道牙300X200X600 2. 勾缝材料品种、规格：1:3水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	54		
		污水井排污					
16	04B001	污水井排污	[项目特征] 1. 所有污水井满溢，拆除前需先进行排污处理	座	16		
17	04B002	污水管道排污	[项目特征] 1. 所有污水管道堵塞，拆除前需先进行排污处理	m	177		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：校内地基下沉维修

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅排水管道维修 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		开挖管沟					
1	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	3		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电、热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:室外沟槽 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3		
		厨房地沟维修					
4	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:防水层 2. 饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅排水管道维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010904002004	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 增强材料种类:SBC防水卷材两道 3. 上翻高度:300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	130		
6	011108003001	块料零星项目	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:防水水泥砂浆、M20 2. 面层材料品种、规格:缸砖、300mm×300mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	130		
7	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1. 构件名称:不锈钢地沟盖板 2. 构件尺寸:350mm×580mm 3. 材料品种、规格:成品镂空不锈钢盖板 [工作内容] 1. 井盖及盖座安装	套	248		
		储碟间更换地砖					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅排水管道维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除水泥砂浆基层及防水层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	55.53		
9	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运	m3	2.78		
10	010904002003	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 增强材料种类:SBC防水卷材两道 3. 上翻高度:300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	70.53		
11	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:缸砖、300mm×300mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	55.53		
		变形缝不锈钢板更换					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅排水管道维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅排水管道维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 餐厅排水管道维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅瓷砖吊顶维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	165.2		
2	011706003001	天棚饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝扣板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	96.5		
3	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运	m3	4.27		
		墙面维修					
4	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：墙面瓷砖、600mm×300mm 4. 缝宽、勾缝材料种类：聚合物水泥勾缝剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	165.2		
		吊顶维修					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅瓷砖吊顶维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅瓷砖吊顶维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。