工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目长安区小型水库维修养护项目（项目名称）

____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	临时工程		
合计（A）			

暂列金额(B)_____元

工程保险费(B)_____元

最高限价 C=(A)+(B)_____元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目长安区小型水库维修养护项目（项目名称）
____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	大峪水库					
1.1	背水坡干砌石拆除	m³	61.32			
1.2	新建C20砼坝顶排水沟（长度110m,横向）	m³	20.79			
1.3	C20砼垫层（厚10cm,横向排水沟）	m³	6.93			
1.4	新建C20砼竖向排水沟（长度36m,左右坝肩各一条）	m³	10.58			
1.5	C20砼垫层（厚10cm,竖向排水沟）	m³	3.78			
1.6	明渠衬砌模板	m²	152.88			
1.7	清淤除草（人工清淤厚度10cm,渠道长度670m）	m³	21.11			
1.8	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	2			
1.9	放水洞1#排气孔C20砼盖板（1.2*1.2m,厚度12cm）	m³	0.18			
1.10	放水洞1#排气孔盖板钢筋（10*10cm10单层钢筋网）	t	0.019			
1.11	护栏（高度1.8m,详见设计）	m	35			
1.12	蓄水池警示牌	个	4			
2	许家沟水库					
2.1	土方开挖	m³	50.51			
2.2	U型树脂混凝土线性排水沟（详见设计）	m	200.94			
2.3	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	4			
2.4	现状浆砌石排水渠拆除	m³	343.81			
2.5	拆除浆砌石外运（运距10km以内）	m³	343.81			
2.6	新建C20砼排水沟	m³	216.09			
2.7	明渠衬砌模板	m²	1234.8			
2.8	新建排水沟两侧土方回填	m³	127.72			
3	东沟水库					
3.1	大坝					

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目长安区小型水库维修养护项目（项目名称）
____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.1.1	排水沟清淤除草（人工清淤厚度20cm)	m³	51.45			
3.1.2	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	4			
3.2	西薄梁					
3.2.1	排水沟清淤除草（人工清淤厚度20cm)	m³	31.5			
3.2.2	工作闸房					
3.2.2.1	内墙铲墙皮、刮腻子、刷乳胶漆	m²	95			
3.2.2.2	闸房内线路整理	工日	10			
3.2.2.3	闸房内吸顶灯更换（LED108W）	个	2			
3.2.2.4	闸房内地面C20砼地面硬化（厚度8cm)	m²	32.5			
3.2.2.5	闸房外墙M7.5水泥砂浆抹面拉毛	m²	12			
3.2.2.6	更换电箱	个	1			
4	塔盘沟水库					
4.1	大坝路新设太阳能路灯（3套）					
4.1.1	基础土方开挖	m³	1.31			
4.1.2	碎石垫层（厚15cm）	m³	0.17			
4.1.3	C20砼基础（0.6*0.6*1m)	m³	1.13			
4.1.4	钢筋制安	t	0.02			
4.1.5	太阳能路灯（高6m,60WLED光源，80W太阳能板，80AH锂电池及防雷设施）	套	3			
4.2	坝顶栏杆除锈刷漆	m	600			
4.3	坝顶踏步、栏杆基础砂浆修补	m²	17.6			
4.4	右坝肩新设铁丝网门	套	1			
4.5	热镀锌双螺旋刀片刺绳防护网，高度90cm	m	20			
4.6	上坝路护面墙					
4.6.1	土方开挖	m³	12.6			
4.6.2	人工挑（抬）运石方（运距200m)	m³	18.52			
4.6.3	M7.5浆砌石挡墙	m³	18.52			

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目长安区小型水库维修养护项目（项目名称）
____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.7	上坝路砂浆修补	㎡	10			
4.8	水尺翻新（油漆两遍）	项	1			
5	正岔水库					
5.1	管理房内墙铲墙皮、刮腻子、刷乳胶漆	㎡	50			
5.2	水尺翻新（油漆两遍）	项	1			
6	翠华山水库					
6.1	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	1			
7	小峪水库					
7.1	备用电源FC-100交流工频发电机组维护	台	1			
7.2	备用电源FC-100交流工频发电机组蓄电池更换（12V,450A）	块	2			
8	东沟二号水库					
8.1	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	1			
9	三合一水库					
9.1	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	1			
10	子午峪水库					
10.1	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	1			
11	黄峪寺水库					
11.1	垃圾桶（绿色，新PP材质，带盖带轮，240L）	个	1			
12	清水河水库					
12.1	跨路C20砼截水沟					
12.1.1	砼路面拆除	㎥	1.43			
12.1.2	土方开挖	㎥	4.3			
12.1.3	C20砼排水沟	㎥	4.55			
12.1.4	明渠衬砌模板	㎡	5.2			
12.1.5	球墨铸铁雨水箅（750*450*30mm承载等级B125级）	个	9			
12.2	左坝肩背水坡坡脚C20砼排水沟					
12.2.1	土方开挖	㎥	35.28			

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目长安区小型水库维修养护项目（项目名称）
____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
12.2.2	C20砼排水沟	m³	21.84			
12.2.3	明渠衬砌模板	m²	134.4			
二	临时工程					
13.1	施工安全生产专项	%	2.5			
13.2	其他临时工程	%	2			
合 计						