

城市更新项目(108国道沿线文柳
路口袋公园更新改造)

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 08 月 24 日

工程名称： 城市更新项目(108国道沿线文柳
路口袋公园更新改造)

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 08 月 24 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:城市更新项目(108国道沿线文柳路口袋公园更新改造)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土道牙安装 2. 普通 3. 部位：原有道牙更换修补 4. 含人工拆除外运	m	26		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 100*200红色透水砖 2. 部位：原有人行道修补 3. 含人工拆除外运	m2	8		
3	040504010001	砌筑雨水口	1. 净尺寸:240*540*300mm 2. 600×300×30mm厚成品绿色高分子材料雨水篦子 3. 内壁抹灰:15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光, 添加5%防水剂 4. 井壁压顶:100厚C20素砼, 30*50 5厚热镀锌角钢, Φ8, L=100锚筋@600预埋 5. 井壁:180mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 6. 垫层:100厚C20混凝土 7. 素土夯实(夯实系数≥94%) 8. 土方挖、填	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040504001001	砌筑手孔井	1. 净尺寸:600*600*800mm 2. 600*600成品高分子盖板 3. 内壁抹灰:15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光, 添加5%防水剂 4. 井壁:120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 5. 垫层:120mm手摆块石灌砂 6. 100mm夯实细砂 7. 素土夯实(夯实系数≥94%) 8. 土方挖、填	座	2		
5	040504001002	砌筑水表井	1. 净尺寸:500*700*800mm 2. 500*700成品高分子盖板 3. 内壁抹灰:15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光, 添加5%防水剂 4. 井壁:120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 5. 垫层:120mm手摆块石灌砂 6. 100mm夯实细砂 7. 素土夯实(夯实系数≥94%) 8. 土方挖、填	座	1		
6	040504001003	砌筑井	1、污水检查井 2、口径0.7m, 成品高分子井盖 3、井深1.2m 4、做法见图集20S515-P22	座	1		
7	AB01	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾外运 2、运距10公里	m3	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金额	项			20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		园路铺装					
1	040101001001	挖一般土方	1. 开挖方式: 机械 2. 挖土深度: 2M以内 3. 土质: 二类土	m3	90		
2	040103003001	余方弃置	1. 运距10km	m3	90		
3	050201001001	园路基层	1. 150厚碎石基层 2. 素土夯实(夯实系数 $\geq 94\%$)	m2	300		
4	050201001002	园路垫层	1、100厚C20混凝土垫层 2、混凝土养护 3、商品混凝土 4、垫层模板制作与拆除	m2	300		
5	050201003001	园路面层	1. 无色密封剂密封(双丙聚氨酯密封处理) 2. 进口固化剂, 固体成分 $\geq 40\%$ 3. 50厚5mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m2	300		
6	04B001	透水混凝土路面不锈钢分隔带	1. 5mm厚原色不锈钢折型收边(宽度100mm) 2. M6膨胀螺栓固定@1000	m	310.61		
7	04B002	地面标记线	1. 标记线宽度: 100宽白色丙烯酸油漆划线 2. 普通油漆施工 3. 部位: 飞行线路	m	54		
8	04B003	地面标记线	1. 标记线宽度: 60宽白色丙烯酸油漆划线 2. 普通油漆施工 3. 部位: 地块压边	m	310.61		
9	04B004	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-1 2. PVC薄板电脑制模, 刷丙烯酸油漆 3. 名称: 小飞机 4. 部位: 地面图案	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	04B005	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-2 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：五角星组 4. 部位：地面图案	组	5		
11	04B006	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-3 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：宇航员 4. 部位：地面图案	组	2		
12	04B007	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-4 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：运输机 4. 部位：地面图案	组	1		
13	04B008	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-5 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：白云造型大 4. 部位：地面图案	组	1		
14	04B009	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-6 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：白云造型小 4. 部位：地面图案	组	5		
15	04B010	地面油漆图案	1. 地面油漆图案-7 2. PVC薄板电脑制模，刷丙烯酸油漆 3. 名称：文字/字母造型 4. 部位：地面图案	组	6		
		入口LOGO					
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 开挖方式:机械 2. 挖土深度:2M以内 3. 土质:二类土	m3	5.07		
17	040103003002	余方弃置	1. 运距10km	m3	2.58		
18	040103002001	土方回填	1. 素土回填 2. 回填方式:人工	m3	2.49		
19	010501001001	基础垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合形式:商品砼	m3	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土复合模板	m2	1.87		
21	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌合形式：商品砼	m3	2.02		
22	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土复合模板	m2	10.61		
23	011203001001	石材墙面	1. 300X300X20厚仿芝麻灰花岗石烧面PC砖 2. 干混抹灰砂浆 3. 部位：LOGO基座立面	m2	2.16		
24	011102001001	石材楼地面	1. 600X400X20厚仿芝麻灰花岗石荔枝面PC砖 2. 干混抹灰砂浆 3. 部位：平面	m2	1.32		
25	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 制作、安装	t	0.008		
26	011205001001	LOGO标识	1. “航空梦想口袋公园”合计八个字符，具体材质详见设计图纸 2. 暂定综合单价15000元/项	项	1		
27	011205001002	景观造型	1. 铝单板飞机造型工艺品 2. 红色黄色蓝色氟碳漆，其他详见设计图纸 2. 暂定综合单价33000元/项	项	1		
		航空知识科普栏					
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 开挖方式：机械 2. 挖土深度：2M以内 3. 土质：二类土	m3	11.05		
29	040103003003	余方弃置	1. 运距10km	m3	2.79		
30	040103002002	土方回填	1. 素土回填 2. 回填方式：人工	m3	8.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园路

专业/标段: 园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	040305001001	砂夹石垫层	1. 150厚天然级配砂石碾压密实 2. 素土夯实(夯实系数 $\geq 94\%$)	m ³	0.77		
32	040305001002	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m ³	0.54		
33	010505001002	垫层模板	1、复合模板	m ²	1.62		
34	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m ³	1.16		
35	010505002002	基础模板	1. 现浇混凝土复合模板	m ²	4.13		
36	040303005001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m ³	0.26		
37	040303005002	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C25细石混凝土二次浇筑 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m ³	0.06		
38	010505004001	柱面模板	1. 现浇混凝土复合模板	m ²	3.17		
39	040901009002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 制作、安装	t	0.073		
40	010506001001	现浇构件钢筋	1. 三级钢螺纹钢	t	0.086		
41	010506001002	现浇构件钢筋	1. 圆钢	t	0.037		
42	011205001003	航空知识科普栏	1. 航空知识科普栏 2. 金属结构, 其他详见设计图纸 3. 暂定综合单价126000元/项	项	1		
		特色飞机造型坐凳					
43	040101002003	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 机械 2. 挖土深度: 2M以内 3. 土质: 二类土	m ³	2.32		
44	040103003004	余方弃置	1. 运距10km	m ³	0.74		
45	040103002003	土方回填	1. 素土回填 2. 回填方式: 人工	m ³	1.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	040305001003	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合形式：商品砼	m3	0.29		
47	010505001003	垫层模板	1、复合模板	m2	1.34		
48	040303002001	混凝土条基	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌合形式：商品砼	m3	0.59		
49	010505002003	基础模板	1. 现浇混凝土复合模板	m2	3.66		
50	040901009003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 制作、安装	t	0.006		
51	011205001004	飞机造型桌凳	1. 飞机造型桌凳-01 2. 镀锌钢板氟碳漆订制，其他详见设计图纸 3. 规格：2700*1900 3. 暂定综合单价16000元/项	项	1		
52	011205001005	飞机造型桌凳	1. 飞机造型桌凳-02 2. 镀锌钢板氟碳漆订制，其他详见设计图纸 3. 规格：3300*1900 3. 暂定综合单价18000元/项	项	1		
53	011205001006	飞机造型桌凳	1. 飞机造型桌凳-03 2. 镀锌钢板氟碳漆订制，其他详见设计图纸 3. 规格：2100*1900 3. 暂定综合单价14000元/项	项	1		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	04B011	景观垃圾桶	1. 景观垃圾桶 2. 规格：1000*400*1000 3. 材质：深咖色不锈钢，1.2厚铸铝内胆	个	4		
55	04B012	铁艺园林桌椅	1. 铁艺防腐木成品坐凳 2. 规格：1980*380*440+440 3. 材质：铝合金+防腐木 4、综合单价暂按1000元/套计入，竣工据实结算	套	12		
56	04B013	台式双人漫步机	1. 台式双人漫步机 2. 规格：1900*1100*800 3. 材质：114优质管材 3. 暂定综合单价1500元/个	个	2		
57	04B014	双人坐凳训练器	1. 双人坐凳训练器 2. 规格：1800*1700*600 3. 材质：114优质管材 3. 暂定综合单价1350元/个	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 园路

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园路

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理石子杂物、排地表水等。	m2	801.9		
2	050101003001	栽植土回填	1. 种植土回填 2、回填深度0.5m	m3	400.95		
3	050103001001	栽植乔木	1. 苗木名称：朴树 2. 苗木胸径：25cm 3. 苗木株高：900-1000cm 4. 苗木冠幅：550-600cm 5. 全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 苗木养护期：一年	株	1		
4	050103001002	栽植乔木	1. 苗木名称：银杏 2. 苗木胸径：20cm 3. 苗木株高：900-1000cm 4. 苗木冠幅：450-500cm 5. 全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 苗木养护期：一年	株	2		
5	050103001003	栽植乔木	1. 苗木名称：日本晚樱 2. 苗木胸径：15cm 3. 苗木株高：450-500cm 4. 苗木冠幅：350-400cm 5. 全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 苗木养护期：一年	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103001004	栽植乔木	1. 苗木名称: 桂花 2. 苗木胸径: 15cm 3. 苗木株高: 400-450cm 4. 苗木冠幅: 400cm 5. 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 苗木养护期: 一年	株	2		
7	050103001005	栽植乔木	1. 苗木名称: 地笼桂 2. 苗木株高: 250cm 3. 苗木冠幅: 200-250cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成型 5. 苗木养护期: 一年	株	3		
8	050103002001	栽植灌木	1. 苗木名称: 红叶石楠球 2. 苗木冠幅: 150-160cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 苗木养护期: 一年	株	10		
9	050103002002	栽植灌木	1. 苗木名称: 亮晶女贞球 2. 苗木冠幅: 150cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 苗木养护期: 一年	株	11		
10	050103002003	栽植灌木	1. 苗木名称: 红花继木球 2. 苗木冠幅: 120-130cm 3. 苗木株高: 120cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 苗木养护期: 一年	株	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103002004	栽植灌木	1. 苗木名称: 银姬小蜡 2. 苗木冠幅: 120-130cm 3. 苗木株高: 120cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 苗木养护期: 一年	株	6		
12	050103015001	栽植色带	1. 苗木名称: 南天竹 2. 苗木高度: 60cm 3. 苗木冠幅: 30cm 4. 苗木株距: 25株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期: 一年	m2	16.8		
13	050103015002	栽植色带	1. 苗木名称: 海桐 2. 苗木高度: 50cm 3. 苗木冠幅: 25cm 4. 苗木株距: 36株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期: 一年	m2	91.3		
14	050103015003	栽植色带	1. 苗木名称: 金焰绣线菊 2. 苗木高度: 40cm 3. 苗木冠幅: 20cm 4. 苗木株距: 49株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期: 一年	m2	74.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103015004	栽植色带	1. 苗木名称:亮晶女贞 2. 苗木高度:40cm 3. 苗木冠幅:20cm 4. 苗木株距:49株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期:一年	m2	145.6		
16	050103015005	栽植色带	1. 苗木名称:墨西哥鼠尾草 2. 苗木高度:35cm 3. 苗木冠幅:25cm 4. 苗木株距:49株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期:一年	m2	63.9		
17	050103015006	栽植色带	1. 苗木名称:春娟 2. 苗木高度:30cm 3. 苗木冠幅:20cm 4. 苗木株距:49株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期:一年	m2	163.9		
18	050103015007	栽植色带	1. 苗木名称:木春菊 2. 苗木高度:30cm 3. 苗木冠幅:25cm 4. 苗木株距:49株/m2, 笼子苗, 株型饱满, 自然株型, 不露土。 5. 苗木养护期:一年	m2	52.7		
19	050103015008	铺种草皮	1、品种:满铺, 混播草, 90*30草皮卷铺设 台湾二号草 2、养护期:一年	m2	193.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖管沟土方人工10%、机械90%	m3	36.96		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 天然中粗砂机械回填	m3	27.1		
3	040501005001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	13.5		
4	040501005002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	27.3		
5	040501005003	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	37.4		
6	040501005004	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 SN8 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 6. 闭水试验	m	74.2		
7	040502005001	人工快速取水阀	1. 类型:人工快速取水阀（ABS取水阀） 2. 规格:DN25	个	3		
8	040502005002	阀门	1. 种类:Y型过滤器 2. 材质及规格:DN50	个	1		
9	040502005003	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN25	个	3		
10	040502005004	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN50	个	1		
11	040502005005	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN50	个	1		
12	040502005006	阀门	1. 种类:倒流防止器 2. 材质及规格:DN50	个	1		
13	040502006001	法兰	1. 材质、规格:DN50	副	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政给排水工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政给排水工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政电气工程工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040801004001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 A L1	台	1		
2	040805001001	常规照明灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格: LED 48W 4000K H=3.5m IP 65	套	9		
3	040803001001	电缆	1. 名称: YJV-3*2.5 2. 敷设方式: 室外穿管敷设	m	11.5		
4	040803001002	电缆	1. 名称: YJV-3*4 2. 敷设方式: 室外穿管敷设	m	245.1		
5	040803001003	电缆	1. 名称: YJV-5*6 2. 敷设方式: 室外穿管敷设	m	13		
6	040804001001	配管	1. 材质: PE穿线管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 埋地	m	266.6		
7	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式: 机械挖填管沟土方	m3	91.36		
8	030415006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政电气工程工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。