

城市更新项目(文川法庭口袋公园
更新改造)

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 08 月 24 日

工程名称： 城市更新项目(文川法庭口袋公园
更新改造)

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 08 月 24 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-市政工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		绿地圆形井 4个					
1	040101001003	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内, 人工挖土	m3	7.6		
2	040103002005	土方回填	1. 材料品种:素土 2. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	6.82		
3	040103002006	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 外运距离暂按10km	m3	0.78		
4	040504001001	圆形井	1. 垫层: 100mm厚C20混凝土垫层含支模 2. 砌筑: M7.5水泥砂浆砌MU10标砖120厚, 净深800mm 3. 抹灰: 20厚1:2.5防水水泥砂浆 4. 井座: 成品高分子井圈 5. 井盖: 直径600成品高分子井盖 6. 井盖上覆盖假卷草皮	座	4		
		雨水口 7个					
5	040101001002	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内, 人工挖土	m3	7.93		
6	040103002003	土方回填	1. 材料品种:素土 2. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	5.29		
7	040103002004	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 外运距离暂按10km	m3	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040504010001	雨水口	1. 垫层：100mm厚C20混凝土垫层含支模 2. 砌筑：M7.5水泥砂浆砌MU10标砖180厚，净深560mm 3. 抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光添加5%防水剂 4. 压顶：100厚C20素砼 5. 井座：30*50*5厚热镀锌角钢， $\varnothing 8$ ，L=100锚筋@600 6. 井盖：600×300×30厚成品绿色高分子材料雨水篦子	座	7		
		手孔井 2个					
9	040101001004	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内，人工挖土	m3	4.35		
10	040103002007	土方回填	1. 材料品种：素土 2. 密实度：压实系数不小于0.94	m3	3.33		
11	040103002008	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 外运距离暂按10km	m3	1.02		
12	040205001001	手孔井	1. 垫层：100mm厚夯实细砂 2. 井底：120mm厚手摆块石灌砂 3. 井壁：M7.5水泥砂浆砌MU10标砖120厚，净深780mm 3. 抹灰：20厚1:2.5水泥砂浆抹光 4. 井座：成品高分子井圈 5. 井盖：600*600成品高分子井盖 6. 井盖上覆盖假卷草皮	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		水表井 地上式 1个 做法暂按					
13	040504001002	水表井（地上式）	1. 规格：400*240*650mm 2. 垫层：100mm厚C20混凝土垫层含支模 3井壁：M7.5水泥砂浆砌MU10标砖120厚 4. 抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆抹光 5. 盖板：100mm厚混凝土	座	1		
		新建道路					
14	040202008001	砂砾石	1、300厚砂夹石夯实垫层 2、素土夯实	m2	395		
15	040202016002	水泥混凝土基层	1、200厚C30混凝土基层 2、水泥混凝土养生	m2	395		
16	040203006001	沥青混凝土	1、50厚AC-16中粒石沥青混凝土 2、30厚AC-10细粒式沥青混凝土 3、机械摊铺	m2	395		
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 750*120*350mm厚预制混凝土道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	102.23		
		人行道					
18	040202008002	砂砾石	1、200厚砂夹石夯实垫层 2、素土夯实	m2	155		
19	040202016003	水泥混凝土基层	1、100厚C20混凝土基层 2、水泥混凝土养生	m2	155		
20	040204001001	人行道块料铺设	1、300*150*50mm透水砖 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	155		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		彩色透水混凝土铺装做法 TY-1.01/A					
1	050201004001	地面垫层	1. 150厚级配碎石基层 2. 素土夯实(夯实系数 $\geq 94\%$)	m ²	173.91		
2	050201004002	地面垫层	1. 100厚C20混凝土垫层, 混凝土养护 2. 垫层模板制作与拆除	m ²	173.91		
3	050201003001	园路面层	1. 无色密封剂密封(双丙聚氨酯密封处理) 2. 进口固化剂, 固体成分 $\geq 40\%$ 3. 50厚5MM粒径C25彩色强固透水砼 4. 透水混凝土路面伸缩缝详见设计图纸道路基础通用详图节点E	m ²	173.91		
		透水铺装不锈钢分隔带做法 TY-1.01/B					
4	05B001	不锈钢折型收边	1. 100mm宽5厚原色不锈钢折型收边 2. M6膨胀螺栓固定@1000 部位: 园路边线、中间分割线、4个树池	m	207.35		
		透水铺装接人行道 TY-1.01/C					
5	050201011001	侧(平、缘)石	1. 900x150x200厚C30预制清水混凝土道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	15.55		
		新建道路与原有道路连接做法 TY-1.01/D					
6	05B002	沥青麻丝填缝	1. 20宽沥青麻丝填缝	m	3.23		
		入口LOGO LD-1.01					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 机械挖土, 不装车	m3	4.9		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	4.9		
9	040103003001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 挖掘机挖土装车, 自卸汽车外运距离暂按10km	m3	2.16		
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.59		
11	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土复合模板 基础垫层	m2	1.57		
12	010502002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m3	1.84		
13	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土复合模板 基础	m2	11.16		
14	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 100*100*5钢板预埋 @800、4φ10锚筋, L=100	t	0.006		
15	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:50X50X4热镀锌矩管	t	0.002		
16	011203001001	石材墙面	1. 600X300X20厚芝麻灰花岗石烧面砖 2. 干混抹灰砂浆 3. 部位: 立面	m2	4.38		
17	011102001001	石材楼地面	1. 600X320X20厚仿芝麻灰花岗石荔枝面PC砖 2. 干混抹灰砂浆 3. 部位: 平面	m2	2.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	04B001	发光字	1. 材质：5厚米黄色亚克力透光板、15宽2厚304#不锈钢包边字LOGO（电镀黄色）字厚200mm 2. 内容：“柳林法治公园LEGAL SYSTEM PARK”共21个 3. 由专业厂家二次深化，综合单价暂按7500元/项计入	项	1		
		小品					
19	050307018001	垃圾箱	1. 尺寸：1000X400X1000（长x宽x高） 2. 材质：深咖色不锈钢，1.2厚铸铝内胆	个	2		
20	050305004001	成椅安装	1. 长桌尺寸：1980x380x440+440（长x宽x高） 2. 材质：铝合金+防腐木 3. 综合单价暂按1000元/个计入	个	7		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		乔木					
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 银杏树 2. 胸径: $\Phi 20\text{cm}$ 3. 株高: 900-1000cm 4. 冠幅: 450-500cm 5. 要求: 特选, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年, 树池内栽植	株	4		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 日本晚樱 2. 胸径: $\Phi 15\text{cm}$ 3. 株高: 450-500cm 4. 冠幅: 350-400cm 5. 要求: 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年, 机械挖坑	株	10		
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 紫叶李 2. 胸径: $\Phi 15\text{cm}$ 3. 株高: 450-500cm 4. 冠径: 350-400cm 5. 要求: 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年, 机械挖坑	株	8		
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 红梅 2. 地径: $\Phi 15\text{cm}$ 3. 株高: 400-500cm 4. 冠幅: 350-400cm 5. 要求: 低分枝, 分枝均匀, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年, 机械挖坑	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103001005	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径: Φ15cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 要求: 低分枝,分枝均匀,全冠假植苗,树型优美,长势佳,四级分枝以上 6. 养护期一年,机械挖坑	株	1		
6	050103001006	栽植乔木	1. 种类:广玉兰 2. 胸径: Φ18cm 3. 株高:700-800cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 要求: 全冠假植苗,树型优美,长势佳,四级分枝以上 6. 养护期一年,机械挖坑	株	3		
7	050103001007	栽植乔木	1. 种类:桂花（丹桂） 2. 胸径: Φ15cm 3. 株高:500-550cm 4. 冠幅:400cm 5. 要求: 全冠假植苗,树型优美,长势佳,四级分枝以上 6. 养护期一年,机械挖坑	株	4		
		灌木					
8	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:地笼桂 2. 株高:250cm 3. 冠幅:200-250cm 4. 要求: 假植苗,冠形饱满,修剪成型 5. 养护期一年,机械挖坑	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 180cm 3. 冠幅: 180-200cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年, 机械挖坑	株	3		
10	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 150cm 3. 冠幅: 150-160cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	2		
11	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类: 海桐球 2. 株高: 150cm 3. 冠幅: 150-160cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	6		
12	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 株高: 150cm 3. 冠幅: 150-160cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	6		
13	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 株高: 120cm 3. 冠幅: 120-130cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木球 2. 株高:120cm 3. 冠幅:120-130cm 4. 要求: 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	7		
		地被					
15	050103003001	片植灌木	1. 种类:金边黄杨 2. 株高:40-50cm 3. 冠幅:30-40cm 4. 单位面积株数:49株/m ² 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m ²	16.6		
16	050103003002	片植灌木	1. 种类:金禾女贞 2. 株高:40-50cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 单位面积株数:49株/m ² 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m ²	133.3		
17	050103003003	片植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 株高:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:30株/m ² 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m ²	10		
18	050103003004	片植灌木	1. 种类:红花继木A 2. 株高:20-25cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 单位面积株数:49株/m ² 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m ²	170.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	050103003005	片植灌木	1. 种类:柳叶十大功劳 2. 株高:60cm 3. 冠幅:30cm 4. 单位面积株数:30株/m2 5. 要求: 密植, 自然株形, 笼子苗, 种植后不露土 6. 养护期一年	m2	10		
20	050103003006	片植灌木	1. 种类: 梔子 2. 株高:30-35cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 单位面积株数:30株/m2 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	10		
21	050103003007	片植灌木	1. 种类:木春菊 2. 株高:30-40cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	266.7		
22	050103003008	片植灌木	1. 种类:毛鹃 2. 株高:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 要求: 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	282		
23	050103015001	铺种草皮	1. 种类: 台湾二号草 2. 规格: 90X30草皮卷铺设 3. 养护期一年	m2	982		
24	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理石子杂物、排地表水等。	m2	1880.7		
25	050101003001	栽植土回填	1. 人工回填种植土, 300厚	m3	564.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-电气工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801010001	落地式配电箱	1. 型号:配电箱AL	台	1		
2	040805002001	半高杆照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:48W（AC220V） LED暖色4000K	套	6		
3	040804001001	配管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:埋地	m	106.3		
4	040804001003	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地	m	20.9		
5	040804001002	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN40 3. 配置形式:埋地 4. 暂定工程量	m	50		
6	040803001001	电缆	1. 型号:YJV-3*6 2. 敷设方式:穿管	m	111.98		
7	040803001002	电缆	1. 型号:YJV-5*6 2. 敷设方式:穿管 3. 暂定工程量	m	50		
8	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:3*6	个	1		
9	030409002003	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*6	个	2		
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械开挖回填 2. 深度2m以内 3. 电缆沟土方挖填	m3	39.07		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-电气工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		景观给水					
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 机械开挖 2. 深度2m以内	m3	21.62		
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 机械素土回填	m3	21.62		
3	040501005001	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外	m	38.62		
4	040501005002	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外	m	33.46		
5	040502005001	阀门	1. 名称: 人工快速取水阀 2. 规格: DN25 3. ABS取水阀, DN25接口, 配套VB708成品箱阀	个	3		
6	031002011001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN32	个	1		
7	040502005002	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN32	个	1		
8	040502005003	阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN32	个	1		
		雨水					
9	040501005004	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接形式:胶圈接口 4. 安装部位:室外	m	93.1		
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械开挖 2. 深度2m以内	m3	45.62		
11	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 素土机械回填300mm厚	m3	19.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-给排水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(文川法庭口袋公园更新改造)-给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。