

城市更新项目(108国道沿线乐城
路与联大路十字口袋公园更新改
造)

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 城市更新项目(108国道沿线乐城
路与联大路十字口袋公园更新改
造)

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	挖一般土方	1、二类土方开挖 2、平均厚度0.3m 3、运距10.0km 4、部位：透水砖处	m3	371.74		
2	040203008001	红色透水砖块料面层	1、150厚砂石垫层 天然级配 2、100厚C20混凝土垫层，混凝土养护 3、200*100*50红色透水砖，30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1044.79		
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、规格：900*150*200水泥混凝土道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、部位：城熊路、联大路	m	215.02		
4	040204001002	人行道块料铺设（盲道砖）	1、150厚砂石垫层 天然级配 2、100厚C20混凝土垫层，混凝土养护 3、300×300×25厚黄色行进盲道陶瓷砖，30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	148.46		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖透水混凝土场地基础土方	1、挖透水混凝土园路路基土方 2、平均深度：0.3m 3、运距：10.0km	m3	271		
2	040101002002	挖沟槽土方	1、挖入口LOGO基础、景墙基础土方 2、平均深度：0.7m、宽度0.6m	m3	32.82		
3	010102009001	回填方	1. 填土夯实，压实度达到标准 2. 部位：入口LOGO基础、景墙基础	m3	13.65		
4	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、运距10公里 3、部位：入口LOGO基础、景墙基础	m3	19.17		
5	050201003001	园路面层	1、无色密封剂密封（双丙聚氨酯密封处理） 2、进口固化剂，固体成分≥40% 3、50厚5MM粒径C25彩色强固透水砼	m2	903.34		
6	040202010001	砂夹石垫层	150厚砂夹石基层素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	903.34		
7	040202016001	水泥混凝土基层	1、100厚C20混凝土垫层 2、混凝土养护 3、商品混凝土 4、垫层模板制作与拆除	m2	903.34		
8	010401001001	室外配电柜基础	1. 外皮尺寸：800mm*800mm*1000mm（净深） 2. 200mm厚C20现浇混凝土井壁，内配Φ10双层双向 3. 100mm厚C15现浇混凝土（商品砼） 4、模板制作与拆除	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502004001	景观灯基础	1、450x450x600 C20混凝土基座、模板安拆 2、预埋地脚安装螺栓	座	27		
10	010401001002	LOGO基础	1、100厚C20混凝土垫层 2、C25混凝土基础，100X100X5钢板预埋 @800 4根10 锚筋, L=100 3、600X320X20厚仿芝麻灰花岗石荔枝面PC砖（平面）、600X300X20厚芝麻灰花岗石烧面砖（立面） 4、模板安拆 5、共计2处	m3	4.98		
11	010501001001	景墙砂石垫层基础垫层	1、200厚砂夹石基础垫层 2、素土夯实（压实系数≥94%）	m3	1.75		
12	010501001002	景墙砼垫层	1、100厚C15砼垫层基础	m3	0.88		
13	010505001001	垫层模板	1、复合模板	m2	2.69		
14	010401001003	景墙砖基础	1、M10水泥砂浆标准砖砌体	m3	2.04		
15	010401002001	围墙、景墙实心砖墙	1、M10水泥砂浆标准砖砌体 2、墙厚：240mm	m3	4.4		
16	010502021001	景墙构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.71		
17	010505011001	构造柱模板	1、构造柱复合模板	m2	5.97		
18	010401001004	景墙构造柱基础	1、C25混凝土基础	m3	0.33		
19	010505002001	基础模板	1、复合模板	m2	2.05		
20	010502022001	景墙圈梁及压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.22		
21	010505012001	圈梁模板	1、复合模板	m2	10.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 人工整理绿化用地 2. 就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理石子杂物、排地表水等。	m2	1383.11		
2	050103001001	栽植乔木-银杏	1. 种类：银杏树 2. 胸径：20-30cm 3. 高度：900-1000cm 4. 冠幅：450-500cm 5. 特选, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年	株	3		
3	050103001002	栽植乔木-日本晚樱	1. 种类：日本晚樱 2. 胸径：6-8cm 3. 高度：350-450cm 4. 冠幅：350-400cm 5. 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年	株	12		
4	050103001003	栽植乔木-紫叶李	1. 种类：紫叶李 2. 胸径：15cm 3. 高度：450-500cm 4. 冠幅：350-400cm 5. 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年	株	5		
5	050103001004	栽植乔木-红梅	1. 种类：红梅 2. 地径：15cm 3. 高度：450-500cm 4. 冠幅：350-400cm 5. 低分枝, 分枝均匀, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 6. 养护期一年	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103001005	栽植乔木-鸡爪槭	1. 种类：鸡爪槭 2. 地径：15cm 3. 高度：350-400cm 4. 冠幅：350-400cm 5. 低分枝，分枝均匀，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 养护期一年	株	2		
7	050103001006	栽植乔木-紫薇	1. 种类：紫薇 2. 地径：15cm 3. 高度：350-400cm 4. 冠幅：350-400cm 5. 全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 养护期一年	株	15		
8	050103001007	栽植乔木-桂花	1. 种类：桂花 2. 胸径：6-8cm 3. 高度：350-400cm 4. 冠幅：400cm 5. 全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 6. 养护期一年	株	11		
9	050103002001	栽植单株灌木地笼桂	1. 种类：地笼桂 2. 高度：250cm 3. 冠幅：200-250cm 4. 假植苗，冠形饱满，修剪成型 5. 养护期一年	株	2		
10	050103002002	栽植单株灌木红叶石楠球1	1. 种类：红叶石楠球 2. 高度：180cm 3. 冠幅：180-200cm 4. 假植苗，冠形饱满，修剪成球，不亮脚 5. 养护期一年	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	050103002003	栽植单株灌木红叶石楠球2	1. 种类：红叶石楠球 2. 高度：150cm 3. 冠幅：150-160cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	2		
12	050103002004	栽植单株灌木亮晶女贞球	1. 种类：亮晶女贞球 2. 高度：150cm 3. 冠幅：150-160cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	11		
13	050103002005	栽植单株灌木海桐球体	1. 种类：海桐球 2. 高度：150cm 3. 冠幅：150-160cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	5		
14	050103002007	栽植单株灌木银姬小蜡球体	1. 种类：银姬小蜡球体 2. 高度：120cm 3. 冠幅：120-130cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	7		
15	050103002006	栽植单株灌木红花檵木球	1. 种类：红花檵木球 2. 高度：120cm 3. 冠幅：120-130cm 4. 假植苗, 冠形饱满, 修剪成球, 不亮脚 5. 养护期一年	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103003001	片植灌木金边黄杨	1. 种类：金边黄杨 2. 高度：40-45cm 3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：49株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土。 6. 养护期一年	m2	53.26		
17	050103003002	片植灌木金禾女贞	1. 种类：金禾女贞 2. 高度：40-45cm 3. 冠幅：35-40cm 4. 种植密度：49株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土。 6. 养护期一年	m2	29.45		
18	050103003003	片植灌木红花檵木	1. 种类：红花檵木 2. 高度：20-30cm 3. 冠幅：20-30cm 4. 种植密度：49株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	43.45		
19	050103003004	片植灌木柳叶十大功劳	1. 种类：柳叶十大功劳 2. 高度：50-60cm 3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：30株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	64.55		
20	050103003005	片植灌木南天竹	1. 种类：南天竹 2. 高度：30-35cm 3. 冠幅：30-35cm 4. 种植密度：30株/m2 5. 花市盆苗, 选用生长旺盛植株, 种植后不露土 6. 养护期一年	m2	4.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009001	栽植花卉/地被植物木春菊	[项目特征] 1. 种类：木春菊 2. 高度：30-40cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：64株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	200.2		
22	050103009002	栽植花卉/地被植物毛鹃	[项目特征] 1. 种类：毛鹃 2. 高度：30-40cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：64株/m2 5. 笼子苗, 株型饱满, 不露土 6. 养护期一年	m2	233.69		
23	050103015001	铺种草皮	1. 种类：草坪 2. 养护期一年 3. 台湾二号草, 90X30草皮卷铺设	m2	754.26		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政电气工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801004001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 A L1	台	1		
2	040805001001	常规照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格：48W(AC2 20V) LED 暖色4 000K 3. 高度：3. 2m	套	14		
3	040805004001	景观照明灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格：15W(AC2 20V) LED 3. 高度：0. 8m	套	13		
4	040803001001	电缆	1. 名称:YJV-3*6 2. 敷设方式:室外 穿管敷设	m	441. 7		
5	040804001001	配管	1. 材质:PE穿线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:埋地	m	420		
6	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式:机械	m3	134. 4		
7	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装 置系统调试 2. 电压等级（kV） ：1kV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
8	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:标准 砖 2. 规格尺寸:660*6 60 3. 盖板材质、规格 :高分子盖板上铺 防真草坪 4. 垫层、基础材料 品种、混凝土强度 等级、厚度:块石 灌砂，夯实细砂	座	5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政电气工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城
路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政给
排水工程工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工开挖	m3	174.79		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 素土机械回填	m3	174.79		
3	040501005001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	17.82		
4	040501005002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	176.62		
5	040501005003	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:埋地 4. 消毒冲洗	m	5.3		
6	040501005004	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:渗水盲管	m	70.6		
7	040501005005	塑料管	1. 材质:HDPE双壁 波纹管 SN8 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶圈 连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水	m	147.3		
8	040502005001	人工快速取水阀	1. 类型:人工快速 取水阀（ABS取水 阀） 2. 规格:DN25	个	5		
9	040502005002	阀门	1. 种类:Y型过滤器 2. 材质及规格:DN5 0	个	1		
10	040502005003	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN2 5	个	5		
11	040502005004	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN5 0	个	1		
12	040502005005	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN5 0	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政给排水工程工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040502005006	阀门	1. 种类:倒流防止器 2. 材质及规格:DN50	个	1		
14	040502006001	法兰	1. 材质、规格:DN50	副	1		
15	040502009001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN50	个	1		
16	03B001	配套VB708成品箱阀	1. 名称:VB708成品箱阀 2. 与人工快速取水阀配套	个	5		
17	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:600*300 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20砼	座	14		
18	040504001001	水表井	1. 种类、规格:水表井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2. 15×1. 10×1. 40 5. ϕ 700 重型铸铁井盖	座	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：城市更新项目(108国道沿线乐城路与联大路十字口袋公园更新改造)-市政给排水工程工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。