

工程名称： 西安监狱监墙外侧隔离带地面及
监墙巡道维修项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西安监狱监墙外侧隔离带地面及监墙巡道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安监狱监墙外侧隔离带地面及监墙巡道维修项目						
1.1	土建工程						
1.2	安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除					
	E.1	拆除工程					
1	050101005002	整理绿化用地	[项目特征] 1、原绿化场地平整，清理杂草、土，垃圾外运 2、绿化垃圾外运（含消纳），运距自行考虑，运至弃置点 3、甲方负责此项的垃圾外运 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	2580		
2	01B003	拆除绿化	[项目特征] 1、破除绿化 2、绿化垃圾外运（含消纳），运距自行考虑，运至弃置点 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	20.4		
3	01B001	原沥青混凝土道牙拆除	[项目特征] 1. 原沥青混凝土道牙拆除 2. 垃圾外运（运至弃置点，含消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	46		
4	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 拆除沥青路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	35.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
	A. 1	土石方工程					
5	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 开挖深度:2m以内,具体详见图纸 3. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	72.15		
6	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 300mm3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	14.28		
7	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 中砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.76		
8	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 素土回填,具体详见图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	48.94		
9	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运(含消纳) 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	6.17		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	010502030001	成品混凝土排水沟	[项目特征] 做法详见图纸 1、铸铁篦子:400*600*30mm 2、成品U型混凝土预制排水沟 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、150mm厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层, 基层施工 2. 排水沟运输 2. 排水沟安装	m	200		
11	010503002001	防撞柱	[项目特征] 1、混凝土防撞柱规格: 直径300mm, 埋深400mm, 外露600mm; 数目: 10个 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.71		
12	010502032001	电缆保护	[项目特征] 部位: 电缆保护 1. 电缆保护混凝土: C10 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.9		
	D.2	道路工程					
13	040205007001	标线	[项目特征] 1. 热熔反光划线: 150mm宽, 厚度2.0mm 2. 尺寸3000*6000mm [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	102.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征] 做法详见图纸 1. 原土:清表整平,素土夯实,压实度≥93% 2. 250m厚3:7灰土垫层碾压 3. 碎石结合层 150m厚 4. 透层油:喷乳化沥青透层 5. 下面层:粗粒式沥青4cm 6. 上面层:细粒式沥青3cm 7. 新做沥青路面横坡排水为单坡,坡向排水明沟,纵坡坡度排水坡度i=0.003 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	2206.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011601005001	安砌侧(平、缘)石	<p>[项目特征]</p> <p>做法详见《陕09J09》P99页及图纸（材料甲供）</p> <p>1. 两节道牙相接处留缝5宽，道牙与路面整体面层留缝10, 1:3水泥砂浆挤严后勾缝。</p> <p>2. 道牙背面及下面用3:7灰土, 分两次夯实。</p> <p>3. 预制混凝土道牙选用c25混凝土。</p> <p>4. 20厚水泥砂浆</p> <p>5. 道牙规格：600*300*150mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层，基层施工</p> <p>2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣</p> <p>3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝</p>	m	374		
16	031005025001	塑料检查井	<p>[项目特征]</p> <p>做法详见《08SS523》及图纸</p> <p>1、雨水检查井采用直径630HDPE高密度聚乙烯塑料检查井(有防护井盖有流槽型)</p> <p>2、井盖、井座均采用700mm重型球墨铸铁双层井座及井盖。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 井座、井筒安装</p> <p>2. 附加接头安装</p> <p>3. 井盖、防护井盖安装</p>	座	3		
	E. 1	绿化工程					

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）		
				综合单价	合价	
1	暂列金额					
1.1						
2	专业工程暂估价					
2.1						
3	计日工					
3.1						
3.2						
3.3						
4	总承包服务费					
4.1	发包人供应材料保管费					
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理					
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务					
5	合同中约定的其他项目					
5.1	优质工程增加费					
5.2	智慧工地增加费					
合 计						

注： 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:加筋增强型高密度聚乙烯排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装	m	46		
2	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 DN350 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
3	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 雨水管穿墙开洞 [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

