

石墩河镇迴龙寺村人居环境提升整治项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本项目为迴龙寺村人居环境提升整治项目，主要建设内容为：场地铺装 1350 平方米，新建挡墙 1220 立方米，新建入户道路 175 米（均宽 3.5 米，厚 0.2 米），新建护栏 304 米等。

二、编制依据：

1. 《关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发(2025)10 号），陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(2025)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(2025)、《市政工程工程量计算标准》(2025)、《通用安装工程工程量计算标准》(2025)、《园林绿化工程工程量计算标准》(2025)；

2. 《陕西省建设工程费用规则》(2025)；《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)；与定额相配套使用的基价表；《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)；《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)及其他相关的计价依据和办法。

三、有关问题说明：

无

四、质量：合格

工程项目清单费用汇总表

工程名称:石墩河镇迴龙寺村人居环境提升整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:石墩河镇迴龙寺村人居环境提升整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		节点一					
		地面硬化					
1	040203007003	水泥混凝土	1、200mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、100mm厚开口石基础 3、素土夯实	m2	500.5		
		新建护坡一					
2	050307010030	M7.5浆砌石挡墙	新建护坡剖面图一 1、M7.5浆砌石挡墙	m3	786.36		
3	050307010031	砂砾反滤层	新建护坡剖面图一 1、砂砾反滤层	m3	7.84		
4	050307010032	PVC排水管	新建护坡剖面图一 1、DN150mmPVC排水管道间距3000mm 管道坡度4%	m	79.33		
5	050307010033	挡墙压顶	新建护坡剖面图一 1、50厚C20混凝土抹面	m3	6.99		
		水泥仿木防护栏杆					
6	040308002001	水泥仿木防护栏杆	1、120*120水泥仿木立柱 2、70*70仿木立杆 3、80*80仿木横杆 4、300*300*400mmC25混凝土基础	m	304		
		节点二					
		砖面层					
7	040203008001	透水砖铺装	1、60厚透水路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干性水泥砂浆 3、200厚开级配碎石 4、场地平整，素土夯实	m2	175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040204001007	植草砖铺装	1、80厚方孔植草砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2、回填土300mm厚 3、素土夯实	m2	645		
		新建护坡					
9	050307010045	M7.5浆砌石挡墙	新建护坡剖面图一 1、M7.5浆砌石挡墙	m3	80.35		
10	050307010046	砂砾反滤层	新建护坡剖面图一 1、砂砾反滤层	m3	2.48		
11	050307010047	PVC排水管	新建护坡剖面图一 1、DN150mmPVC排水管道间距3000mm 管道坡度4%	m	19.01		
12	050307010048	砌石挡墙	新建护坡剖面图一 1、50厚C20混凝土抹面	m3	1.86		
		节点三					
		砖面层					
13	040204001006	植草砖铺装	1、80厚方孔植草砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2、回填土300mm厚 3、素土夯实	m2	497		
		地面硬化					
14	040203007005	水泥混凝土	1、200mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、100mm厚开口石基础 3、素土夯实	m2	122.5		
		新建护坡					
15	050307010050	M7.5浆砌石挡墙	新建护坡剖面图一 1、M7.5浆砌石挡墙	m3	348.74		
16	050307010051	砂砾反滤层	新建护坡剖面图一 1、砂砾反滤层	m3	7.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。