

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 29 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目						
1.1	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-土建工程						
1.2	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外火宅报警工程						
1.4	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.32 米 2. 运距:7km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	246.84		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及 配比:1:6水泥土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（ 若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯 实	m3	140.25		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:垫层 2. 厚度:170mm 3. 材料品种、强度 要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场 拌和、铺设、找平 、压实	m3	33.48		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	8.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 500mm 4. 基础类型: 平板式筏板基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	93.5		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.5		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水池支座 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.05		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	153.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502004003	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水泵基础 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土 3. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.51		
10	010505002005	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 水泵基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.56		
11	010502004004	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 稳压器基础 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土 3. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.4		
12	010505002006	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 稳压器基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502004005	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 高位消防水箱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.5		
14	010505002007	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 高位消防水箱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15		
15	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 基础防水 2. 防水层做法: 3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	196.92		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	8.811		
		室外工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FM 甲2000*2000 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格 :闭门器 4. 部位:泵房疏散 门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4		
18	01B001	加锁井盖	[项目特征] 1. 部位：高位消防 水箱 2. 人孔盖与盖座应 吻合紧密,并用富 有弹性的无毒发泡 材料嵌在接缝处 [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030701018001	挡水板	[项目特征] 1. 名称:防洪挡水 板 2. 材质:不锈钢 3. 规格:300mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		
20	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 卷帘门拆除 2. 部位:消防控制 室 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FM 甲2000*2000 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格 :闭门器 4. 部位:泵房疏散 门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
22	011109001001	架空地板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、 规格、铺设间距: 消防控制室防静电 架空地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	15.9		
23	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 切缝 2. 机械拆除砼地面 3. 厚度:200mm 4. 部位:DN100、D N150 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	257.98		
24	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:机械拆除 基层 2. 厚度:300mm灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	257.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN100 、DN150 2. 材料品种:300mm 厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.39		
26	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强 度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 部位:恢复路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	257.98		
27	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN10 0 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	51.38		
28	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :200厚中粗砂回填 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	20.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:300厚 素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	30.83		
30	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN15 0 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	77.44		
31	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :200厚中粗砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	30.98		
32	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:300厚 素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	46.47		
33	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:余土 外运 2. 运距7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	150.14		
		高位水箱加固工程					
		加固					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 四角采用L100*63*5角钢包柱角 2. 水平缀板采用-40*5@200钢板焊接角钢连接 3. 梁区等代钢板-150*5与角钢剖口焊接连接，等代螺杆箍穿梁与角钢焊接与钢板螺栓拧紧，等代螺杆穿孔部位应采用胶粘剂管住锚固 4. 柱顶连接板-150*10与角钢、等代钢板焊接且互焊 5. 角钢、缀板、箍板、扁钢、连接板等钢构件与原结构间的缝隙应灌注胶粘剂使之成为一体 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.141		
35	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土楼地面及垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.88		
36	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	45.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	48.48		
38	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	48.48		
		钢结构					
39	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 口250*250*5*5 2. 构件涂（镀）层要求: 耐火极限2.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.154		
40	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: HN400*200*8*13 2. 构件涂（镀）层要求: 耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.919		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：HN350*175*7*11 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.248		
42	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：预埋件、封口板、加强板 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.06		
43	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：柱脚螺栓 2. 规格：M14，长150mm [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.003		
44	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称：柱脚保护 2. 混凝土强度等级：C40 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.37		
		屋面					
		拆除					
46	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类:4厚SBS改性沥青卷材防水一道 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1.44		
47	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 设≤1000×1000分格缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6陶粒混凝土2%找坡, 最薄处30厚 4. 粘贴挤塑聚苯板保温层(B1级) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 圆钢筋混凝土屋板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾 外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.2		
		新作					
49	010902001001	屋面卷材防水（平面）	[项目特征] 1、4厚SBS改性沥 青防水卷材一道， 刷基层处理剂两道 与墙体、柱脚相接 处上翻高于屋面建 筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、 封边、收口	m2	9.99		
50	010902001002	屋面卷材防水（立面）	[项目特征] 1、4厚SBS改性沥 青防水卷材一道， 刷基层处理剂两道 与墙体、柱脚相接 处上翻高于屋面建 筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、 封边、收口	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				60000
1.1	暂列金额	元			60000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					60000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		宿舍楼					
1	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷 时穿线管应外刷防 火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	548.44		
2	030412005004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	58		
3	030412003019	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1176.96		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:单向疏散 指示灯 2. 型号:10W, 应急 时间:180min 非燃 保护外罩 3. 安装形式:墙壁 式 [工作内容] 1. 安装	套	40		
5	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急灯 2. 型号:2x8W, 应 急时间:180min 非 燃保护外罩 3. 安装形式:墙壁 式 [工作内容] 1. 安装	套	18		
		消控室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称: ALEE1 消防 应急照明配电箱 2. 规格: 输出电压D C36V, 420x312x8 8 3. 安装方式: 壁挂 式安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
7	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称: SC15 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	31.95		
8	030412005005	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 [工作内容] 1. 安装	个	5		
9	030412003020	配线	[项目特征] 1. 名称: ZN-BYJ-2 .5 2. 安装方式: 穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	78.26		
10	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 安全出口 标志灯 2. 型号: DC36V, 1W , 集中控制, 集中电 源 3. 安装形式: 底边 距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 12W, 集中控制, 集中电源 3. 安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
		水箱间					
12	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	8.95		
13	030412005006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
14	030412003021	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	17.9		
15	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 12W, 集中控制, 集中电源 3. 安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		消防泵房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	35.38		
17	030412005007	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	7		
18	030412003022	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2 .5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	70.76		
19	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:安全出口 标志灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 类型:底边距门 上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明 灯 2. 型号:DC36V, 2* 8W 3. 安装形式:底边 距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
		火灾报警系统					
		消防控制室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称、型号：火灾报警控制器 JB-QB-GST200H/4 2. 安装方式：落地安装 3. 控制点数：500点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
22	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	[项目特征] 1. 名称、型号：消防联动控制柜(多线控制盘) GST-LD-KZ08H 2. 控制回路：16路以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		
23	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称：消防广播(主机) 2. 型号：GST-GBFB-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
24	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称、型号：消防电话(主机) GST-TS-201A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
25	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称：电源 2. 容量：HY1951B/20A [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 名称:图形显示装置机柜 2. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
27	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示装置 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	2		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.36		
30	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20.28		
31	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030409003007	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15.7		
33	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7.85		
34	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.08		
35	030409004007	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10x1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
36	030409004005	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
37	030409004006	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2x1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	31.4		
39	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	19.7		
40	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	20.86		
41	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
42	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消防电话 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
43	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数: 128点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
45	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	2.58		
		水箱间					
46	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防接线端子箱 2. 安装方式: 挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
47	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: SC16 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19.09		
48	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: SC20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.23		
49	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: SC50 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	61.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	5		
51	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -4X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	31.66		
52	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -2X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	47.59		
53	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -4X1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
54	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -2x1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
55	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	63.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	37.86		
57	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	47.59		
58	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消 防电话 2. 安装方式:壁挂 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
59	030905008002	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话 插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
60	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示 装置 2. 安装方式:壁挂 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
61	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示 器 2. 安装方式:壁挂 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电 感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
63	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST -LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
64	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					
65	030905011002	消防模块箱(端子箱、 手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线 端子箱 2. 型号:GST-JX40 0 3. 安装方式:挂墙 明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
66	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	21.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	46.03		
68	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	18		
69	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	11		
70	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -10X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	512.74		
71	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -2X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	16.2		
72	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -10x1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -2x1.5 2. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
74	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	22.58		
75	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12.16		
76	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	43.25		
77	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-4x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	16.2		
78	030905007003	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消 防电话 2. 型号、规格:TS- GSTN601 3. 安装方式:壁挂 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	030905008003	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
80	030905014004	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示装置 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
81	030905014005	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
82	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
83	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2. 型号、规格: GST-LD-8365H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
85	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	1.59		
		消防电源监控					
		消防控制室					
86	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: SC25 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	26.82		
87	030412003023	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	65.64		
88	030412003024	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	32.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	030910002001	电流传感器	[项目特征] 1. 名称:RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
90	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控装置 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
91	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
92	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		水箱间					
93	030412001017	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	35.7		
94	030412003025	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	73.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	030412003026	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	36.9		
96	030910002002	电流传感器	[项目特征] 1. 名称:RXPM-V 消 防电源电压电流传 感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
97	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					
98	030412001018	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.8		
99	030412003027	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	10		
100	030412003028	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
101	030910002003	电流传感器	[项目特征] 1. 名称:RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
102	030409012006	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外火宅报警工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
1	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别： 普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	61.18		
2	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称：ZN-BV-2. 5 2. 安装方式：穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	336.7		
3	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称：SC50 2. 配置形式：埋地 敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	168.35		
		火灾报警系统					
4	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别： 普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	184.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式:机械 3. 路面厚度:≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	5		
6	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度:≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	5		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.5		
8	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:垃圾外运 2. 运距:7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	2.91		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	473.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -10X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	124.66		
11	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -4X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	120.2		
12	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV -2X1.5 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	166.16		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	332.32		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	166.16		
15	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	166.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	327.09		
		消防电源监控工程					
17	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	52.1		
18	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: SC25 2. 配置形式: 埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	165.94		
19	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	331.88		
20	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	165.94		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防控制室					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XKS 2. 规格:500x700x 200 3. 安装方式:悬挂 式 4. 接线端子材质、 规格:无端子外部 接线2. 5mm ² 13个, 4mm ² 3个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4. 04		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	48. 29		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	4		
5	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5.24		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	28.29		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	135.53		
10	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:T8双管荧光灯 2. 型号:PAK-A04-2*36 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 规格:C31/1/10A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
14	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		水箱间					
15	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-2sxj 2. 规格:500x700x200 3. 安装方式:悬挂式 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 18个, 4mm ² 3个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	38.8		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	17.7		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16.63		
19	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	3		
20	030412005004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X 6 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X 6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -4 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	56.7		
24	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	75.02		
25	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘 吸顶灯 2. 安装形式:吸顶 式 [工作内容] 1. 安装	套	2		
26	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全 型) 2. 规格:K426/10U S 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
27	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 规格:C31/1/10 A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					
29	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称：AP-sbf 2. 规格：800x2000x600 3. 安装方式：落地式 4. 二次接线：无端子外部接线2.5mm² 7个 5. 附属说明：包含柜内母线 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
30	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称：AP-xhs-sn 2. 规格：800x2000x600 3. 安装方式：落地式 4. 二次接线：无端子外部接线2.5mm² 26个 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AP-xhs-s w 2. 规格:800x2000 x600 3. 安装方式:落地 式 4. 二次接线:无端 子外部接线2.5mm² 22个 5. 附属说明:包含 柜内母线,含应急 启动柜(机械应急 启动装置) [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
32	030402011004	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:应急启动 柜 2. 规格:800x2000 x600 3. 安装方式:落地 式 4. 附属说明:包含 柜内母线及机械应 急启动装置 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	2		
33	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢 制作、安装 2. 材质:碳钢 3. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-1sxj 2. 规格:500x700x200 3. 安装方式:悬挂式 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 14个, 6mm ² 3个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
35	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:碳钢 4. 类型:槽式 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	9.07		
36	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.02		
37	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.6		
38	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC65 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	31.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	8.43		
40	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	42.2		
41	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	38.74		
42	030412005005	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	7		
43	030412005006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
44	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-3x10 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	52.33		
45	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-5x10 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	52.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-3x10 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
47	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-5x10 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
48	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-4X 35 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5.6		
49	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-4X 35 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
50	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X 6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	8.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 11 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5.24		
52	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
53	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
54	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	130.2		
55	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	139.64		
56	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030413005002	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	6		
58	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
59	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	39.35		
60	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	11.8		
61	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称:利用2根Φ16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	63.88		
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV）：1 2. 类型：交流 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
64	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称：接地装置 测试 2. 类别：接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
65	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：电动机调 试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：15kW 4. 类型：交流异步 电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	4		
66	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：电动机调 试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：1. 5kW 4. 类型：交流异步 电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
67	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称：小型电动 机检查接线 2. 额定功率（kW）：15 3. 电压（kV）：1 4. 电源类型：交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1. 名称: 小型电动机检查接线 2. 额定功率（kW）: 1.5 3. 电压（kV）: 1 4. 电源类型: 交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
69	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外电气工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别： 普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	98.02		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C 30混凝土路面（工 程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200 mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	4		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要 求：C30混凝土路面 （工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200 mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	4		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称：SC50 2. 配置形式：埋地 敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	63.1		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-4X35 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
7	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	63.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防控制室					
1	03B001	MF/ABC4灭火器		具	2		
		室外					
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243.83		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	101.52		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	102.13		
6	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地上安装 2. 型号、规格:消火栓 SA100/65 3. 消火栓保温: B1 级的泡沫橡塑管壳保温, 保温层厚度 30mm, 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度 0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	2		
7	03B002	增加室外消火栓标识牌		项	2		
		水泵房					
		给水管					
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	9.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:W-100X-1 0C水力遥控浮球阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称:Z44T-16 闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	040502008001	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水 套管 2. 规格:介质管道 规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		消火栓管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	28.2		
16	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩2个、漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	46.7		
17	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	9.96		
18	040502008002	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道规格DN150 [工作内容] 1. 安装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040502008003	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
20	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	12		
21	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	10		
22	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	6		
23	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通DN150 [工作内容] 1. 安装	个	16		
24	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*150*100 [工作内容] 1. 安装	个	5		
25	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*150*65 [工作内容] 1. 安装	个	3		
26	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*100*65 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:沟槽三通 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	3		
28	030901013002	室外消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格:取水栓DN65 2. 防保温: 采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装、保温	套	1		
29	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
30	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	8		
31	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
32	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
33	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
35	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	9		
36	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 名称: MX-XLFZQ 防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
37	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
38	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
39	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
40	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
42	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
43	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
44	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
45	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	48		
46	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	10		
47	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN65 [工作内容] 1. 安装	副	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		
49	030816006001	水位计	[项目特征] 1. 名称:水位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
50	030816006002	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
51	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量检测装置 2. 型号:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	1		
52	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓加压泵 2. 型号:XBD6.0/15-SLH ,2台(一用一备), N=15.0KW/台, Q=15L/s, H=60m（含水泵减震器） [工作内容] 1. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:室外消火栓加压泵 2. 型号:XBD4.0/25-100L, 2台(一用一备), N=15.0KW/台, Q=25L/s, H=40m (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	台	2		
54	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号:消防系统稳压装置 2. 规格:XW(L)-II-1.5-38-ADL, 配用水泵ADL6-7, N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=38m, 2台(一用一备)。(一用一备); (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	套	1		
55	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1. 类型:集成式消防水池 (含检修人孔) 2. 规格:6*20*3.5(h) 3. 容量:420m³ 4. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 消毒清洗 4. 满水试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1. 名称:BDF一体化消防泵站（含检修门2000*1000、挡水板） 2. 泵站尺寸:9*4*3.5(h) 3. 水泵房保温: 采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装、保温	套	1		
57	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	181.59		
58	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷防锈漆两遍, 再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	181.59		
59	03B003	MF/ABC4灭火器		具	2		
		屋顶水箱					
60	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	13.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	4.12		
62	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.56		
63	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 管道保温: A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	20.5		
64	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6		
65	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN100*50 *50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
67	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 名称: 同心异径 管 2. 规格、压力等级 : DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
68	030901017014	阀门	[项目特征] 1. 名称: 可挠曲橡 胶接头 2. 规格、压力等级 : DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
69	030901017015	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
70	030901017016	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级 : DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
71	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级 : DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
72	030901017017	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:流 量开关 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
74	030901017018	阀门	[项目特征] 1. 名称:遥控浮球 阀 2. 规格、压力等级 :DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
75	030901017019	阀门	[项目特征] 1. 名称:防止旋流 器 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
76	030901017020	阀门	[项目特征] 1. 名称:水位显示 及远传套管 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
77	030901018004	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	6		
78	031005002002	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号:消防系统 稳压装置 2. 规格:XW(L)-II -1.5-38-ADL, 配 用水泵ADL6-7, N=1.1KW/台, Q=1. 5L/s, H=38m, 2台(一用一备)。(一用 一备); (含水泵减 震器) [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升
改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 16
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	031005023002	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:高位消防水箱（含检修人孔） 2. 规格:3*4*2.5（h） 3. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹，外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验 3. 保温	台	1		
80	031005023003	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:水箱间（含检修人孔） 2. 规格:3*3*2.5（h） 3. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹，外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验 3. 保温	台	1		
81	030816006003	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
82	030816006004	水位计	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
83	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	26.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷防锈漆两遍，再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	26.06		
85	03B004	MF/ABC4灭火器		具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市龙门镇初级中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。