

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	041001001001	破除污水管道路面	[项目特征] 1. 透水砖面层 2. 10cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3946.35		
		新建部分					
2	040501005001	DN200双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN200双臂波纹管, SN4 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	3401		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501005002	DN300双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN300双臂波纹管, SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	1614		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501005003	DN400双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN400双臂波纹管, SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	411		
5	040501005004	出户管	[项目特征] 1. 材质及规格:UPV C de110 出户管 2. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. . 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	6942		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 污水管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504002001	污水检查井	[项目特征] 1. 种类:矩形钢筋混凝土检查井 2. 规格:700*700 3. 300mm3:7灰土 4. 100mmC20混凝土垫层 5. 200mmC30混凝土底板 6. 150mmC20混凝土流槽 7. 合成高分子防水涂膜防水 8. 铸铁踏步 9. 钢筋混凝土盖板 10. 防坠网 11. 球墨铸铁复合树脂井盖 12. 具体参照04S531-5-14 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	199		
7	040203008001	恢复污水管道路面	[项目特征] 1. 6cm透水砖面层 2. 3cmM10水泥砂浆 3. 10cm厚12%石灰土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	3946.35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 污水管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	041001001001	破除雨水管道路面	[项目特征] 1. 18cm厚C25混凝土 2. 10cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3946.35		
		新建部分					
2	040501005001	DN200双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN200双臂波纹管, SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	3545		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501005002	DN300双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN300双臂波纹管, SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	1534		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501005003	DN400双臂波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm3:7灰土垫层, 250mm粗砂垫层 2. 材质及规格:DN400双臂波纹管, SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	476		
5	040501005004	出户管	[项目特征] 1. 材质及规格:UPV C de110 出户管 2. 管道检验及试验要求:施工完毕后, 重力流管道应进行闭水试验及闭气实验, 试验的有关要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) [工作内容] 1. . 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	736		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504002001	雨水检查井	[项目特征] 1. 种类:矩形钢筋混凝土检查井 2. 规格:700*700 3. 300mm3:7灰土 4. 100mmC20混凝土垫层 5. 200mmC30混凝土底板 6. 150mmC20混凝土流槽 7. 合成高分子防水涂膜防水 8. 铸铁踏步 9. 钢筋混凝土盖板 10. 防坠网 11. 球墨铸铁复合树脂井盖 12. 具体参照04S531-5-14 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	173		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:680*380*800, 砖砌体平算式单算雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁复合树脂箅子, 参见图集15S501-3-19 3. 垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土基础, 50厚C20细石混凝土, 300mm3:7灰土 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝 5. 具体参照06MS201-8-20, 15S501-3-19 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	315		
8	040203007001	恢复雨水管道路面	[项目特征] 1. 18cm厚C25混凝土 2. 10cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	3946.35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 雨水管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。