# 政 府 采 购 合 同

项目名称： 定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目

采购人（甲方）： 定边县杨井镇人民政府

供应商（乙方）： 陕西诚均实业有限公司

签署日期： 2026年11月10日

# 定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目合同

发包人（甲方）：定边县杨井镇人民政府

承包人（乙方）：陕西诚均实业有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该采购项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1、工程名称：定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目

2、施工地点：定边县杨井镇人民政府

3、工程内容：（详见后附工程量清单内容）。

4、工程质量标准：达到国家及行业规范的施工合格标准 。

**二、工程承包范围与承包方式**

承包范围：工程量清单规定的全部内容（具体详见工程量清单）

承包方式：包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

**三、合同工期：**

工期总日历天数：90 日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2026年11月10日（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2027年6月10日（扣除冬季停工）

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1、合同价款（大写）：壹佰柒拾叁万柒仟捌佰元整

（小写）:¥ 1737800.00元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保质期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。成交价中已表明完成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价，包括货物（产品）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

**五、项目经理**

项目经理：胡鹏

专业：建筑工程，执业证书编号：陕261111230973

项目经理联系方式：15384629995

**六、付款方式**

1.付款方式：正式合同签订且工程开工以后支付合同价款的40%，项目结算审计并竣工验收合格后拨付至结算审计价的100%，期间不计利息。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单），采购人应当收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商帐户。。

**七、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 已标价工程量清单或预算书；

2.其他合同文件（营业执照、开户许可证等）。在合同订立及履行过程中形成的 与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后一年内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4. 安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故（包括第三者人员在内）所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由甲方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据： a)合同文本； b)工程量清单。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1. 订立时间：2026年 11月 10日

2. 订立地点：定边县杨井镇人民政府

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5. 合同正本一式7份，采购人、采购股各执一份，成交供应商3份、结算时2份

供应商：陕西诚均实业有限公司（盖章）采购人：定边县杨井镇人民政府（盖章）

地址：陕西省延安市宝塔区川口小区6-2-202 室　　地址：

法人/授权人：（签字）　　法人/授权人：（签字）

开户银行：中国银行延安分行营业部　　开户银行：

账号：102097777219　　账号：

电话：18840420990　　电话：

# 农民工工资支付和各供应商材料款支付承诺书

定边县杨井镇人民政府：

在实施工程中，为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《陕西省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

（一）不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》与各材料供应商签订《材料供应合同》，明确农民工工资和各供应商材料款支付方式、标准和结算时间等；

（二）将农民工工资和各供应商材料款按时、足额直接按月以货币形式支付给农民工本人和各供应商，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资和各供应商材料款工作中的责任和义务，做到：

（一）对总承包工程发生的农民工工资和各供应商材料款承担全部的支付责任，对农民工工资和供应商材料款支付承担监管责任，我公司分包单位雇佣农民工和采购材料的，将要求分包单位按照相关法律规定签订劳动合同和材料供应合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资和各供应商材料款。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资和各供应商材料款的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资和各供应商材料款负总责 。

（二）坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资和各供应商材料款行为，造成各农民工或供应商上访、上诉等事件，本公司愿意承担一切法律责任和后果。

四、本公司承诺:在合同执行期间（完工自验至竣工验收）项目实施单位留工程施工合同价款的15%作为农民工工资和各供应商材料款支付的保障金，视我公司对农民工工资和各供应商材料款支付情况予以结算。在完工自验后如有存在拖欠农民工工资的问题，相关部门对我公司承担施工任务的项目不予进行综合验收。

施工企业(公章):

法定代表人(签字或盖章):

法定代表人联系方式: 18840420990

施工企业电话:

日期:2026年 11月 10 日

统一社会信用代码

91610600MAB38JL33U

# 营业执照

(副 本)(3-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　陕西诚均实业有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　许晓霞

经营范围　一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；地质灾害治理服务；环境卫生公共设施安装服务；城市公园管理；森林公园管理；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；农村生活垃圾经营性服务；建筑物清洁服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；家具安装和维修服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；土地整治服务；房屋拆迁服务；劳动保护用品销售；环保咨询服务；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；通信设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；水利工程建设监理；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　壹仟万元人民币

成立日期　2021 年 03 月 03 日

住　　所　陕西省延安市宝塔区川口小区 6-2-202 室

登记机关

2026 年02 月28 日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

# 2025年年检报告

国家企业信用信息公示系统（陕西）

| 2025年度企业年度报告书 | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 陕西诚均实业有限公司 | | |
| 注册号/统一社会信用代码 | 91610600MAB38JL33U | | |
| 企业联系电话 | 18840420990 | 电子邮箱 | 271055606@qq.com |
| 企业通信地址 | 陕西省延安市宝塔区川口小区6-2-202室 | 邮政编码 | 716009 |
| 是否有贷款需求 | 否 | | |
| 企业经营状态 | 开业 | 企业主营业务活动 | 对外承包工程，园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程技术服务；工程管理服务；家具安装和维修服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；市政设施管理；土地整治服务；房屋拆迁服务；住宅水电安装维护服务；劳动保护用品销售；环保咨询服务；五金产品零售，仪器仪表销售；建筑材料销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；建筑智能化系统设计；输电、供电受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；在线数据处理与交易处理业务 |
| 企业控股情况 | 私人控股 | | |

| 股东（发起人）出资情况表 | 股东（发起人）姓名或名称 | 认缴出资额 | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额 | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胡鹏 | 10 | 2028年8月12日 | 货币 | 0 | 2024年8月24日 | 货币、实物 |
| | 许晓霞 | 990 | 2028年8月12日 | 货币 | 0 | 2024年8月24日 | 货币、实物 |

| 是否有网站或网店 | 否 | 类型 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 有限责任公司本年度是否有股权转让 | 否 | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 变更时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 | 投资设立企业或购买股权企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 企业资产状况信息（币种：人民币） | | | |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 1686.66万元 | 选择不公示 |
| | 所有者权益合计 | 1257.55万元 | 选择不公示 |
| | 负债总额 | 429.11万元 | 选择不公示 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业总收入 | 1764.98万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | | 其中：主营业务收入 | 1764.98万元 | | | | | |
| | 利润总额 | 148.94万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | 净利润 | 141.49万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | 纳税总额 | 69.65万元 | | | | | | 选择不公示 |
| 对外提供保证担保信息 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的期间 | 保证的方式 | 公示状态 |
| | | | | | | | | |
| 从业人数 | 8人 | | | | | | | 不公示 |
| 女性从业人员 | 2人 | | | | | | | 不公示 |
| 参保各险种人数 | 城镇职工基本养老保险 | 6人 | | | | | | |
| | 失业保险 | 0人 | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险 | 6人 | | | | | | |
| | 工伤保险 | 6人 | | | | | | |
| | 生育保险 | 0人 | | | | | | |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 2.79万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 0万元 | | | | | | |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 0万元 | | | | | | |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 0万元 | | | | | | |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 2.79万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 参加生育保险本期实际缴费金额 | 0万元 | | | | | | |
| 单位累计欠缴金额 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 0万元 | | | | | | 选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 0万元 | | | | | | |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 0万元 | | | | | | |
| 其中 | 高校毕业生人数 | 经营者2人；雇工6人 | | | | | | 不公示 |
| | 退役士兵人数 | 经营者0人；雇工0人 | | | | | | 不公示 |
| | 残疾人人数 | 经营者0人；雇工0人 | | | | | | 不公示 |
| | 失业人员再就业人数 | 经营者0人；雇工0人 | | | | | | 不公示 |
| 党建信息 | 中共党员（包括预备党员）人数 | 0人 | | | | | | 不公示 |

国家企业信用信息公示系统（陕西）

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 党组织建制 | 未成立党组织 | 不公示 |
| | 法定代表人是否为党员 | 否 | 不公示 |
| | 法定代表人是否为党组织书记 | 否 | 不公示 |
| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 | 0 台 | |
| | 检验有效期内特种设备总台数 | 0 台 | |

# 建筑业企业资质证书

（副本）

**企业名称：** 陕西诚均实业有限公司

**详细地址：** 陕西省延安市宝塔区川口小区6-2-202室

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91610600MAB38JL33U　　**法定代表人：** 许晓霞

**注册资本：** 1000.0 万元　　**经济性质：** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**证书编号：** D361425632　　**有效期：** 2031年02月13日

**资质类别及等级：**

机电工程施工总承包二级有效期至2027-02-13
市政公用工程施工总承包二级有效期至2027-02-13
水利水电工程施工总承包二级有效期至2027-02-13
公路工程施工总承包二级有效期至2027-02-13
建筑工程施工总承包二级有效期至2027-02-13
防水防腐保温工程专业承包二级有效期至2031-02-13
******

发证机关：延安市行政审批服务局

2026年02月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF

统一社会信用代码：91610600MAB38JL33U

# 安全生产许可证

编号：（陕）JZ安许证字[2021]060189

企　业　名　称：陕西诚均实业有限公司

法　定　代　表　人：许晓霞

单　位　地　址：陕西省延安市宝塔区川口小区6-2-202室

经　济　类　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024年05月15日　至　2027年05月15日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2021年05月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 基本存款账户信息

| | |
|---|---|
| **账户名称:** | 陕西诚均实业有限公司 |
| **账户号码:** | 102097777219 |
| **开户银行:** | 中国银行股份有限公司延安分行 |
| **法定代表人:**<br>**（单位负责人）** | 许晓霞 |
| **基本存款账户编号:** | J8040004638503 |

陕西诚均实业有限公司 6106020221156

中国银行股份有限公司延安分行

2024 年 08 月 28 日

姓名 许晓霞

性别 女 民族 汉

出生 1990 年 3 月 7 日

住址 甘肃省环县耿湾乡万家湾村油房湾队28号



公民身份号码 622822199003072721

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 环县公安局

有效期限 2024.08.12-2044.08.12

# 成 交 通 知 书

陕西诚均实业有限公司：

你公司在定边县政府采购中心举行的定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目竞争性磋商活动中，经过“公开、公平、公正”的竞争，并经磋商小组认定，贵公司为成交者，请于2026年11月29日前到定边县杨井镇人民政府签订合同，成交价为：壹佰柒拾叁万柒仟捌佰元整（¥1737800.00元），逾期视为放弃成交。

1、合同公告：采购人自采购合同签订之日起2个工作日内，须将采购合同在陕西省政府采购网进行公告。

2、合同备案：采购人自合同签订之日起7个工作日内将采购合同副本报送至同级政府采购监督管理部门（财政部门）备案。

3、其他补充事宜：《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》—陕财办采[2018]23号、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.ggov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）

特此通知

定边县政府采购中心

2026年11月4日

# 三、分项报价清单

## （已标价工程量清单）

工程名称：定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目

## 投 标 总 价

投标总价（小写）：1785032.81

（大写）：壹佰柒拾捌万伍仟零叁拾贰元捌角壹分

投 标 人：陕西诚均实业有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间：2026年10月30日

# 工程项目总造价表

项目名称：定边县杨井镇人民政府基础阵地翻新整治工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 房建 | 480,677.07 | 398,444.81 | 42,543.33 | | 39688.93 | 23,895.03 |
| 1.1 | 单体建筑维修 | 480,677.07 | 398,444.81 | 42,543.33 | | 39688.93 | 23,895.03 |
| 2 | 室外工程 | 1,179,824.74 | 1,011,382.77 | 71,025.25 | | 97416.72 | 55,221.97 |
| 2.1 | 室外--建筑工程 | 596,669.20 | 514,335.48 | 33,067.46 | | 49266.26 | 25,466.93 |
| 2.2 | 室外给排水土建工程 | 91,119.39 | 77,472.09 | 6,123.68 | | 7523.62 | 4,888.42 |
| 2.3 | 室外暖气土建工程 | 238,570.51 | 201,079.49 | 17,792.54 | | 19698.48 | 14,203.46 |
| 2.4 | 室外电气土建工程 | 23,149.65 | 19,530.72 | 1,707.49 | | 1911.44 | 1,363.06 |
| 2.5 | 室外--污水、雨水安装工程 | 59,087.00 | 51,200.98 | 3,007.28 | | 4878.74 | 2,267.54 |
| 2.6 | 室外--采暖安装工程 | 92,856.57 | 79,968.18 | 5,221.33 | | 7667.06 | 3,936.97 |
| 2.7 | 室外--弱电安装工程 | 21,124.19 | 18,272.08 | 1,107.91 | | 1744.2 | 835.38 |
| 2.8 | 室外--给水安装工程 | 57,248.23 | 49,523.75 | 2,997.56 | | 4726.92 | 2,260.21 |
| 3 | 设备采购 | 124,531.00 | | | | | |
| 3.1 | 设备采购 | 124,531.00 | | | | | |
| 合计 | | 1,785,032.81 | 1,409,827.58 | 113,568.58 | | 137105.65 | 79,117.00 |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:房建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 单体建筑维修 | 480677.07 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 480677.07 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 398444.81 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 24707.43 |
| 2 | 措施项目费 | 42543.33 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | 13568.77 |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1454.92 |
| 2.2 | 通用措施费 | 28974.56 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 23895.03 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 2466.27 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 816.64 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 1077.97 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 718.65 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 440988.14 |
| 5 | 增值税 | 39688.93 |
| 6 | 单位工程造价 | 480677.07 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 480677.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 单体外墙水包砂 | | | | | 283647.52 |
| 1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷底漆,贴分隔条,喷涂水包砂,刷保护层油 | m2 | 1864.63 | 152.12 | 283647.52 |
| | | 门房维修 | | | | | 28214.33 |
| 2 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原铝会金门<br>2.洞口尺寸：1000*2600mm<br>3.人工拆除 | 樘 | 2 | 64.80 | 129.60 |
| 3 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原铝会金窗<br>2.洞口尺寸：1450*1650mm<br>3.人工拆除 | 樘 | 2 | 64.80 | 129.60 |
| 4 | 011710002003 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原铝会金窗<br>2.洞口尺寸：1800*1700mm<br>3.人工拆除 | 樘 | 2 | 84.24 | 168.48 |
| 5 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2600mm<br>2.框、扇材质、规格:金属防盗门 | m2 | 5.2 | 561.58 | 2920.22 |
| 6 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1450*1650mm、1800*1700mm<br>2.窗类型:平开<br>3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 | m2 | 10.91 | 368.58 | 4021.21 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原涂料饰面 | m2 | 130.12 | 8.08 | 1051.37 |
| 8 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷底漆,贴分隔条,喷涂水包砂,刷保护层油 | m2 | 130.12 | 152.12 | 19793.85 |
| | | 营业房外墙涂料 | | | | | 7714.3 |
| 9 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 面层做法：陕09J01 外10<br>1.外墙涂料<br>2.6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 166.05 | 37.44 | 6216.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN 80 PVC | m | 57 | 26.27 | 1497.39 |
| | | 大门维修 | | | | | 42029.28 |
| 11 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除柱、梁饰面砖饰面 | m2 | 164.89 | 17.56 | 2895.47 |
| 12 | 011702002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土梁 | m3 | 0.33 | 1066.62 | 351.98 |
| 13 | 01B001 | 拆除铁艺钢管 | 1.拆除铁艺钢管 | m2 | 5.31 | 16.00 | 84.96 |
| 14 | 01B002 | 拆除铁艺大门 | 1.拆除原铁艺大门1樘，人行小门2樘 | 樘 | 3 | 172.20 | 516.60 |
| 15 | 01B003 | 国徽拆除及重新安装 | 1.国徽拆除及重新安装 | 个 | 1 | 172.20 | 172.20 |
| 16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运<br>2.运距：自行考虑 | m3 | 8.57 | 55.81 | 478.29 |
| 17 | 010401007002 | 零星砌砖 | 1、部位：女儿墙加高<br>2、砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，水泥42.5# | m3 | 1.47 | 686.86 | 1009.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、水包砂涂料<br>2、分格线处理:在多彩涂料干燥后,使用胶带纸去除法处理分格线,使边角完整、顺直<br>3、罩面涂料涂刷:涂刷时同样要确保均匀覆盖<br>4、彩色涂料喷涂:彩色涂料层是水包水的主要装饰层,喷涂时应注意主材层的均匀性和厚度一致性,调节气压强弱来控制点型大小<br>5、中涂涂布：中涂提供最终涂膜的主体色,涂布时可以喷涂或滚涂,采用十字喷涂或交叉滚涂法,确保涂膜均匀、色泽一致。<br>6、底漆涂刷：涂刷时应使用毛刷或滚涂,并力求均匀涂布<br>7、基层处理：清洁污物,灰尘等,20mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 171.03 | 152.12 | 26017.08 |
| 19 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 1.门代号及洞口尺寸:长9.5米<br>2.伸缩门体材质:金属电动伸缩门 | 套 | 1 | 10183.32 | 10183.32 |
| 20 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:埋地敷设 | m | 10 | 17.87 | 178.70 |
| 21 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BV-4mm2 | m | 30 | 4.70 | 141.00 |
| | | 门头字 | | | | | 12541.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:铝板烤漆字<br>2.字体规格:1*1米<br>3.固定方式:方钢骨架，固定于屋顶上<br>4.内容：“立党为公 为民造福 科学决策 真抓实干” | 个 | 16 | 445.12 | 7121.92 |
| 23 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235 F40x40x4镀锌方钢、L40x40x4镀锌角钢<br>2.金属构件喷涂防锈漆,底漆面漆各两次 | t | 0.599 | 7817.42 | 4682.63 |
| 24 | 010503016001 | 其他构件 | 1.300*300*300mm混凝土预制块 | m3 | 0.86 | 857.49 | 737.44 |
| | | 屋面防水彩钢板封边 | | | | | 24297.39 |
| 25 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.名称：1.0厚彩钢板封边<br>2.成品购买、安装 | m2 | 223.51 | 60.58 | 13540.24 |
| 26 | 010606003002 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235 F40x40x2.5mm镀锌方钢<br>2.金属构件喷涂防锈漆,底漆面漆各两次 | t | 1.495 | 7195.42 | 10757.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 398444.81 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 28974.56 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 23895.03 | 23895.03 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 2466.27 | 2466.27 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 816.64 | 816.64 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 1077.97 | 1077.97 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 718.65 | 718.65 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | 13568.77 |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 13568.77 | 13568.77 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 42543.33 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：单体建筑维修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：单体建筑维修　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030105223 | 固定螺栓 | | 100套 | 168.256 | |
| 2 | 030327002 | 伸缩门电动装置系统 | | 套 | 860.995 | |
| 3 | 041327004@1 | 实心黏土砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 4 | 050401003 | 板枋材 | | m3 | 1777.955 | |
| 5 | 052501005 | 硬垫木 | | m3 | 1715.102 | |
| 6 | 091105003@1 | 1.0厚彩钢板 | δ0.5 | m2 | 24.108 | |
| 7 | 110701001 | 不锈钢伸缩门 | (含轨道) | m | 761.981 | |
| 8 | 110903005 | 断桥铝合金窗 | | m2 | 288.433 | |
| 9 | 112327003 | 钢制防盗门 | | m2 | 473.547 | |
| 10 | 123901001@1 | 铝板烤漆字 | 1m2以内 | 个 | 340.093 | |
| 11 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg | 1.007 | |
| 12 | 130103020@1 | 水包砂 | | kg | 12.5 | |
| 13 | 130105003 | 醇酸清漆 | | kg | 11.193 | |
| 14 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg | 12.054 | |
| 15 | 143511011 | 醇酸漆稀释剂 | | kg | 6.931 | |
| 16 | 173116001 | 塑料水落管 | φ110以内 | m | 10.668 | |
| 17 | 330113001 | 钢墙架 | (成品) | t | 4735.472 | |
| 18 | 350319001 | 木脚手板 | | m3 | 1287.446 | |
| 19 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 20 | BCCLF2 | 拆除铁艺大门 | | 樘 | 172.199 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 室外--建筑工程 | 596669.2 |
| 2 | 室外给排水土建工程 | 91119.39 |
| 3 | 室外暖气土建工程 | 238570.51 |
| 4 | 室外电气土建工程 | 23149.65 |
| 5 | 室外--污水、雨水安装工程 | 59087 |
| 6 | 室外--采暖安装工程 | 92856.57 |
| 7 | 室外--弱电安装工程 | 21124.19 |
| 8 | 室外--给水安装工程 | 57248.23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 1179824.74 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 514335.48 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 21585.85 |
| 2 | 措施项目费 | 33067.46 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | 1165.26 |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 112.9 |
| 2.2 | 通用措施费 | 31902.2 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 25466.93 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 3116.63 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 1038.88 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 1370.74 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 909.02 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 547402.94 |
| 5 | 增值税 | 49266.26 |
| 6 | 单位工程造价 | 596669.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 596669.2 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 硬化铺装 | | | | | 454204.24 |
| 1 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.300*150*60mm透水砖路面、缝宽10mm，粗砂扫缝<br>2.30厚1：5干硬性水泥砂浆<br>3.150厚压实的级配碎石,压实系数(粒径5-60mm)93%以上<br>4.素土夯实 | m2 | 3183.73 | 132.80 | 422799.34 |
| 2 | 01B001 | 树池座椅 | 1.尺寸：宽3米，长3米，高0.5米<br>2.240mm厚砖砌墙体，砖砌基础、200mm厚3:7灰土垫层<br>3外墙面:③20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉<br>4.内墙面20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉<br>5.树池内铺设600mm厚种植土、表面铺设卵石<br>6.外表面贴30厚400X400大理石、12厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆结合层刷水泥浆一道，座位处贴30厚320mm宽大理石 | 座 | 4 | 5209.47 | 20837.88 |
| 3 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:成品混凝土道牙500X300X100mm<br>2.垫层、基础材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层<br>3.树池尺寸:1000*1000mm | 个 | 23 | 68.38 | 1572.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 011601005001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:成品混凝土道牙500X300X100mm<br>2.垫层、基础材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 29.85 | 39.32 | 1173.70 |
| 5 | 011601005002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩道牙700X300X150mm<br>2.垫层、基础材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 90.13 | 86.77 | 7820.58 |
| | | 树池座椅旁边围栏 | | | | | 905.01 |
| 6 | 050307007001 | 围栏 | 1.围栏高度:0.55米<br>2.围栏材料种类、规格:铁艺<br>3.勒脚做法:150*150mm混凝土基础 | m | 12.58 | 71.94 | 905.01 |
| | | 新建围墙（27.49米，内含月亮门3个） | | | | | 23620.16 |
| 7 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.开挖深度：0.77m | m3 | 13.97 | 6.95 | 97.09 |
| 8 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:原土 | m3 | 6.62 | 10.03 | 66.40 |
| 9 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:3:7灰土<br>3.厚度：150mm | m3 | 2.72 | 89.84 | 244.36 |
| 10 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 4.63 | 497.25 | 2302.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.墙体厚度：240mm围墙，高度2米<br>3.砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆<br>4.间隔3.6米设加宽柱一个，围墙每隔60m设一个伸缩缝 | m3 | 13.54 | 465.39 | 6301.38 |
| 12 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1、部位：围墙上部造型顶<br>2、砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，水泥42.5# | m3 | 2.17 | 649.15 | 1408.66 |
| 13 | 031207007001 | 防潮层、保护层 | 1.防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 | m2 | 6.77 | 32.53 | 220.23 |
| 14 | 031207007002 | 流水洞 | 1.流水洞两间一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 | 个 | 3 | 3.76 | 11.28 |
| 15 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、琉璃瓦<br>2、1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦<br>3、25厚1:3水泥砂浆 | m | 27.49 | 69.29 | 1904.78 |
| 16 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 面层做法：陕09J01 外10<br>1.外墙涂料<br>2.6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 116.57 | 75.97 | 8855.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 010502022001 | 拱形梁 | 1.梁截面:200*240mm<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.75 | 280.76 | 210.57 |
| 18 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.梁截面形式:异型 | m2 | 9.95 | 157.20 | 1564.14 |
| 19 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋及其他箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.027 | 5926.10 | 160.00 |
| 20 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.075 | 3642.35 | 273.18 |
| | | 周转房边新建围墙（长2.99米） | | | | | 1565.47 |
| 21 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.开挖深度：0.77m | m3 | 1.52 | 6.95 | 10.56 |
| 22 | 010102009003 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:原土 | m3 | 0.73 | 10.03 | 7.32 |
| 23 | 010102009004 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:3:7灰土<br>3.厚度：150mm | m3 | 0.3 | 89.84 | 26.95 |
| 24 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 0.49 | 497.25 | 243.65 |
| 25 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.墙体厚度：240mm围墙，高度2.1米<br>3.砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m3 | 1.51 | 528.73 | 798.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 面层做法：陕09J 01 外10<br>1.外墙涂料<br>2.6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 6.3 | 75.97 | 478.61 |
| | | 西一排西侧新建围墙（长3.44米） | | | | | 1532.62 |
| 27 | 010102003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.开挖深度：0.77m | m3 | 1.75 | 6.95 | 12.16 |
| 28 | 010102009005 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:原土 | m3 | 0.84 | 10.03 | 8.43 |
| 29 | 010102009006 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:3:7灰土<br>3.厚度：150mm | m3 | 0.34 | 89.84 | 30.55 |
| 30 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 0.57 | 497.25 | 283.43 |
| 31 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.墙体厚度：240mm围墙，高度2.1米<br>3.砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m3 | 1.49 | 528.73 | 787.81 |
| 32 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 面层做法：陕09J 01 外10<br>1.外墙涂料<br>2.6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 5.4 | 75.97 | 410.24 |
| | | 便民服务中心新砌120mm围墙（长7.21米） | | | | | 2475.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心黏土砖<br>2.墙体厚度：120mm围墙，高度1.5米<br>3.砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m3 | 1.3 | 640.00 | 832.00 |
| 34 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 面层做法：陕09J01 外10<br>1.外墙涂料<br>2.6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 21.63 | 75.97 | 1643.23 |
| | | 厨房门户口台阶 | | | | | 2173.9 |
| 35 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色：不锈钢<br>2.栏杆高度：900mm | m | 3.37 | 158.75 | 534.99 |
| 36 | 010502028001 | 台阶【平台】 | 1.贴30厚大理石板<br>2.12厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆结合层刷水泥浆一道<br>3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉<br>5.M7.5水泥砂浆砌筑,MU10烧结普通砖砌筑<br>6.素土夯实 | m2 | 3.49 | 335.12 | 1169.57 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 37 | 010502028002 | 台阶【踏步】 | 图集做法：陕09J01 台3<br>1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝<br>2. 撒素水泥面（洒适量清水）<br>3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%<br>6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实<br>7. 素土夯实 | m2 | 1.49 | 314.99 | 469.34 |
| | | 新做旗台 | | | | | 27858.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 38 | 01B002 | 新做旗台 | 1.旗台地面做法为：①贴30厚大理石板②12厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆结合层刷水泥浆一道<br>③8厚1:3水泥砂浆打底扫毛④20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉⑤M7.5水泥砂浆砌筑,MU10烧结普通砖砌筑⑥素土夯实<br>3.墙体外墙挂贴大理石石材<br>4.旗杆为12m手动旗杆，做法选用图集陕09J09不锈钢材质C/P116、4/P117、5/P119基础做法为3/P115<br>5.接地线采用-40*4镀锌扁钢，接地极采用φ50镀锌钢管 L=2500mm<br>6.尺寸及做法详见设计图纸 | 座 | 1 | 8354.18 | 8354.18 |
| 39 | 011601003002 | 块料道路面层 | 1.300*150*60mm透水砖路面、缝宽10mm，粗砂扫缝<br>2.30厚1：5干硬性水泥砂浆<br>3.150厚压实的级配碎石,压实系数(粒径5-60mm)93%以上<br>4.素土夯实 | m2 | 6.99 | 132.80 | 928.27 |
| 40 | 011601005003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩道牙700X300X150mm<br>2.垫层、基础材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 12.74 | 86.77 | 1105.45 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 41 | 01B003 | 门前挡石 | 1.长3米，宽0.25米，高甲方自定<br>2.含基础 | 座 | 1 | 17470.95 | 17470.95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 31902.20 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 25466.93 | 25466.93 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 3116.63 | 3116.63 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 1038.88 | 1038.88 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 1370.74 | 1370.74 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 909.02 | 909.02 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | 1165.26 |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 1165.26 | 1165.26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 33067.46 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外--建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010101002 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ10以内 | kg | 2.652 | |
| 2 | 040501021 | 碎石 | 40 | m3 | 107.624 | |
| 3 | 040905012@1 | 熟石灰 | | kg | 0.172 | |
| 4 | 041327004@1 | 实心黏土砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 5 | 041501003@1 | 成品混凝土道牙500X300X100 | | m | 13.776 | |
| 6 | 041721001@1 | 琉璃瓦 | | 块 | 38.745 | |
| 7 | 080100002 | 石材 | (综合) | m2 | 99.875 | |
| 8 | 081713002 | 天然石材饰面板 | (综合) | m2 | 99.875 | |
| 9 | 081713004 | 天然石材饰面板 | 800×800 | m2 | 99.875 | |
| 10 | 133505001 | 防水剂 | | kg | 3.806 | |
| 11 | 170700006 | 不锈钢管 | Φ108 | m | 109.036 | |
| 12 | 170700007 | 不锈钢管 | Φ133 | m | 153.076 | |
| 13 | 360507001 | 透水砖 | | m2 | 53.71 | |
| 14 | 360701001@1 | 花岗岩道牙700X300X150mm | | m | 48.938 | |
| 15 | 360713001@1 | 成品混凝土道牙500X300X100 | | m | 13.776 | |
| 16 | 800100009 | 水泥砂浆 | M7.5 | m3 | 206.639 | |
| 17 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 18 | BCCLF4 | 门前挡石 | | 座 | 24958.5 | |
| 19 | 800605004 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 230.747 | |
| 20 | 800609001 | 干混地面砂浆 | DS M15 | m3 | 230.747 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 77472.09 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 2819.85 |
| 2 | 措施项目费 | 6123.68 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 6123.68 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 4888.42 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 598.24 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 199.41 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 263.12 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 174.49 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 83595.77 |
| 5 | 增值税 | 7523.62 |
| 6 | 单位工程造价 | 91119.39 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 91119.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 雨污水土建 | | | | | 56398.26 |
| 1 | 010502031001 | 化粪池、检查井 | 1.图集做法：08SS523-10，25，26，31<br>2.H=1.86m<br>3.成品直桶式塑料排水检查井（有流槽），中空井筒φ=630mm<br>4.φ800钢纤维混凝土井盖<br>5.防坠网安装<br>6.100mm厚中粗砂垫层 | 座 | 13 | 1332.87 | 17327.31 |
| 2 | 011601007001 | 雨水口 | 1.井深:1.0m<br>2.定型井名称图号、尺寸及井深:参16S518/8 | 座 | 26 | 896.70 | 23314.20 |
| 3 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.挖掘方式:小型挖掘机挖土<br>3.弃土:1m以外，5m以内<br>4.基底处理方式:修整边底 | m3 | 775.17 | 6.95 | 5387.43 |
| 4 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位：坑槽<br>2.材料品种：100mm砂砾石垫层<br>3.密实度:压实系数≥0.94<br>4.压实方式：打夯机填土夯实 | m3 | 40.76 | 55.28 | 2253.21 |
| 5 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位：坑槽<br>2.材料品种：素土<br>3.密实度:压实系数≥0.94<br>4.压实方式：打夯机填土夯实<br>5.场内倒运运距：5m内就地取土 | m3 | 734.41 | 10.03 | 7366.13 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:现场开挖多余的土方<br>2.运距:3km以内<br>3.运输机械:自卸汽车<br>4.其他:包含消纳相关费用 | m3 | 40.76 | 18.40 | 749.98 |
| | | 给水土建 | | | | | 21073.83 |
| 7 | 010502031002 | 给水阀门井 | 1.名称:砖砌检查井（J3、J4、J5）<br>2.井深、尺寸:Φ1200<br>3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参05S502/16<br>4.井盖及井座:参14S501-1-7，8，25；08SS523-26 | 座 | 3 | 2771.83 | 8315.49 |
| 8 | 010502031003 | 砖砌水表井 | 1.名称:砖砌水表井<br>2.井深、井内尺寸:2750mm*1500mm*1400mm<br>3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参05S502/44<br>4.井盖及井座:参14S501-1-7，8，25；08SS523-26 | 座 | 1 | 7049.88 | 7049.88 |
| 9 | 010502031004 | 砖砌洒水栓井 | 1.名称:砖砌洒水栓井<br>2.井径:1000mm<br>3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:陕09S2-29<br>4.井盖及井座:陕09S2-11、12 | 座 | 1 | 1578.28 | 1578.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.挖掘方式:小型挖掘机挖土<br>3.弃土:1m以外，5m以内<br>4.基底处理方式:修整边底 | m3 | 172.65 | 6.95 | 1199.92 |
| 11 | 010102009003 | 回填方 | 1.填方部位：坑槽<br>2.材料品种：100mm中粗砂垫层<br>3.密实度:压实系数≥0.94<br>4.压实方式：打夯机填土夯实 | m3 | 6.74 | 169.46 | 1142.16 |
| 12 | 010102009004 | 回填方 | 1.填方部位：坑槽<br>2.材料品种：素土<br>3.密实度:压实系数≥0.94<br>4.压实方式：打夯机填土夯实<br>5.场内倒运运距：5m内就地取土 | m3 | 165.91 | 10.03 | 1664.08 |
| 13 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:现场开挖多余的土方<br>2.运距:3km以内<br>3.运输机械:自卸汽车<br>4.其他:包含消纳相关费用 | m3 | 6.74 | 18.40 | 124.02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 77472.09 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 6123.68 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 4888.42 | 4888.42 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 598.24 | 598.24 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 199.41 | 199.41 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 263.12 | 263.12 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 174.49 | 174.49 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 2.652 | |
| 2 | 020901001 | 塑料薄膜 | | m2 | 1.688 | |
| 3 | 040301001 | 中砂 | | m3 | 73.185 | |
| 4 | 040513001 | 天然砂石 | | m3 | 38.745 | |
| 5 | 041301003 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 6 | 041327004@1 | 实心黏土砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 7 | 130121004 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 11.865 | |
| 8 | 340717002 | 涤纶防坠网 | | 付 | 17.22 | |
| 9 | 341101001 | 水 | | m3 | 4.847 | |
| 10 | 350123002 | 复合模板 | | m2 | 41.328 | |
| 11 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 12 | BCCLF1 | 铸铁爬梯 | | 套 | 17.22 | |
| 13 | BCCLF2 | Φ=630成品直桶式塑料排水检查井 | | 座 | 559.647 | |
| 14 | 802101010 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 212.442 | |
| 15 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 220.062 | |
| 16 | 800605004 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 230.747 | |
| 17 | 800613004 | 预拌混合砂浆 | M10 | m3 | 230.747 | |
| 18 | 360103005@1 | 重型自调式球墨铸铁井框、盖(承载力等级D400) | | 套 | 473.547 | |
| 19 | 360103005@2 | 铸铁井盖、井座 | Φ700 重型 | 套 | 473.547 | |
| 20 | 360117003 | 铸铁平算 | | 套 | 198.029 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外暖气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 201079.49 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 11014.42 |
| 2 | 措施项目费 | 17792.54 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 17792.54 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 14203.46 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 1738.21 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 579.4 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 764.49 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 506.98 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 218872.03 |
| 5 | 增值税 | 19698.48 |
| 6 | 单位工程造价 | 238570.51 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 238570.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.检查井做法参考陕09J16P62中J-3I1<br>2.净尺寸：1400*1400*2000mm<br>3.100mm厚C15混凝土垫层<br>4.150mm厚C30混凝土底板<br>5.370mm厚砖砌侧壁<br>6.200mm厚C30混凝土盖板<br>7.预制混凝土过梁<br>8.Φ700mm预制钢筋混凝土井盖<br>9.铸铁爬梯制作安装<br>10.Φ800圆形240厚砖砌上人口 | 座 | 8 | 5255.68 | 42045.44 |
| 2 | 010401009001 | 砖地沟 | 1、图集做法：陕09J16 P16 G-A3-9I1 盖板陕09J16 P46 GB-34<br>2、沟截面尺寸：1000*1200mm<br>3、100厚C15素混凝土垫层<br>4、370厚混凝土实心砖<br>5、60厚C15混凝土压顶<br>6、200厚C30预制混凝土盖板<br>7、20厚1:2水泥砂浆四周抹面（加5%防水粉）<br>8、1:2水泥砂浆座浆灌缝<br>9、覆土厚度：500mm | m | 152.11 | 1045.52 | 159034.05 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 201079.49 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外暖气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 17792.54 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 14203.46 | 14203.46 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 1738.21 | 1738.21 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 579.40 | 579.40 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 764.49 | 764.49 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 506.98 | 506.98 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 17792.54 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外暖气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外暖气土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103004 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ10以内 | kg | 2.652 | |
| 2 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 2.652 | |
| 3 | 020901001 | 塑料薄膜 | | m2 | 1.688 | |
| 4 | 031509001 | 铁件 | (综合) | kg | 4.15 | |
| 5 | 031509005 | 垫铁 | | kg | 4.279 | |
| 6 | 041327004@1 | 实心黏土砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 7 | 050401003 | 板枋材 | | m3 | 1777.955 | |
| 8 | 052501005 | 硬垫木 | | m3 | 1715.102 | |
| 9 | 133505001 | 防水剂 | | kg | 3.806 | |
| 10 | 143531001 | 隔离剂 | | kg | 4.193 | |
| 11 | 341101001 | 水 | | m3 | 4.847 | |
| 12 | 350123002 | 复合模板 | | m2 | 41.328 | |
| 13 | 350323001 | 木支撑 | | m3 | 1503.366 | |
| 14 | 802101003 | 混凝土 | C20 | m3 | 206.639 | |
| 15 | BCCLF1 | 铸铁爬梯 | | 套 | 17.22 | |
| 16 | 802101010 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 212.442 | |
| 17 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 220.062 | |
| 18 | 800605004 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 230.747 | |
| 19 | 800609001 | 干混地面砂浆 | DS M15 | m3 | 230.747 | |
| 20 | 360103005 | 铸铁井盖、井座 | Φ700 重型 | 套 | 473.547 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 19530.72 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1250.28 |
| 2 | 措施项目费 | 1707.49 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 1707.49 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 1363.06 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 166.81 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 55.6 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 73.37 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 48.65 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 21238.21 |
| 5 | 增值税 | 1911.44 |
| 6 | 单位工程造价 | 23149.65 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 23149.65 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040504002001 | 电缆手孔井 | 1.种类:小型直通型电缆手孔井，图集做法YD/T 5178-2017 P84/P85<br>2.规格:900*700*1100mm<br>3.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土底板<br>4.混凝土强度等级：240mm厚砖砌侧壁<br>5.盖板材质、规格:120mm厚C30预制混凝土盖板<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800mm铸铁井盖 | 座 | 6 | 3255.12 | 19530.72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 19530.72 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 1707.49 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 1363.06 | 1363.06 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 166.81 | 166.81 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 55.60 | 55.60 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 73.37 | 73.37 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 48.65 | 48.65 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外电气土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010901014 | 圆钢 | Φ10 | kg | 2.652 | |
| 2 | 010901015 | 圆钢 | Φ12 | kg | 2.652 | |
| 3 | 010901016 | 圆钢 | Φ14 | kg | 2.652 | |
| 4 | 040100002@1 | 水泥 | 42.5 | t | 260.606 | |
| 5 | 040305001 | 粗砂 | | t | 73.185 | |
| 6 | 040305002 | 粗砂 | | m3 | 73.185 | |
| 7 | 040501007 | 碎石 | 5~32 | t | 107.624 | |
| 8 | 041301003 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 292.738 | |
| 9 | 050401005 | 板枋材 | Ⅲ等 | m3 | 1777.955 | |
| 10 | 290299001 | 电缆托架 | 60cm | 根 | 26.295 | |
| 11 | 290299004 | 电缆托架穿钉 | M16 | 根 | 3.091 | |
| 12 | 292111009 | 拉力环 | | 个 | 4.15 | |
| 13 | 292711005 | 电缆人孔口圈 | (车行道用) | 套 | 507.178 | |
| 14 | 331113001 | 积水罐 | | 套 | 22.343 | |
| 15 | 341101001 | 水 | | m3 | 4.847 | |
| 16 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外--污水、雨水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 51200.98 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 2443.83 |
| 2 | 措施项目费 | 3007.28 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 3007.28 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 2267.54 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 359.3 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 119.26 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 157.01 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 104.17 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 54208.26 |
| 5 | 增值税 | 4878.74 |
| 6 | 单位工程造价 | 59087 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 59087 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--污水、雨水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 排水 | | | | | 30937.66 |
| 1 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水<br>3.材质:HDPE双壁波纹管(SN8)<br>4.规格:De300<br>5.连接形式:承插式橡胶密封圈接口 | m | 283.02 | 89.09 | 25214.25 |
| 2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水<br>3.材质:HDPE双壁波纹管(SN8)<br>4.规格:DN50<br>5.连接形式:承插式橡胶密封圈接口 | m | 1.95 | 62.79 | 122.44 |
| 3 | 031007001001 | 管道支架 | 1名称：管道支架 | kg | 172.02 | 30.35 | 5220.81 |
| 4 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.除锈级别.方式:Sa2.5级<br>2.油漆品种:红丹防锈漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 172.02 | 2.21 | 380.16 |
| | | 雨水 | | | | | 20263.32 |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水<br>3.材质:HDPE双壁波纹管<br>4.规格:De300<br>5.连接形式:承插式橡胶密封圈接口 | m | 240.8 | 84.15 | 20263.32 |
| 合　　计 | | | | | | | 51200.98 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外--污水、雨水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 3007.28 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 2267.54 | 2267.54 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 359.30 | 359.30 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 119.26 | 119.26 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 157.01 | 157.01 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 104.17 | 104.17 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 3007.28 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外--污水、雨水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外--污水、雨水安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012300002 | 型钢 | (综合) | kg | 2.686 | |
| 2 | 173117004@1 | HDPE双壁波纹管 De300 | | m | 36.592 | |
| 3 | 173117004@2 | HDPE双壁波纹管 DN50 | | m | 24.797 | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 79968.18 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 4241.17 |
| 2 | 措施项目费 | 5221.33 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 5221.33 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 3936.97 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 623.83 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 207.07 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 272.6 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 180.86 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 85189.51 |
| 5 | 增值税 | 7667.06 |
| 6 | 单位工程造价 | 92856.57 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 92856.57 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖<br>3.材质:镀锌钢管<br>4.规格:DN80<br>5.连接形式:螺纹连接 | m | 184.92 | 55.67 | 10294.50 |
| 2 | 031207002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉<br>2.绝热厚度:40mm | m3 | 3.13 | 759.35 | 2376.77 |
| 3 | 031207007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布乳化沥青<br>2.层数:一层 | m2 | 105.5 | 13.58 | 1432.69 |
| 4 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖<br>3.材质:镀锌钢管<br>4.规格:DN65<br>5.连接形式:螺纹连接 | m | 237.26 | 49.19 | 11670.82 |
| 5 | 031207002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉<br>2.绝热厚度:40mm | m3 | 3.61 | 759.35 | 2741.25 |
| 6 | 031207007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布乳化沥青<br>2.层数:一层 | m2 | 125.67 | 13.58 | 1706.60 |
| 7 | 031001002003 | 钢管 | 体、燃气、雨水）:采暖<br>3.材质:镀锌钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接形式:螺纹连接<br>6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温采用40mm玻璃棉保温，玻璃布乳化沥青保护层<br>7.管道消毒、冲洗 | m | 323.65 | 38.49 | 12457.29 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 031207002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉<br>2.绝热厚度:40mm | m3 | 4.26 | 759.35 | 3234.83 |
| 9 | 031207007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布乳化沥青<br>2.层数:一层 | m2 | 155.16 | 13.58 | 2107.07 |
| 10 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖<br>3.材质:镀锌钢管<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:螺纹连接 | m | 123.2 | 34.01 | 4190.03 |
| 11 | 031207002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉<br>2.绝热厚度:35mm | m3 | 1.21 | 1344.47 | 1626.81 |
| 12 | 031207007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布乳化沥青<br>2.层数:一层 | m2 | 51.11 | 13.58 | 694.07 |
| 13 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:钢制闸阀<br>2.型号、规格:DN80 | 个 | 2 | 356.41 | 712.82 |
| 14 | 031002009001 | 法兰 | 1.类型:钢制闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN80 | 副 | 2 | 178.67 | 357.34 |
| 15 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:钢制闸阀<br>2.型号、规格:DN65 | 个 | 8 | 207.06 | 1656.48 |
| 16 | 031002009002 | 法兰 | 1.类型:钢制闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN65 | 副 | 8 | 155.09 | 1240.72 |
| 17 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:钢制闸阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 14 | 147.81 | 2069.34 |
| 18 | 031002009003 | 法兰 | 1.类型:钢制闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN50 | 副 | 14 | 120.33 | 1684.62 |
| 19 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:钢制闸阀<br>2.型号、规格:DN40 | 个 | 10 | 121.12 | 1211.20 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 031002009004 | 法兰 | 1.类型:钢制闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN40 | 副 | 10 | 95.17 | 951.70 |
| 21 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 22 | 64.73 | 1424.06 |
| 22 | 031002007001 | 成品补偿器 | 1.类型:轴向外压式波纹补偿器<br>2.型号、规格:ΔL=45mm DN50 | 个 | 2 | 162.87 | 325.74 |
| 23 | 031002007002 | 成品补偿器 | 1.类型:轴向外压式波纹补偿器<br>2.型号、规格:ΔL=80mm DN50 | 个 | 2 | 194.56 | 389.12 |
| 24 | 031007001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架<br>2.施工时需安装管道支架,支架参陕09N4-82、83(A型),管道支架及支墩间距详参陕09N4-8(4.2.1) | kg | 622.67 | 12.66 | 7883.00 |
| 25 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.除锈级别.方式:Sa2.5级标准<br>2.油漆品种:红丹防锈漆两道、面漆一道 | kg | 622.67 | 8.88 | 5529.31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 79968.18 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 5221.33 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 3936.97 | 3936.97 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 623.83 | 623.83 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 207.07 | 207.07 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 272.60 | 272.60 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 180.86 | 180.86 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 5221.33 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外--采暖安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0123000002@1 | 型钢 | (综合) | kg | 2.686 | |
| 2 | 150702011 | 玻璃丝布 | δ0.5 | m2 | 3.814 | |
| 3 | 152307005@1 | 40mm厚玻璃棉 | | m3 | 219.829 | |
| 4 | 152307005@2 | 35mm厚玻璃棉 | | m3 | 289.553 | |
| 5 | 170300002@1 | 镀锌钢管 DN80 | (综合) | m | 31.426 | |
| 6 | 170300002@2 | 镀锌钢管 DN65 | (综合) | m | 27.982 | |
| 7 | 170300002@3 | 镀锌钢管 DN50 | (综合) | m | 20.233 | |
| 8 | 170300002@4 | 镀锌钢管 DN40 | (综合) | m | 18.511 | |
| 9 | 181315002@1 | 镀锌钢管螺纹管件 DN80 | | 个 | 21.697 | |
| 10 | 181315002@2 | 镀锌钢管螺纹管件 DN65 | | 个 | 14.895 | |
| 11 | 181315002@3 | 镀锌钢管螺纹管件 DN50 | | 个 | 9.746 | |
| 12 | 181315002@4 | 镀锌钢管螺纹管件 DN40 | | 个 | 7.146 | |
| 13 | 182107001@1 | 轴向外压式波纹补偿器 ΔL=45mm DN50 | | 个 | 80.761 | |
| 14 | 182107001@2 | 轴向外压式波纹补偿器 ΔL=80mm DN50 | | 个 | 112.446 | |
| 15 | 1900010001@1 | 钢制闸阀 DN80 | | 个 | 201.903 | |
| 16 | 1900010001@2 | 钢制闸阀 DN65 | | 个 | 97.723 | |
| 17 | 1900010001@3 | 钢制闸阀 DN50 | | 个 | 59.409 | |
| 18 | 1900010001@4 | 钢制闸阀 DN40 | | 个 | 41.414 | |
| 19 | 1900003002@1 | 泄水阀 DN25 | (综合) | 个 | 26.691 | |
| 20 | 2001010005@1 | 钢制闸阀法兰 DN80 | (综合) | 片 | 16.273 | |
| 21 | 2001010005@2 | 钢制闸阀法兰 DN65 | (综合) | 片 | 14.551 | |
| 22 | 2001010005@3 | 钢制闸阀法兰 DN50 | (综合) | 片 | 11.107 | |
| 23 | 2001010005@4 | 钢制闸阀法兰 DN40 | (综合) | 片 | 8.868 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外--弱电安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 18272.08 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 898.85 |
| 2 | 措施项目费 | 1107.91 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 1107.91 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 835.38 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 132.37 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 43.94 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 57.84 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 38.38 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 19379.99 |
| 5 | 增值税 | 1744.2 |
| 6 | 单位工程造价 | 21124.19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 21124.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--弱电安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 弱电 | | | | | 18272.08 |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC50<br>3.配置形式及部位:埋地暗敷 | m | 245 | 42.82 | 10490.90 |
| 2 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光纤 | m | 444.06 | 8.16 | 3623.53 |
| 3 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | 1.土方类别:普通土<br>2.管沟尺寸:埋深1.0m | m3 | 122.5 | 33.94 | 4157.65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 18272.08 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外--弱电安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 1107.91 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 835.38 | 835.38 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 132.37 | 132.37 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 43.94 | 43.94 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 57.84 | 57.84 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 38.38 | 38.38 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 1107.91 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外--弱电安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外--弱电安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170100002@1 | 钢管 DN50 | (综合) | m | 15.067 | |
| 2 | 282705002@1 | 光纤 | | m | 4.994 | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 49523.75 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 2435.47 |
| 2 | 措施项目费 | 2997.56 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 2997.56 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 2260.21 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 358.14 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 118.88 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 156.5 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 103.83 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 52521.31 |
| 5 | 增值税 | 4726.92 |
| 6 | 单位工程造价 | 57248.23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 57248.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:钢丝网骨架复合塑料管<br>4.规格:DN100<br>5.连接形式:电热熔连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 40.09 | 73.29 | 2938.20 |
| 2 | 031001007003 | 复合管 | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:钢丝网骨架复合塑料管<br>4.规格:DN50<br>5.连接形式:电热熔连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 52.57 | 52.76 | 2773.59 |
| 3 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:钢丝网骨架复合塑料管<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:电热熔连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 4.81 | 42.40 | 203.94 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:钢丝网骨架复合塑料管<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:电热熔连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 4.05 | 34.10 | 138.11 |
| 5 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:钢丝网骨架复合塑料管<br>4.规格:DN25<br>5.连接形式:电热熔连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 8.43 | 27.99 | 235.96 |
| 6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:三油两布防腐（涂刷3层改性沥青防腐涂料+包裹2层玻璃纤维布） | m2 | 29.03 | 66.68 | 1935.72 |
| 7 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外管沟<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:衬塑钢管<br>4.规格:DN100<br>5.连接形式：丝扣连接及卡箍式连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 114.8 | 97.91 | 11240.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外管沟<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:衬塑钢管<br>4.规格:DN70<br>5.连接形式：丝扣连接及卡箍式连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 12.21 | 101.53 | 1239.68 |
| 9 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接形式：丝扣连接及卡箍式连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 0.32 | 68.18 | 21.82 |
| 10 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:衬塑钢管<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式：螺纹连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 0.76 | 32.12 | 24.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式：螺纹连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 36.35 | 29.10 | 1057.79 |
| 12 | 031007001001 | 管道支架 | 1名称：管道支架 | kg | 390 | 30.37 | 11844.30 |
| 13 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.除锈级别.方式:Sa2.5级标准<br>2.油漆品种:红丹防锈漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 390 | 2.14 | 834.60 |
| 14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:管沟内管道刷沥青漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | m2 | 53.17 | 28.95 | 1539.27 |
| 15 | 031002011001 | 水表 | 1.材质:水表<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 | 304.75 | 609.50 |
| 16 | 031002001008 | 阀门 | 1.材质:蝶阀<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 | 364.41 | 728.82 |
| 17 | 031002009004 | 法兰 | 1.材质:蝶阀法兰<br>2.型号、规格:DN100 | 副 | 2 | 192.30 | 384.60 |
| 18 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 | 126.17 | 126.17 |
| 19 | 031002009001 | 法兰 | 1.类型:闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN50 | 副 | 1 | 109.90 | 109.90 |
| 20 | 031002001002 | 阀门 | 1.材质:闸阀<br>2.型号、规格:DN40 | 个 | 1 | 98.87 | 98.87 |
| 21 | 031002001003 | 阀门 | 1.材质:闸阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 2 | 69.64 | 139.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质:伸缩接头<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 | 226.83 | 453.66 |
| 23 | 031002001004 | 阀门 | 1.材质:梭式止回阀<br>2.型号、规格:HC41X-1.0 DN100 | 个 | 2 | 376.16 | 752.32 |
| 24 | 031002009002 | 法兰 | .材质:梭式止回阀法兰<br>2.型号、规格:HC41X-1.0 DN100 | 副 | 2 | 192.30 | 384.60 |
| 25 | 031002001005 | 阀门 | 1.材质:弹性座封闸阀<br>2.型号、规格:Z45X\RRHX-xx-1.0 DN100 | 个 | 1 | 370.31 | 370.31 |
| 26 | 031002009003 | 法兰 | 1.材质:弹性座封闸阀法兰<br>2.型号、规格:DN100 | 副 | 1 | 192.30 | 192.30 |
| 27 | 031002001011 | 阀门 | 1.名称：三通、弯头<br>2.规格：DN100 | 个 | 2 | 240.55 | 481.10 |
| 28 | 031002001012 | 阀门 | 1.名称：弯头<br>2.规格：DN100 | 个 | 2 | 240.55 | 481.10 |
| 29 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外<br>2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水<br>3.材质:镀锌钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接形式:螺纹连接<br>6.给水管道消毒、冲洗 | m | 4 | 58.30 | 233.20 |
| 30 | 031002001010 | 阀门 | 1.材质:全铜阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 8 | 52.81 | 422.48 |
| 31 | 031002011002 | 水表 | 1.材质:水表<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | 94.97 | 379.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 031003016001 | 水龙头 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 4 | 21.51 | 86.04 |
| 33 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:增压泵<br>2.型号:12-70-2.2KW | 台 | 2 | 2576.94 | 5153.88 |
| 34 | 030407004001 | 小型电动机 | 1.名称:增压泵检查接线 | 台 | 2 | 308.83 | 617.66 |
| 35 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:500*300mm | 台 | 2 | 645.31 | 1290.62 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 2997.56 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 2260.21 | 2260.21 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 358.14 | 358.14 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 118.88 | 118.88 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 156.50 | 156.50 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 103.83 | 103.83 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012300002 | 型钢 | (综合) | kg | 2.686 | |
| 2 | 030701005@1 | 水龙头 DN15 | | 个 | 19.803 | |
| 3 | 130507031 | 环氧煤沥青底层涂料 | | kg | 18.942 | |
| 4 | 130507032 | 环氧煤沥青面层涂料 | | kg | 18.942 | |
| 5 | 143511005 | 专用稀释剂 | | kg | 15.498 | |
| 6 | 143513004 | T31固化剂 | | kg | 15.498 | |
| 7 | 150702007 | 玻璃丝布 | (综合) | m2 | 4.477 | |
| 8 | 170100002@1 | 衬塑钢管 DN100 | (综合) | m | 52.951 | |
| 9 | 170100002@2 | 衬塑钢管 DN70 | (综合) | m | 48.474 | |
| 10 | 170100002@3 | 衬塑钢管 DN50 | (综合) | m | 31.426 | |
| 11 | 170300002@1 | 衬塑钢管 DN40 | (综合) | m | 20.836 | |
| 12 | 170300002@2 | 衬塑钢管 DN32 | (综合) | m | 17.478 | |
| 13 | 170300002@3 | 镀锌钢管 DN25 | (综合) | m | 13.087 | |
| 14 | 173118001@1 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN100 | | m | 56.653 | |
| 15 | 173118001@2 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN50 | | m | 39.434 | |
| 16 | 173118001@3 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN40 | | m | 28.241 | |
| 17 | 173118001@4 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN32 | | m | 19.372 | |
| 18 | 173118001@5 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN25 | | m | 13.69 | |
| 19 | 180999010@1 | 塑料给水管电熔管件 DN100 | | 个 | 23.075 | |
| 20 | 180999010@2 | 塑料给水管电熔管件 DN50 | | 个 | 8.524 | |
| 21 | 180999010@3 | 塑料给水管电熔管件 DN40 | | 个 | 6.457 | |
| 22 | 180999010@4 | 塑料给水管电熔管件 DN32 | | 个 | 4.735 | |
| 23 | 180999010@5 | 塑料给水管电熔管件 DN25 | | 个 | 3.961 | |
| 24 | 181315002@1 | 镀锌钢管螺纹管件 DN40 | | 个 | 7.146 | |
| 25 | 181315002@2 | 镀锌钢管螺纹管件　DN32 | | 个 | 6.199 | |
| 26 | 181315002@3 | 镀锌钢管螺纹管件 DN25 | | 个 | 5.424 | |
| 27 | 181501002@1 | 钢管沟槽管件 DN100 | | 个 | 19.372 | |
| 28 | 181501002@2 | 钢管沟槽管件　DN70 | | 个 | 17.478 | |
| 29 | 181501002@3 | 钢管沟槽管件　DN50 | | 个 | 14.034 | |
| 30 | 182115002@1 | 伸缩接头 DN100 | | 个 | 92.987 | |
| 31 | 182525004@1 | 卡箍连接件 DN100 | (含胶圈) | 套 | 19.372 | |
| 32 | 182525004@2 | 卡箍连接件 DN70 | (含胶圈) | 套 | 17.478 | |
| 33 | 182525004@3 | 卡箍连接件 DN50 | (含胶圈) | 套 | 14.034 | |
| 34 | 190001001@1 | 蝶阀 DN100 | | 个 | 241.509 | |

# 主要材料价格表

工程名称：室外--给水安装工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 190001001@2 | 闸阀 DN50 | | 个 | 60.958 | |
| 36 | 190001001@3 | 梭式止回阀 HC41X-1.0 DN100 | | 个 | 258.298 | |
| 37 | 190001001@4 | 弹性座封闸阀 Z45X\RRHX-xx-1.0 DN100 | | 个 | 249.947 | |
| 38 | 190001001@5 | 三通 DN100 | | 个 | 64.575 | |
| 39 | 190001001@6 | 弯头 DN100 | | 个 | 64.575 | |
| 40 | 190003002@1 | 闸阀 DN40 | (综合) | 个 | 42.705 | |
| 41 | 190003002@2 | 闸阀 DN32 | (综合) | 个 | 34.268 | |
| 42 | 190003002@3 | 全铜阀 DN25 | (综合) | 个 | 24.969 | |
| 43 | 200101005@1 | 蝶阀法兰 DN100 | (综合) | 片 | 18.339 | |
| 44 | 200101005@2 | 闸阀法兰 DN50 | (综合) | 片 | 11.107 | |
| 45 | 200101005@3 | 梭式止回阀法兰 DN100 | (综合) | 片 | 18.339 | |
| 46 | 200101005@4 | 弹性座封闸阀法兰 DN100 | (综合) | 片 | 18.339 | |
| 47 | 221501003@1 | 水表 DN25 | | 个 | 55.965 | |
| 48 | 221501003@2 | 水表 DN100 | | 个 | 274.313 | |
| 49 | 补充主材001@1 | 增压泵 12-70-2.2KW | | 台 | 990.144 | |
| 50 | 补充主材003@1 | 配电箱 500*300mm | | 台 | 516.597 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:设备采购　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 设备采购 | 124531 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 124531 |

# 杨井镇基础阵地翻新整治工程设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | | 相关参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公设备采购 | 文件柜 | 1、材质：木制双门文件柜，<br>2、规格：800*1800*400mm | 个 | 2 | 4200 | 8400 | |
| 2 | | 冬季门帘 | 1、材质：冬季棉门帘；<br>2、颜色：甲方指定；<br>3、要求：每个门帘需打印房屋名称； | 套 | 61 | 280 | 17080 | |
| 3 | | 夏季门帘 | 1、材质：夏季单门帘；<br>2、颜色：甲方指定；<br>3、要求：每个门帘需打印房屋名称； | 套 | 61 | 56 | 3416 | |
| 4 | | 办公室书柜 | 1、材质：18mm厚免漆双面板；<br>2、规格：台柜900*2000*400mm，双开门（附带柜门）；<br>3、要求：可现场制作； | 个 | 10 | 6800 | 68000 | |
| 5 | 会议室设备采购 | 室内高清显示屏 | 1、净尺寸:高度1.76米，宽度3.52米<br>2、总尺寸:高度1.86米*宽度3.52米<br>3、显示屏分辨率:高度1144点*宽度262米288点=2617472像素点<br>4、内含开关电源21台、接收卡11张、视频处理器1台、定制钢结构骨架一项 | 台 | 1 | 11850 | 11850 | |
| 6 | | 稳压器 | 高精度全自动交流稳压器<br>1、功率：15KVA<br>2、电压：220V | 台 | 1 | 1485 | 1485 | |
| 7 | 淋浴室设备采购 | 更衣柜 | 柜体材质：铁质（对开门）；<br>产品尺寸：1200mm×350mm×1200mm。 | 个 | 2 | 3300 | 6600 | |
| 8 | | 长方形收纳沙发凳 | 柜体材质：钢（双开门）；<br>产品尺寸：长880mm；宽500mm；高1800mm。 | 个 | 2 | 3850 | 7700 | |
| 9 | 合计 | | | | | | 124531 | |