陕西省档案馆智慧库房建设中标（成交）明细

陕西中达国创项目管理有限公司受陕西省档案馆委托，采用公开招标进行采购智慧库房建设（项目编码：ZDGC-ZC-2601112）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （智慧库房建设）

1.1、中标（成交）供应商：西安鑫创科技有限公司

1.2、中标（成交）总价： 2,230,350.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他装具	智慧档案库房建设	智能密集架 型号：MKJD-A4-01A 规格： 尺寸：宽900mm*深560mm*高2400mm 1列5节6层，包含系统、显示屏、电机、架体等。 密集架整体结构要求： （1）密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置；列与列之间具有抗老化磁性密封条，门面列和中间移动列分别具有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，各列移开后可单独制动，底部具有防鼠、防倾倒装置。 （2）轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用≥3.0mm冷轧钢板，一体成型；导轨采用实心方钢（20mm*20mm），具有物理限位装置。 （3）底盘：采用≥3.0mm冷轧钢板，采用加强底梁，具有防倾倒装置，具备防鼠功能。 （4）传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴等零（部）件组成。手柄摇动时轻便、灵活、耐用无噪声，不得有空转，能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇手自行停于垂直位置，可单列或多列一起移动，采用圆盘式摇手装置。 （5）立柱：采用≥1.5mm冷轧钢板，搁板层数和间距具备按需调整功能。 （6）搁板：采用≥1.2mm冷轧钢板，搁板防惯性滑落设计。 （7）挂板: 采用≥1.2mm冷轧钢板，组装后平整、牢固。 （8）顶板≥1.0mm冷轧钢板。 （9）门框及门板：≥1.0mm冷轧钢板。 （10）门面锁具：锁具、锁头损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头。 （11）侧板：采用≥1.0mm冷轧钢板。 （12）挂钩挡棒：采用≥1.0mm冷轧钢板。 （13）磁性密封条：抗老化橡塑材料，厚度≥20mm，每列接触面均有缓冲及密封条。 （14）防尘板：采用≥1.0mm冷轧钢板。 （15）防倾倒装置：采用≥4.0mm冷轧钢板，确保运动过程中或静止状态下具备防倾倒功能。 安装要求： 轨道：单条轨道直线度≤1.0mm/m，全长≤2 mm。对接处高低≤0.3 mm。轨道安装要求：将地面清理干净；用红外线水平仪确保水平；确保所有轨道在同一条水平线上；每根轨道任意1000mm间，纵向水平误差在±0.5mm，全长误差在±2.5mm，横向轨道之间水平误差在±0.5mm；在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。 载重要求： 单面搁板载重≥40Kg，双面载重≥80Kg，最大挠度为3mm。 智能部分要求： 智能密集架通过连接电脑进行控制，采用国产化芯片和操作系统。固定列带≥15英寸触摸屏、摄像头，可在固定列上输入密码、人脸、手势密码等进行身份信息验证；移动列采用≥8英寸触摸屏幕。可集手动、电动、电脑等控制功能于一体，实现开架、停止、左右移动、查询、	因朵因朵因朵人大金仓华宇麒麟麒麟昆仑天融信中科可控视基视基图腾华三因朵因朵因朵因	河北因朵科技有限公司 河北因朵科技有限公司 河北因朵科技有限公司 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 北京华宇信息技术有限公司 麒麟软件有限公司 麒麟软件有限公司 河南昆仑技术有限公司 北京天融信网络安全技术有限公司 中科可控信息产业有限公司 广州市视基电子科技有限公司 广州市视基电子科技有限公司 图腾电子设备(昆山)有限公司 新华三技术有限公司 河北因朵科技有限公司 河北因朵科技有限公司 河北因朵科技	中国	2,230,350.00	1.00	项	2,230,350.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			自动通风、闭架等操作，具备电路及控制系统故障自检、温湿度监测、红外线感应、电子限位、人体安全保护、过道灯光自动照明、电机安全保护、 档案查询录入等功能。 架体内设有温湿度探头能够显示温湿度值。任意列均可在操作屏上查看该列存放档案信息，且可在操作屏上点击查看该列档案在库、借出等情况。 密集架架体需接地良好，采用额定输出电压不超过36V的直流电源，确保金属架体不会有危害人身安全的电压存在。具备短路保护、过载/过流保护、过电压保护、过热保护等功能。 连接导线，应符合以下要求：采用阻燃导线；对易老化的导线注明使用年限，到期更换；对所有导线均有适当保护，以保证其绝缘层不被损伤；当导线需穿越金属孔时，装有衬套，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘；接线要整齐布置，并使用线夹、电缆套、电缆卷固定，线束内的导线有序编扎。 防护装置： a、制动装置每列均装置装置锌合金列锁并配置止动手柄； b、防震装置采用带磁性气囊式密封条，密封条使用U型塑料卡槽固定； c、防倾倒装置板材选用厚度≧4.0冷轧钢板； d、其他功能：密集架具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能； 密集架外观质量：密集架各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。 颜色要求:表面处理，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。 包装要求：结构与结构之间有防护，外观无裸露，到货无损，无伤。 橡塑密封条厚度≥20mm，每列接触面均有缓冲及密封条。其他产品规格型号详见其他资料里的分项报价表。	因朵天融信天融信西安捷润数码鑫创鑫创	有限公司河北因朵科技有限公司 河北因朵科技有限公司 河北因朵科技有限公司 北京天融信网络安全技术有限公司 北京天融信网络安全技术有限公司 西安捷润数码科技有限公司 西安鑫创科技有限公司 西安鑫创科技有限公司					

陕西中达国创项目管理有限公司

2026年06月04日