

工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
1	窗帘	成套百叶遮阳帘	m²	64	
2	二层窗增加窗纱	二层窗户维修，更换五金、增加纱扇	m²	32	
3	二层木门更换门锁	拆除、更换（带 4 把钥匙）	套	17	
4	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除吊顶	m²	60	
5	铲除乳胶漆墙面	铲除天棚、墙面涂料及壁纸等	m²	1500	
6	隔断隔墙拆除与恢复	拆除室内临时封堵轻质隔墙，恢复原样	m²	20	
7	踢脚线拆除	拆除瓷砖踢脚线	m	330	
8	室外楼梯、室内隔墙拆除	拆室外楼梯、室内部分隔墙	m³	5	
9	一层金属卷帘门拆除	拆除卷帘门 修复门洞周边。	樘	13	
10	一层室内木门拆除	拆除木门 、现场清理，修复门洞周边。	樘	17	
11	一层玻璃地弹门拆除	拆除玻璃门	樘	19	
12	楼梯装饰层拆除	拆除损坏的塑胶地面及基层地砖、垃圾转运至指定地点	m²	26	
13	广告牌拆除	外墙广告牌及钢架拆除、墙面坑洞修复	m²	20	
14	室内给水、排水管道及线路灯具拆除	拆除室内废弃给、排水管道、龙头、阀门、拆除一层灯具、开关、插座、线路及穿线管	项	1	
15	瓷砖拆除	一层原卫生间地面墙面瓷砖拆除	m²	60	
16	一层成套木门	成套木门安装（带门套）	m²	16	
17	一层封堵窗洞	240mm 厚实心砖墙封堵门洞改为窗口	m³	9.5	

18	室外散水	原散水破除、原基层清理平整，300mm 厚 3:7 灰土夯实，浇筑 100mm 厚 C25 混凝土，	m ²	20	
19	二层封堵门洞	240mm 厚实心砖墙封堵室内门洞	m ³	2.8	
20	水泥砂浆抹灰	20mm 厚水泥砂浆抹灰	m ²	120	
21	外墙洞口补贴墙面砖	清理外墙基层，基层修补，补贴洞口 100*100 墙面陶瓷砖，白水泥嵌缝（保持外墙面一致）	m ²	45	
22	墙面、顶面乳胶漆	刮 2 遍腻子并打磨，涂刷 2 遍乳胶漆。	m ²	1600	
23	塑钢窗	安装塑钢窗 5+12+5mm 中空玻璃及配套五金件	m ²	32	
24	铝合金玻璃地弹门	彩铝合金玻璃门安装（同 2#教学楼）	m ²	10	
25	室内不锈钢栏杆	拆除原有栏杆（高度不足），室内楼梯不锈钢扶手安装，高度不低于 1.2m	m	10	
26	块料踢脚线	室内瓷砖踢脚线粘贴，高度 100mm	m	350	
27	地砖铺设	室内地砖铺设 600*600	m ²	15	
28	楼梯地面地砖	铺设楼梯间地砖	m ²	26	
29	开孔（打洞）	一楼增设空调孔及布线打孔-DN32-DN50	个	20	
30	普通灯具	T8 一体化 LED 灯（双灯管），不低于 40w	套	36	
31	开关、按钮	单联单控开关安装	套	20	
32	五孔插座	普通五孔插座安装	套	64	
33	空调插座	16A 空调插座安装	套	32	
34	配电箱更换	一层、二层配电箱拆除、更换、600*400 成套配电箱	台	4	
35	室内电源布线线槽	20—50mm 宽明装阻燃线槽安装	m	400	
36	插座及空调布线	WDZ-BV-4m m ² 低烟无卤阻燃电线	m	1700	

37	照明配线	穿设 WDZ-BV-2.5mm ² 低烟无卤阻燃电线,	m	540	
38	灯具	一层走廊 500*500 明装吸顶灯安装	套	12	
39	雨水管改造	室外雨水管道末端改造 DN100 (4 处)	m	20	
40	外墙面修补	外墙空鼓、膨胀栓孔洞等漏水部位抹灰封堵	m ²	8	
41	楼栋标识、门头广告	不锈钢包边发光字, 1.2mm 厚 304 不锈钢围边, LED 模组光源, 亚克力面板, 字高 800*800mm, 外墙或楼顶安装	个	6	
42	科室标识牌	科室标识牌, 铝合金边框, 内插亚克力可更换面板, 规格 320×130mm	个	15	
43	建工实训楼 4 层化妆间饰面板更换	包含拆除插座及损坏饰面板、恢复饰面、安装插座等, 拆除垃圾运输下楼	m ²	15	
44	垃圾外运	垃圾外运至市政指定倾倒场地	m ³	45	
45	暂列金	/	项	1	