

工程名称：三原县北城中学宿舍楼前地面维
修改造工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年06月15日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：三原县北城中学宿舍楼前地面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	三原县北城中学宿舍楼前地面维修改造工程						
1.1	三原县北城中学宿舍楼前地面维修改造工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三原县北城中学宿舍楼前地面维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002001	拆除砖铺路面 [项目特征] 1. 材质:250mm*250mm*40水泥砖 [工作内容] 1. 拆除、清理		m ²	3390		
2	010502031001	砖砌雨水井 [项目特征] 1. 规格:铸铁雨水井盖300*600mm*500mm [工作内容] 1. 构件运输、安装		座	14		
3	031001006001	塑料管PVC管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外废水 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PVC排水管 4. 规格:PVC-160 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装		m	230		
4	010102003001	挖管沟土方 1. 土壤类别:综合土 2. 挖沟平均深度:0.4m 3. 宽度:0.3m		m ³	27.6		
5	010102009001	管沟底灰土垫层(3:7灰土厚15cm)		m ³	10.35		
6	010102009002	地面基础处理 1. 土质要求:150mm厚3:7灰土夯实 2. 密实度要求:0.96上		m ³	508.5		

