

工程名称: 城关中学改善办学条件建设项目
(消防)

工程量清单

编制人:



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人:



(注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制时间:

招标人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

李逸春

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:城关中学改善办学条件建设项目(消防)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	240		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	30		
3	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	12		
4	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
5	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
6	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	6		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1925.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 人工拆除矿棉板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1363.92		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	1363.92		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	239.8		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	87		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	51.6		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	58.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	49.2		
6	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	552.6		
7	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	973.85		
8	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:金属管道支架 2. 除锈、刷油设计要求:管道支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	772.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	480		
10	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	126		
11	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
12	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:信号蝶阀DN150 2. 沟槽式法兰DN150 [工作内容] 1. 安装	个	8		
13	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
14	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水阀DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
15	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:泄水阀DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:女生公寓楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	240		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	30		
3	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	12		
4	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
5	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
6	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	6		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1925.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 人工拆除矿棉板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1363.92		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	1363.92		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	239.8		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	87		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	51.6		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	58.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	49.2		
6	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	552.6		
7	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	973.85		
8	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:金属管道支架 2. 除锈、刷油设计要求:管道支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	772.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	480		
10	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	126		
11	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
12	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:信号蝶阀DN150 2. 沟槽式法兰DN150 [工作内容] 1. 安装	个	8		
13	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
14	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水阀DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
15	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:泄水阀DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级 ：自动排气阀DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警 阀组DN150 [工作内容] 1. 安装	组	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:餐厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	188.69		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	33.4		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	28.68		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	136.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	146.5		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	39.7		
7	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	485.65		
8	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	689.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:金属管道支架 2. 除锈、刷油设计要求:管道支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	563.67		
10	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	445		
11	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
12	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:信号蝶阀DN150 2. 沟槽式法兰DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
13	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
14	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水阀DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
15	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:泄水阀DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	78		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	39		
3	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	36		
4	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	18		
5	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	18		
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
8	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
9	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	3		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1892.16		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	1907.75		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	658.45		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 人工拆除铝扣板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5344.92		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格: 铝扣板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	5344.92		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:消防控制室及室外

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防控制室及室外

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:火灾报警 控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
2	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
3	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. A#B#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-4 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	185		
4	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. A#B#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-2 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	185		
5	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. C#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-4 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	165		
6	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1. C#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-2 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	165		
7	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:餐厅 2. 规格:NH-KVV-6 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防控制室及室外

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 餐厅 2. 规格:NH-KVV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
合 计							