

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00379	
项目名称		吴堡县水利局寇家塬镇田家塬村新建排洪渠项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 148,288.31			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县寇家塬镇田家塬村新建排洪渠项目	148,288.31	1	项	148,288.31	1、截水沟：（1）基槽开挖与基底处理：①按设计放线开挖沟槽，清理基底杂草、腐殖土、淤泥，开挖至原状坚实土层；②基底整平夯实，基底不得有积水、松土、坑洼，局部软弱土需换填夯实；③沟槽边坡稳定，防止坍塌，外侧预留施工操作面。 （2）C15混凝土底板施工：①支设模板，保证底板宽度0.44m、厚度0.1m，线型顺直、尺寸准确；②水泥选用32.5/42.5普通硅酸盐水泥，骨料级配合理，配合比经试验室确定；③机械拌合、机械振捣，杜绝人工拌合振捣；④浇筑完成后保湿养护不少于14d，表面保持湿润；⑤底板顶面平整度达标，无起砂、蜂窝、露石，与两侧砌体结合面粗糙拉毛处理。 （3）M7.5浆砌砖侧墙施工：①砖质地坚硬、无裂纹剥落，饱水抗压强度≥25MPa，砌筑前提前洒水湿润；②砂浆严格按M7.5配比拌制，随拌随用，现场不得随意加水；③砌筑遵循“平、稳、密、错缝”上下错缝、内外搭接，灰缝砂浆饱满均匀；④侧墙厚度严格控制0.12m，内侧墙面顺直垂直，外侧坡度平顺；⑤砌筑完成后抠缝2cm以上，清理浮渣洒水，勾缝做成平顺平缝，外观圆滑整洁。（4）镀锌钢格栅安装：①镀锌角钢支座预埋固定于两侧砌体顶部，焊接牢固；60×60×6镀锌钢格栅完整无变形、镀锌层完好，平稳安放于角钢支座；②格栅接缝贴合，	

							无松动、翘边，保证雨水顺利汇入涵管，防止杂物大面积堵塞。 （5）成品保护：①砌筑、混凝土养护期禁止碾压、碰撞；②格栅做好防磕碰、防锈保护。 5、排水涵管： （1）沟槽开挖：①精准放线控制管线走向、坡度，沟槽深度按设计控制，保证管底纵坡1/100；②分层开挖，先粗挖后精细修坡，槽底平整，清除石块、树根、尖锐硬物；③沟槽两侧预留回填工作面，土方就近堆放，避免边坡失稳坍塌。（2）管基夯实处理：①槽底原状土分层夯实，每层铺土厚度≤20cm，超夯宽度≥30cm；②机械碾压夯实，压实度检测≥0.90；软弱基底换填素土重新夯实；③基底干燥无积水，雨天停止基底施工，积水抽排晾干后再作业。（3）管道敷设安装：①管材进场检查：聚乙烯双壁波纹管无破损、开裂、变形，规格DN500符合设计；②管道顺坡铺设，严格控制1:100坡度，不出现倒坡、积水段；③管节接口密封可靠，橡胶圈安装到位，接口无渗漏；管线轴线顺直，相邻管节无错台；④管道与检查井衔接处密封防渗，防止泥沙、地下水渗入。（4）土方回填：①管道安装完成、接口验收合格后立即回填，禁止长时间
2							
3							
4							
5							