2025年厚畛子镇灾后重建项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 11 月 12 日

工程名称：　2025年厚畛子镇灾后重建项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 11 月 12 日

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年厚畛子镇灾后重建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2025年厚畛子镇灾后重建项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大蟒河					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.人工土方开挖	m3	64.32		
2	040303015001	混凝土挡墙	[项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25现浇砼 2.泄水孔材料品种、规格:Φ75PVC管，向外坡度5% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.泄水孔制作、安装	m3	128.98		
		二河口					
3	040102001001	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:河道砂石 2.开凿深度:1.5m 3.开挖尺寸：87m*3m [工作内容] 1.机械开挖 2.修整底、边 3.场内运输	m3	391.5		
4	050307006001	金属栏杆	[项目特征] 1.拆险围栏 2.重新安装原有围栏 [工作内容] 1.栏杆安装	m	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040303015002	混凝土挡墙	[项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25现浇砼 2.泄水孔材料品种、规格:φ75PVC管，向外坡度5% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.泄水孔制作、安装	m3	297.6		
		姚艳辉路口					
6	040102001002	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:河道砂石 2.开凿深度:1.5m 3.开挖尺寸：208m*13m [工作内容] 1.机械开挖 2.修整底、边 3.场内运输	m3	4056		
7	040303015003	混凝土挡墙	[项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25现浇砼 2.泄水孔材料品种、规格:φ75PVC管，向外坡度5% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.泄水孔制作、安装	m3	982.8		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场就地取材 2.尺寸:长103m*宽5.5m*深3.8m [工作内容] 1.场内运输 2.机械回填 3.碾压	m3	2152.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大桥墩修补混凝土					
9	040102001003	挖一般石方	[项目特征] 1.部位:桥墩基础修补开挖 2.开挖深度:4.5m 3.开挖尺寸：长10m*平均宽1.5m [工作内容] 1.机械开挖 2.修整底、边 3.场内运输	m3	67.5		
10	040303005001	修补破损桥台	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25现浇砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	67.5		
11	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12螺纹钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	0.156		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		桥梁工程					
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	230		
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	150		
3	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:现浇混凝土C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	7.2		
4	040303004001	混凝土台帽	[项目特征] 1.混凝土强度等级:现浇混凝土C40 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	157.2		
5	040303005001	混凝土台身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:现浇混凝土C40 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	119.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040303011001	混凝土T型梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:现浇混凝土C40 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	46.68		
7	040303018001	混凝土防撞护栏	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C40现浇混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.沉降缝 4.预埋管道安装	m	38		
8	040303019001	桥面铺装	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:70mm沥青混凝土面层 2.混凝土强度等级:80mmC50现浇混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.沥青混凝土铺装 4.碾压	m2	109.5		
9	040303024001	支座垫石	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C40现浇混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.39		
10	040308001001	防撞护栏扶手	[项目特征] 1.栏杆材质、规格:钢管扶手 [工作内容] 1.栏杆安装	t	1.353		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040308003001	橡胶支座	[项目特征] 1.规格、型号:GBZY 350x85 (NR) [工作内容] 1.支座安装	个	10		
12	040308006001	桥梁伸缩装置	[项目特征] 1.材料品种:80型钢板伸缩缝 [工作内容] 1.安装 2.混凝土浇捣、养护	m	16.6		
13	040308009001	桥面防水层	[项目特征] 1.材料品种、规格:2mm纤维加强型防水层 [工作内容] 1.防水层铺涂	m2	124.5		
14	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:40以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	3.766		
15	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:25以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	2.721		
16	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:18以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	24.281		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.82		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202003001	桥涵支架	[工作内容] 1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输	项	1		
2	041202006001	围堰	[工作内容] 1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输	项	1		
3	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。