

2026年金河镇宝陵村等5村联建生
态农业产业项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	1035.19		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	788.79		
3	010102009002	基础换填灰土	[项目特征] 1. 填方部位：基础 2. 材料品种：3：7灰土 3. 密实度：夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	160.48		
4	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	1945.02		
5	010103001002	基底钎探	[项目特征] 1. 基底钎探 [工作内容] 1. 土方挖、填	m2	2267.46		
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：余土 2. 外运距离：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	246.4		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	24.14		
8	010404001001	中空钢化玻璃外墙	[项目特征] 1. 墙材质、厚度:5+6+5中空钢化玻璃 2. 安装部位:外墙围护 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗	m2	998.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502031001	湿帘水池	[项目特征] 1. 构件名称:湿帘水池 2. 井、池净空尺寸:1800*1800*900 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C30混凝土池底 5. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:240厚实心砖，M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆种类、厚度:水泥砂浆、厚度20mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.69		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:普通独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	33.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.5		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.56		
14	010502022001	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.92		
15	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60 厚 C20 混凝土面层, 撒 1:1 水泥砂子随打随抹压光, 向外找坡 3%~5% 2. 150 厚 3:7 灰土垫层, 垫层宽出面层每边 100mm 3. 素土夯实, 压实系数≥0.93 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	169.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502032001	细石混凝土二次浇筑	[项目特征] 1. 混凝土种类:C35 微膨胀型细石混凝土二次浇筑灌实 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.66		
17	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	76.78		
18	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	100.78		
19	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 基础类型:基础连系梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	204.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:柱面模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	65.6		
21	010505012001	压顶模板	[项目特征] 1. 模板形式:压顶 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	42.05		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.447		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.233		
24	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300、 Φ 6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.053		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010603002001	钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:镀锌方管 3. 构件涂（镀）层要求:磨砂、喷塑 [工作内容] 1. 制作、拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 喷塑	t	13.381		
26	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方管 3. 构件涂（镀）层要求:磨砂、喷塑 [工作内容] 1. 制作、拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	10.856		
27	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 制作、拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	8.897		
28	010607002002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ8钢丝绳 [工作内容] 1. 制作、拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	m	577.6		
29	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:连接板、加肋板等 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 构件涂（镀）层要求:磨砂、喷塑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 补刷油漆	t	1.652		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: Q235B [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	2.02		
31	010608004001	剪刀撑卡	[项目特征] 1. 栓钉种类、规格: 剪刀撑卡 [工作内容] 1. 焊接 2. 探伤 3. 补刷油漆	套	72		
32	010608002001	花篮螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格: 花篮螺栓 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	160		
33	010608002002	预埋螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格: 预埋螺栓D20*600 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	328		
34	010608004002	螺旋扣	[项目特征] 1. 栓钉种类、规格: M12索具螺旋扣 [工作内容] 1. 焊接 2. 探伤 3. 补刷油漆	套	18		
35	010608003001	水槽托	[项目特征] 1. 水槽托、天沟托架单个重量为5.06 kg 2. 螺栓连接 [工作内容] 1. 安装	套	42		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010802001001	铝合金门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2400 2. 框、扇材质、规格:铝合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	17.28		
37	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*4000 2. 窗类型:天窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 5. 推拉杆、支撑 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	240		
38	001B006	天窗电机	[项目特征] 1. 顶窗电机、传动轴、齿轮、齿条 [工作内容] 1. 安装	套	2		
39	010807001002	湿帘提升窗	[项目特征] 1. 窗类型:湿帘 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚中空阳光板 4. 电机传动 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	144.05		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010901004001	玻璃采光屋面	[项目特征] 1. 玻璃钢品种、规格:5mm厚单层钢化玻璃 [工作内容] 1. 面层安装 2. 框边封闭 3. 勾缝、塞口	m2	1933.31		
41	010901009001	屋面天沟	[项目特征] 1. 构件部位:屋面内部汇水区域 2. 构件品种、规格、尺寸:375mm宽, 3mm厚镀锌板 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	520.8		
42	010901009002	集露槽	[项目特征] 1. 构件部位:集露槽 2. 构件品种、规格、尺寸:331mm宽, 0.8mm厚镀锌板 4. 管接头 5. 详见结施06天沟安装图 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	504		
43	001B009	屋脊	[项目特征] 1. 名称:铝合金成品屋脊 [工作内容] 1. 安装	m	480		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:塑料管 2. 水斗、水口各4个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定	m	84		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
45	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:外保温 3. 粘80厚挤塑保温板(胶粘剂粘贴),压入1层耐碱玻纤网格布做法及抗裂砂浆 3. 界面剂道(仅用于蒸压砖类) 4. 基层墙体 [工作内容] 1. 铺设增强格网,抹抗裂、防水砂浆 2. 保温材料嵌缝、发泡填缝,打密封胶 3. 铺、刷(喷)防护材料	m2	122.23		
	A. 11	楼地面装饰工程					
46	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 100厚C25混凝土随打随抹光压实 2. 150厚3:7灰土压实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1891.86		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 1.2厚DPM5砂浆（1:1:k泥石灰膏砂浆打底抹平 3. 界面剂道 4. 用修补砂浆局部修补墙面, DF砂浆勾实接缝并拉毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	120.35		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙）	[项目特征] 1 外墙涂料 2. 弹性底涂、柔性耐水腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	122.23		
		补充分部					
49	001B001	湿帘	[项目特征] 1. 100mm 厚纸质湿帘 2. 铝框、回水槽 [工作内容] 2. 安装	m2	102		
50	001B002	圆丝外遮阳幕布	[项目特征] 1. 圆丝外遮阳幕布 2. 高强度黑色UV聚酯线托、压幕线 [工作内容] 1. 安装	m2	839.73		
51	001B003	120太空棉棉被	[项目特征] 1. 120太空棉棉被七层折叠新材料保温被 [工作内容] 1. 安装	m2	1319.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	001B008	电动卷膜器	[项目特征] 1. 电动卷膜器 2. 卷轴 3. 大卡槽卡簧 [工作内容] 1. 安装	套	1		
53	001B004	内遮阳系统传动设备	[项目特征] 1. 具体做法详见内遮阳系统传动设备图 [工作内容] 1. 安装	套	1		
54	001B007	智能温室拉幕系统	[项目特征] 1. 具体做法详见拉幕系统图 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建
生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建
生态农业产业项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		通风					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流风机 2. 规格:1380*1380*400 [工作内容] 1. 安装	台	16		
2	030703003001	风口	[项目特征] 1. 名称:风口 2. 规格:1480*1480 [工作内容] 1. 安装	个	16		
		给排水					
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.55		
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De90 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	50.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De80 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	81.16		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De75 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	67.3		
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	54.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.8		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De40 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.6		
10	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De32 3. 连接形式:胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1076.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030603006001	传感器安装	[项目特征] 1. 名称:液位传感器 [工作内容] 1. 配合安装 2. 系统调试 3. 检查、接地	台	1		
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:供水阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC球阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提干粉盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		
18	030211003001	湿帘循环水泵	[项目特征] 1. 名称:循环水泵 2. 功率:量不小于10m3/h, 扬程不低于10m [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	台	1		
19	040801004001	变频柜	[项目特征] 1. 型号:变频柜 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
20	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:管道泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
21	030112008001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:一级过滤器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
22	030112008002	过滤器	[项目特征] 1. 名称:二级过滤器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
23	001B001	智能施肥机	[项目特征] 1. 名称:智能施肥机 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建
生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				240000
2.1	电气安装	项			240000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					240000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年金河镇宝陵村等5村联建
生态农业产业项目安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。