佛坪县西岔河镇中心小学运动场及教学楼改造提升工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 08 月 17 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼修缮　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1200*1200 2.窗类型:80系列白色塑钢窗 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:5厚	m2	10.2		
	A.9	屋面及防水工程					
2	010901008001	平屋面	1.原屋面防水层 2.5厚热熔带砂sbs防水卷材1道 3.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	21.78		
3	010901001001	瓦屋面	瓦屋面 【项目特征】 1、木檩条（按屋面面积的30%计算，稍径暂按14cm） 2、25厚木望板（按新做30%考虑） 3、3厚SBS防水卷材一道 4、35×25木挂瓦条 5、30×10木顺水条	m2	126.72		
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.3厚SBS防水卷材一道 2.部位：门卫室外墙地面连接处	m2	15		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
5	011402004001	金属构件油漆	金属面油漆 油16 1.中级做法三遍调和漆 2.涂饰两遍调和漆 3.涂饰调和漆 4.涂底油两遍 5.清理基层 6.部位：楼梯栏杆	m2	86.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼修缮　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011403001001	外墙面真石漆	1、披刮外墙及瓷砖墙专用腻子; 2、披刮外墙柔性耐水腻子; 3、铺贴玻璃纤维网格布; 4、披刮外墙柔性耐水腻子，干燥后打磨平整光滑; 5、喷涂外墙抗碱封闭底漆; 6、喷涂天然真石漆; 7、喷涂罩面清漆	m2	437.76		
7	011403001002	走廊墙面	1.刮腻子 2.水性涂料（燃烧性能A级） 3.部位：走廊墙面及楼梯间墙面	m2	1090		
8	011403001003	走廊顶棚	1.刮腻子 2.水性涂料（燃烧性能A级） 3.部位：走廊顶棚及楼梯间顶	m2	605		
9	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、橡塑卷材面层 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、部位：走廊，教室及办公室	m2	1882.87		
10	011205004001	墙、柱面软包	1、橡塑卷材面层 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、部位：走廊墙裙	m2	43.56		
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1.部位：楼梯间下面墙面 2.木饰面	m2	9.6		
	A.17	拆除工程					
12	011707001002	现状坡屋面拆除	1、现状坡屋面拆除	m2	126.72		
13	011708002001	墙面涂料铲除	1.铲除部位名称:外墙面涂料铲除	m2	437.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼修缮　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011708002002	走廊墙面及顶棚原墙面铲除	1.铲除部位名称:走廊墙面及顶棚原墙面铲除 2.铲除材料名称:涂料面层	m2	1696.14		
15	011701001001	砖砌体拆除	1.墙面开窗 2.洞口尺寸：1.2*1.7 3.共计开5个	m3	2.45		
		补充分部					
	A.18	措施项目					
16	011802013001	垃圾清运	1.垃圾清理及外运 2.垃圾外运暂按10km	m3	43.22		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010101003001	单独土方回填		m3	1.8		
2	011102003001	块料楼地面		m2	3		
3	011207003001	成品隔断	1.成品隔断	m2	41.8		
4	01B001	隔断拆除	1.拆除隔断 2.暂定综合单价200元/项	项	1		
5	011705001001	平面块料拆除		m2	4		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	1.类型:热镀锌槽式桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:符合设计及验收规范要求	m	60		
2	030409017001	桥架支撑架	1.类型:桥架支撑架 2.支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.001		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006002	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式:自闭冲洗阀 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	10		
2	031003007001	小便器	1.类型:小便器 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	3		
3	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20		
4	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20		
5	031001007001	复合管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗	m	14.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001007002	复合管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗	m	11.8		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706001001	铲除旧跑道	铲除旧跑道 [项目特征] 1.铲除旧跑道 2.冲洗清理场地	m2	839.2		
2	011706001002	铲除旧草坪	铲除旧草坪 [项目特征] 1.铲除旧草坪 2.冲洗清理场地	m2	906.5		
3	010103002001	余方弃置	拆除后垃圾外运 [项目特征] 1.拆除厚度暂按：30mm计入 2.自卸汽车垃圾外运 3.暂定外运：5km	m3	51.03		
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	塑胶跑道 [项目特征] 1.新做8+5厚的塑胶跑道，8厚基层采用花塑胶颗粒，5厚面层采用EPD颗粒 2.部位：跑道、足球场、篮球场、羽毛球场	m2	839.2		
5	01B001	人造草皮	人造草皮 [项目特征] 1.地面打磨 2.基础处理找平，做填充层 3.塑胶草皮 4.草坪高度：50mm厚单丝加筋 5.草坪密度：不低于20000针/m2 6.暂定综合单价120元/平方米	m2	906.5		
6	040205007001	标线	标线 [项目特征] 1.画线宽度50mm 2.部位：跑道	m2	67.5		
7	040205007002	标线	标线 [项目特征] 1.画线宽度50mm 2.部位：篮球场	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040205007003	标线	标线 [项目特征] 1.画线宽度50mm 2.部位：羽毛球场	项	1		
9	040205007004	标线	标线 [项目特征] 1.画线宽度50mm 2.部位：足球场	项	1		
10	010502030001	排水沟	排水沟 [项目特征] 1.C15混凝土垫层 2.C20混凝土墙壁 3.C20现浇混凝土盖板	m	95		
11	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	排水沟 [项目特征] 1.破除混凝土地面 2.挖排水沟土方	m3	18.81		
12	011601002001	水泥混凝土道路面层	排水沟 [项目特征] 1.破除后恢复	m2	57		
13	010103002002	余方弃置	拆除后垃圾外运 [项目特征] 1.拆除厚度暂按：30mm计入 2.自卸汽车垃圾外运 3.暂定外运：18km	m3	75.81		
14	01B002	拆除篮球架	拆除篮球架 1.拆除篮球架	座	2		
合　　计							