

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年叶坪镇中心社区椒沟口安置点污水管网改造项目

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		路面拆除恢复					247237.62
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: C25 砼路面拆除 (人工拆除) 2. 厚度: 18cm 3. 运距: 5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 土方外运	m2	2096.3	12.63	26476.27
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 人工铺筑 C25 水泥混凝土路面 2. 混凝土类型: 现场拌合混凝土 3. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2096.3	105.31	220761.35
		污水管网部分					365248.06
3	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 挖掘方式: 机械开挖、人工配合 4. 人工基础清理厚度 0.2m 5. 弃土: 不装车, 就地堆放 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1187.72	10.55	12530.45

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年叶坪镇中心社区椒沟口安置点污水管网改造项目

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	211.26	7.09	1497.83
5	040103001002	中砂回填	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 机械回填 3. 密度不小于97% [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	882.13	302.72	267038.39
6	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级: 钢筋混凝土管 Φ300 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接 2. 管道检验及试验 3. 变形缝处理	m	750.73	82.10	61634.93
7	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 土方 2. 运距及消纳自行考虑 (运距暂定5KM, 以实际结算为准) [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	976.46	23.09	22546.46
		分户管道					35671.35

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年叶坪镇中心社区椒沟口安置点污水管网改造项目

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖, 单侧弃土 4. 弃土: 不装车, 就地堆放 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	147.73	45.23	6681.83
9	040103001004	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 人工回填夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	75.02	7.09	531.89
10	040103001005	中砂回填	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 机械回填 3. 密度不小于97% [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	71.59	302.72	21671.72
11	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC-U塑料管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接接口 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	118	43.28	5107.04

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2026年叶坪镇中心社区椒沟口安置点污水管网改造项目

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 2. 运距及消纳自行考虑 (运距暂定5KM, 以实际结算为准) [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	72.71	23.09	1678.87
		检查井					216771.34
13	040101003001	挖基坑土方 (检查井)	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 人机配合开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	439.28	8.38	3681.17
14	040103001007	基坑回填方 (检查井)	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:人工回填夯实, 密实度详设计 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	274.56	7.09	1946.63
15	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 2. 运距及消纳自行考虑 (运距暂定5KM, 以实际结算为准) [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	164.72	23.09	3803.38

娜谢
印娜
6109020024622

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 井深设计未明确, 根据管道纵断面图暂按照平均深度1.3m计算 2. 井壁、底板, 盖板C30混凝土, 垫层C15混凝土 3. M10防水砂浆 4. 成套Φ700重型球墨铸铁井盖井座 5. 防坠网安装 6. 参照20S515-30 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	76	2728.16	207340.16
合 计							864928.37