三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县张家畔街道林家湾村、胡伙场村、新桥农场西滩分场、新建分场、海则滩镇柳树湾村、周河镇东坪村 6 家农村互助幸福院建设采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2053307.64

（大写）：贰佰零伍万叁仟叁佰零柒元陆角肆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县张家畔街道林家湾村、胡伙场村、新桥农场西滩分场、新建分场、海则滩镇柳树湾村、周河镇东坪村 6 家农村互助幸福院建设采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	新桥农场西滩分场互助幸福院建设项目	475,412.10	407,781.54	28,376.36		39254.2	22,913.79
1.1	建筑工程	388,226.40	331,106.68	25,064.33		32055.39	20,339.56
1.2	门窗工程	29,955.89	26,870.35	612.12		2473.42	496.73
1.3	给排水工程	21,011.00	18,259.43	1,016.72		1734.85	782.33
1.4	采暖工程	2,543.72	2,224.62	109.07		210.03	83.93
1.5	电气工程	32,180.72	28,019.91	1,503.69		2657.12	1,157.04
1.6	弱电工程	1,494.37	1,300.55	70.43		123.39	54.20
2	周河镇东坪村互助幸福院建设项目	302,741.65	273,123.44	4,621.19		24997.02	3,663.20
2.1	装修工程（电地板）	190,006.22	170,279.68	4,037.95		15688.59	3,223.42
2.2	设备采购（厨房设备及化粪池）	66,152.10	60,690.00			5462.1	
2.3	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30,629.00	28,100.00			2529	
2.4	电气工程（电地板）	15,954.33	14,053.76	583.24		1317.33	439.78
3	张家畔街道胡伙场村幸福院装饰装修工程	30,102.90	27,361.95	255.39		2485.56	203.87
3.1	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30,102.90	27,361.95	255.39		2485.56	203.87
4	新桥农场新建分场互助幸福院建设项目	440,925.44	378,094.51	26,424.24		36406.69	21,359.49
4.1	建筑工程	371,734.77	317,147.13	23,893.94		30693.7	19,389.80
4.2	门窗工程	26,767.47	24,016.97	540.34		2210.16	438.48
4.3	给排水工程	7,983.39	6,882.16	442.05		659.18	340.14
4.4	电气工程	32,814.47	28,634.28	1,470.74		2709.45	1,131.69

工程项目总造价表

项目名称：靖边县张家畔街道林家湾村、胡伙场村、新桥农场西滩分场、新建分场、海则滩镇柳树湾村、周河镇东坪村 6 家农村互助幸福院建设采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
4.5	弱电工程	1,625.34	1,413.97	77.17		134.2	59.38
5	张家畔街道林家湾村互助幸福院建设项目	589,112.63	505,329.32	35,140.98		48642.33	28,383.45
5.1	建筑工程	484,173.64	412,949.59	31,246.41		39977.64	25,356.28
5.2	门窗工程	34,564.99	30,987.29	723.71		2853.99	587.29
5.3	给排水工程	23,463.81	20,436.85	1,089.58		1937.38	838.40
5.4	采暖工程	2,543.72	2,224.62	109.07		210.03	83.93
5.5	电气工程	41,796.15	36,499.37	1,845.72		3451.06	1,420.22
5.6	弱电工程	2,570.32	2,231.60	126.49		212.23	97.33
6	海则滩镇柳树湾村互助幸福院建设项目	205,012.92	194,575.92	2,683.64		17753.36	2,133.21
6.1	装修工程（电地板）	111,825.35	99,765.06	2,368.29		9192	1,890.56
6.2	设备采购（厨房设备及化粪池）	64,830.90	59,010.00			5310.9	
6.3	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30,629.00	28,100.00			2529	
6.4	电气工程（电地板）	8,737.67	7,700.86	315.35		721.46	242.65
合计		2,053,307.64	1,786,266.68	97,501.80		169539.16	78,657.01

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新桥农场西滩分场互助幸福院建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	建筑工程	388226.4
2	门窗工程	29955.89
3	给排水工程	21011
4	采暖工程	2543.72
5	电气工程	32180.72
6	弱电工程	1494.37
合　　计		475412.1

单位工程清单费用汇总表

工程名称:建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	331106.68
1.1	其中:建筑工人社保费用	16991.9
2	措施项目费	25064.33
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	25064.33
2.2.1	安全文明施工措施费	20339.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	2074.29
2.2.3	夜间施工增加费	829.72
2.2.4	二次搬运费	1094.76
2.2.5	测量放线定位复测费	726
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	356171.01
5	增值税	32055.39
6	单位工程造价	388226.4
合　　计		388226.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					21081.25
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别：一、二类土 3.开挖方式：机械挖土 [工程内容] 1.开挖、放坡	m3	472.55	6.99	3303.12
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	309.7	10.15	3143.46
3	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位：地基换填 2.材料品种：3：7灰土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	94.28	94.20	8881.18
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别：一、二类土 2.余土运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	162.85	35.33	5753.49
		砌筑工程					81990.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.基础类型：条形基础 2.基础深度：1.2 m 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	52.36	508.58	26629.25
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：120 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	2.4	670.83	1609.99
7	010401002005	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	25.47	561.69	14306.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002006	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	74.25	531.25	39445.31
		混凝土					104462.36
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.96	405.64	3634.53
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.部位：垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	21.27	36.57	777.84
11	010502021002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.8	616.55	9741.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.部位:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	85.75	103.12	8842.54
13	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.58	548.01	10182.03
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	85.2	82.80	7054.56
15	010502022004	女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.49	627.75	935.35
16	010505012003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	15.48	82.80	1281.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010503006002	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.93	590.31	1139.30
18	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.部位:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	21.11	112.48	2374.45
19	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.34	410.97	550.70
20	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.部位:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	12.91	89.21	1151.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.层高：3.3m 2.板厚度：＞100mm 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土种类：商品砼 5.板形式：有梁板 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.91	415.74	9108.86
22	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板类型：有梁板 2.高度：3.3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	178.4	91.31	16289.70
23	010506003001	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.416	5116.14	2128.31
24	010506001002	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以内螺纹钢（含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	2.714	5116.14	13885.20
25	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以外螺纹钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	3.093	4973.83	15384.06
		防水及屋面					42844.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	189.89	221.30	42022.66
27	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.做法：陕09J02-1-22 2.材质、规格：DN100PVC落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.5	49.83	822.20
		保温					69677.42
28	011001003001	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：外墙外保温 2.材质及厚度：70厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	248.54	99.88	24824.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	011001003002	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：门窗洞口侧壁外墙外保温 2.材质及厚度：30厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	15.89	50.16	797.04
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	248.54	41.37	10282.10
31	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	248.54	135.89	33774.10
		化粪池					11050
32	01B001	5m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.5m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	5	850.00	4250.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B002	8m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.8m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	8	850.00	6800.00
合　　计							331106.68

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					25064.33
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	20339.56	20339.56
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2074.29	2074.29
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	829.72	829.72
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1094.76	1094.76
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	726.00	726.00
二		专业措施					
合　　计							25064.33

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	8.0736	155	155	1251.41	1251.41
2	综合二类工	工日	449.2345	190	190	85354.56	85354.56
3	综合三类工	工日	85.3419	215	215	18348.51	18348.51
4	人工费调整	元	0.038	1	1	0.04	0.04
	小计					104954.52	104954.52
二	材料类别						
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	3192.6	3.25	3.12	10375.95	9960.91
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	3170.325	3.25	3.12	10303.56	9891.41
3	塑料薄膜	m2	322.7877	1.96	1.96	632.66	632.66
4	对拉螺栓	kg	5.0611	8.08	8.08	40.89	40.89
5	塑料膨胀螺栓	套	2144.94	0.43	0.02	922.32	42.9
6	砂纸	张	20.082	1.18	1.18	23.7	23.7
7	低合金钢焊条E43(综合)	kg	16.7022	11.5	11.5	192.08	192.08
8	圆钉	kg	5.3568	7.01	7.01	37.55	37.55
9	镀锌铁丝Φ0.7	kg	29.5446	7.79	7.79	230.15	230.15
10	铁件(综合)	kg	26.5119	4.82	4.82	127.79	127.79
11	水泥炉渣1:6	m3	-3.8738	130	95	-503.59	-368.01
12	焦渣1:6	m3	19.3688	130	80	2517.94	1549.5
13	熟石灰	kg	30263.88	0.32	0.185	9684.44	5598.82
14	标准砖240×115×53	千块	82.0843	480	320	39400.46	26266.98
15	板枋材	m3	1.7185	2065	1800	3544.57	3089.7
16	耐碱玻璃纤维网格布	m2	309.3831	2.9	1.95	897.21	603.3
17	腻子粉(成品)	kg	493.2276	1.17	1.17	577.08	577.08
18	真石漆	kg	1111.4700	8.8	7.88	9780.94	8758.39
19	醇酸清漆	kg	68.7834	13	8.25	894.18	567.46
20	聚合物胶乳	kg	401.6406	4.38	4.38	1759.19	1759.19
21	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	241.0126	27.43	29	6610.98	6989.37
22	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	241.0126	27.43	29	6610.98	6989.37
23	SBS弹性沥青防水胶	kg	61.4781	9.12	8.74	560.68	537.32
24	改性沥青嵌缝油膏	kg	25.4118	4.82	4.82	122.48	122.48
25	冷底子油	kg	103.0588	6.87	6.87	708.01	708.01
26	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
27	液化石油气	kg	114.7592	7.26	7.26	833.15	833.15
28	醇酸漆稀释剂	kg	7.7544	8.05	8.05	62.42	62.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
29	隔离剂	kg	42.012	4.87	4.87	204.6	204.6
30	界面剂	kg	316.3744	1.89	1.89	597.95	597.95
31	塑料粘胶带20mm×10m	卷	76.7064	3.56	3.56	273.07	273.07
32	聚苯乙烯板	m3	17.4319	254.11	320	4429.62	5578.21
33	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	7.7475	254.11	320	1968.72	2479.2
34	70厚EPS保温板	m3	18.232	254.11	320	4632.93	5834.24
35	钢管D48×3.5	kg	180.1118	3.45	3.45	621.39	621.39
36	硬塑料管φ20	m	30.6011	2.65	2.65	81.09	81.09
37	塑料水落管φ110以内	m	17.325	12.39	12.39	214.66	214.66
38	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5
39	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
40	伸缩节	只	4.455	8.85	8.85	39.43	39.43
41	塑料管卡子φ110mm以内	个	10.098	1.98	1.98	19.99	19.99
42	塑料管卡子110mm	个	5	1.52	1.52	7.6	7.6
43	水	m3	53.1085	5.63	5.63	299	299
44	电	kW·h	30.5494	0.71	0.71	21.69	21.69
45	复合模板	m2	103.6646	48	36	4975.9	3731.93
46	扣件	kg	16.9856	7.88	7.88	133.85	133.85
47	零星卡具	kg	22.3624	10.23	10.23	228.77	228.77
48	木支撑	m3	0.1561	1746.08	1746.08	272.56	272.56
49	聚合物抗裂砂浆	kg	1454.365	0.55	0.55	799.9	799.9
50	聚合物粘接砂浆	kg	2517.948	0.48	0.48	1208.62	1208.62
51	其他材料费(占材料费)	元	418.1876	1	1	418.19	418.19
52	5m³玻璃钢化粪池	立方米	5	850	850	4250	4250
53	8m³玻璃钢化粪池	立方米	8	850	850	6800	6800
54	材料费调整	元	0.1211	1	1	0.12	0.12
55	预拌混凝土C20	m3	9.0496	345.13	310	3123.29	2805.38
56	预拌混凝土C30	m3	61.6605	353.98	330	21826.58	20347.97
57	干混砌筑砂浆DM M10	m3	36.8463	477.88	310	17608.11	11422.35
58	干混地面砂浆DS M15	m3	5.0976	482.3	330	2458.57	1682.21
59	干混地面砂浆DS M20	m3	4.8422	486.73	480	2356.84	2324.26
	小计					186973.19	158675.18
三	机械类别						
1	机械人工	工日	21.9217	215	215	4713.17	4713.17
2	汽油	kg	9.7639	8.64	8.64	84.36	84.36

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

三	机械类别						
3	柴油	kg	379.4793	7.27	7.27	2758.81	2758.81
4	电	kW·h	373.4774	0.71	0.71	265.17	265.17
5	安拆费及场外运费	元	106.0984	1	1	106.1	106.1
6	折旧费	元	1147.1598	1	1	1147.16	1147.16
7	检修费	元	288.94	1	1	288.94	288.94
8	维护费	元	829.7331	1	1	829.73	829.73
9	其他费	元	88.3246	1	1	88.32	88.32
10	机械费调整	元	-0.3083	1	1	-0.31	-0.31
	小计					10281.45	10281.45
	合计					302209.16	273911.15

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	26870.35
1.1	其中:建筑工人社保费用	455.53
2	措施项目费	612.12
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	612.12
2.2.1	安全文明施工措施费	496.73
2.2.2	冬雨季施工增加费	50.66
2.2.3	夜间施工增加费	20.26
2.2.4	二次搬运费	26.74
2.2.5	测量放线定位复测费	17.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	27482.47
5	增值税	2473.42
6	单位工程造价	29955.89
合　　计		29955.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					26870.35
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0921 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.56	520.26	3933.17
2	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1024 2.洞口尺寸:1000*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.8	520.26	2497.25
3	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	520.26	1092.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	10.8	520.26	5618.81
5	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	27	465.06	12556.62
6	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	465.06	1171.95
合　　计							26870.35

措施项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					612.12
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	496.73	496.73
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	50.66	50.66
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	20.26	20.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	26.74	26.74
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	17.73	17.73
二		专业措施					
合　　计							612.12

其他项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	14.8131	190	190	2814.49	2814.49
	小计					2814.49	2814.49
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	358.3845	0.43	0.02	154.11	7.17
2	65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	27.923	419	400	11699.74	11169.2
3	65系列断桥铝合金门，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	24.2596	578.17	420	14026.17	10189.03
4	硅酮耐候密封胶	kg	51.9127	19.99	12.91	1037.73	670.19
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	75.7761	11.15	8.19	844.9	620.61
6	电	kW·h	3.8346	0.71	0.71	2.72	2.72
7	其他材料费(占材料费)	元	55.5308	1	1	55.53	55.53
	小计					27820.9	22714.45
	合计					30635.39	25528.94

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	18259.43
1.1	其中:建筑工人社保费用	843.37
2	措施项目费	1016.72
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1016.72
2.2.1	安全文明施工措施费	782.33
2.2.2	冬雨季施工增加费	103.13
2.2.3	夜间施工增加费	41.15
2.2.4	二次搬运费	54.17
2.2.5	测量放线定位复测费	35.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	19276.15
5	增值税	1734.85
6	单位工程造价	21011
合　　计		21011

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					8202.41
		管道					4147.67
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5	44.16	66.24
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.39	69.80	795.02
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5	42.91	64.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.75	53.71	469.96
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.4	44.45	151.13
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.06	37.16	745.43
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.55	37.16	131.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	55.6	31.00	1723.60
		阀门					4054.74
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	268.72	268.72
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	299.02	299.02
11	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水平旋翼式水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	304.57	304.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	202.07	202.07
13	031002011002	水表	[项目特征] 1.型号:水平旋翼式水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	229.09	229.09
14	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	242.47	242.47
15	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排汽阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	86.26	172.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	7	136.75	957.25
17	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6	94.70	568.20
18	031002001010	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	104.80	104.80
19	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	13	54.31	706.03
		排水工程					10057.02
		管道					3333.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	3	31.20	93.60
21	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	23.42	79.61	1864.47
22	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	21.48	64.04	1375.58
		附件					666.81
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:PVC 地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	3	73.87	221.61
24	031003017002	地漏	[项目特征] 1.材质:PVC 地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3	98.30	294.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:塑料 2.型号:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2	36.88	73.76
26	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:塑料 2.型号:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2	38.27	76.54
		卫生洁具					6056.56
27	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆 2.规格:成套 3.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2	421.88	843.76
28	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:陶瓷蹲便 2.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4	775.88	3103.52
29	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:陶瓷自动冲洗小便池 2.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1	861.81	861.81
30	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:洗涤盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1	455.38	455.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:双管式 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	1	792.09	792.09
合　　计							18259.43

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1016.72
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	782.33	782.33
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	103.13	103.13
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	41.15	41.15
4	031401002001	二次搬运费		项	1	54.17	54.17
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	35.94	35.94
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	28.004	186	186	5208.74	5208.74
	小计					5208.74	5208.74
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.3423	3.81	3.59	1.3	1.23
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	1.131	3.81	3.59	4.31	4.06
3	橡胶板(综合)	kg	0.132	8.7	8.7	1.15	1.15
4	橡胶板δ1~3	kg	0.0835	8.7	8.7	0.73	0.73
5	防污器DN32	个	4.04	18.81	18.81	75.99	75.99
6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	4.2	5.75	5.75	24.15	24.15
7	大便器排水接头	个	4.04	8.85	8.85	35.75	35.75
8	尼龙砂轮片φ400	片	0.393	10.22	10.22	4.02	4.02
9	铁砂布(综合)	张	1.7865	1.61	1.61	2.88	2.88
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.823	11.06	11.06	20.16	20.16
11	锯条(综合)	根	0.6	0.56	0.56	0.34	0.34
12	砂子	m3	0.036	195	80	7.02	2.88
13	石灰膏	m3	0.074	226.22	360	16.74	26.64
14	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	410	320	26.24	20.48
15	防水密封胶	支	2.52	6.46	6.46	16.28	16.28
16	机油(综合)	kg	0.396	10.44	10.44	4.13	4.13
17	乙炔气	kg	0.625	14.78	14.78	9.24	9.24
18	氧气	m3	1.617	5.06	5.06	8.18	8.18
19	丙酮	kg	1.259	8.68	8.68	10.93	10.93
20	粘接剂	kg	1.0351	12.30	12.39	12.72	12.72
21	焊接钢管DN20	m	0.1475	5.73	5.73	0.85	0.85
22	无缝钢管D22×2	m	0.1033	4.04	4.04	0.42	0.42
23	输水软管φ25	m	0.206	9.83	9.83	2.02	2.02
24	橡胶软管DN20	m	0.0662	10.11	10.11	0.67	0.67
25	冲洗管DN32	根	4.04	24.6	24.6	99.38	99.38
26	黑玛钢弯头DN20	个	2.02	2.88	2.88	5.82	5.82
27	黑玛钢活接头DN15	个	13.13	2.21	2.21	29.02	29.02
28	黑玛钢活接头DN25	个	7.07	4.98	4.98	35.21	35.21
29	黑玛钢活接头DN32	个	7.07	6.64	6.64	46.94	46.94
30	黑玛钢活接头DN40	个	2.02	8.3	8.3	16.77	16.77
31	黑玛钢活接头DN50	个	2.02	14.38	14.38	29.05	29.05
32	黑玛钢六角内接头DN15	个	10.504	1.33	1.33	13.97	13.97
33	黑玛钢六角内接头DN20	个	2.02	1.66	1.66	3.35	3.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
34	黑玛钢六角内接头DN25	个	5.656	2.55	2.55	14.42	14.42
35	黑玛钢六角内接头DN32	个	5.656	4.42	4.42	25	25
36	黑玛钢六角内接头DN40	个	1.616	6.31	6.31	10.2	10.2
37	黑玛钢六角内接头DN50	个	1.616	7.19	7.19	11.62	11.62
38	黑玛钢管箍DN20	个	2.02	4.42	4.42	8.93	8.93
39	黑玛钢管箍DN40	个	1.01	3.01	3.01	3.04	3.04
40	黑玛钢管箍DN50	个	1.01	3.76	3.76	3.8	3.8
41	螺纹阀门DN15	个	0.206	32.74	32.74	6.74	6.74
42	螺纹阀门DN20	个	0.0447	39.82	39.82	1.78	1.78
43	聚四氟乙烯生料带宽20	m	86.198	0.4	0.4	34.48	34.48
44	水	m3	0.8445	5.63	5.63	4.75	4.75
45	其他材料费(占材料费)	元	13.5393	1	1	13.54	13.54
46	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.2272	48.67	48.67	11.06	11.06
47	压力表表弯DN15	个	0.2283	7.08	7.08	1.62	1.62
	小计					716.71	716.39
三	机械类别						
1	电	kW·h	19.1824	0.71	0.71	13.62	13.62
2	安拆费及场外运费	元	10.0359	1	1	10.04	10.04
3	折旧费	元	4.3612	1	1	4.36	4.36
4	检修费	元	0.6363	1	1	0.64	0.64
5	维护费	元	1.9691	1	1	1.97	1.97
	小计					30.63	30.63
四	主材类别						
1	双管成品淋浴器(含固定件)	套	1	745.8	745.8	745.8	745.8
2	PVC地漏 DN75	个	3.03	23.8	23.8	72.11	72.11
3	PVC地漏 DN100	个	3.03	34.27	34.27	103.84	103.84
4	清扫口 DN75	个	2.02	11.73	11.73	23.69	23.69
5	清扫口 DN100	个	2.02	12.52	12.52	25.29	25.29
6	自闭式冲洗阀DN15	个	1.01	124.3	124.3	125.54	125.54
7	大便器脚踏阀	个	4.04	268.94	268.94	1086.52	1086.52
8	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN100	m	25.228	14	14	353.19	353.19
9	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN75	m	21.0504	8.95	8.95	188.4	188.4
10	塑料给水管 PPR DN50	m	14.6322	25.6	25.6	374.58	374.58
11	塑料给水管 PPR DN40	m	8.89	17.4	17.4	154.69	154.69
12	塑料给水管 PPR DN32	m	3.4544	12.5	12.5	43.18	43.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
13	塑料给水管 PPR DN25	m	23.9878	7.4	7.4	177.51	177.51
14	塑料给水管 PPR DN20	m	56.4896	4.42	4.42	249.68	249.68
15	塑料给水管热熔管件 PPR DN50	个	9.3244	6.85	6.85	63.87	63.87
16	塑料给水管热熔管件 PPR DN32	个	3.6754	2.02	2.02	7.42	7.42
17	塑料给水管热熔管件 PPR DN40	个	7.7613	3.12	3.12	24.22	24.22
18	塑料给水管热熔管件 PPR DN25	个	28.9223	1.83	1.83	52.93	52.93
19	塑料给水管热熔管件 PPR DN20	个	84.512	1.2	1.2	101.41	101.41
20	排水管粘接管件 PVC-U DN100	个	27.0735	10.67	10.67	288.87	288.87
21	排水管粘接管件 PVC-U DN75	个	19.0098	7.91	7.91	150.37	150.37
22	硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC-U DN100	个	0.174	6	6	1.04	1.04
23	闸阀 铜 DN50(综合)	个	1.01	165	165	166.65	166.65
24	止回阀 DN50(综合)	个	1.01	195	195	196.95	196.95
25	截止阀 铜 DN40(综合)	个	1.01	125	125	126.25	126.25
26	止回阀 DN40(综合)	个	1.01	165	165	166.65	166.65
27	截止阀 铜 DN32(综合)	个	7.07	85	85	600.95	600.95
28	截止阀 铜 DN25(综合)	个	6.06	55	55	333.3	333.3
29	截止阀 铜 DN15(综合)	个	13.13	26	26	341.38	341.38
30	止回阀 DN25(综合)	个	1.01	65	65	65.65	65.65
31	自动排汽阀 DN20	个	2	45	45	90	90
32	洗脸盆	套	2.02	280	280	565.6	565.6
33	洗涤盆	套	1.01	320	320	323.2	323.2
34	瓷蹲式大便器	套	4.04	285	285	1151.4	1151.4
35	挂式小便器	套	1.01	650	650	656.5	656.5
36	水平旋翼式水表 DN50	个	1	189.4	189.4	189.4	189.4
37	水平旋翼式水表 DN40	个	1	141.48	141.48	141.48	141.48
	小计					9529.51	9529.51
	合计					15485.59	15485.27

单位工程清单费用汇总表

工程名称:采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2224.62
1.1	其中:建筑工人社保费用	90.43
2	措施项目费	109.07
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	109.07
2.2.1	安全文明施工措施费	83.93
2.2.2	冬雨季施工增加费	11.06
2.2.3	夜间施工增加费	4.41
2.2.4	二次搬运费	5.81
2.2.5	测量放线定位复测费	3.86
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2333.69
5	增值税	210.03
6	单位工程造价	2543.72
合　　计		2543.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间通风					2224.62
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:卫生间排风扇 2.风量:400m³/h 3.功率:44w 4.风压:265Pa 5.安装形式:吸顶安装 6.BPT18-44A带止回阀 [工作内容] 1.安装	台	2	547.86	1095.72
2	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架 2.材质、规格:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	10	15.90	159.00
3	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷底漆两遍，面漆调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	10	4.08	40.80
4	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ0.6 6.支架设计要求:陕标09N02 手工除锈 刷底漆两遍，面漆调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	4.88	190.39	929.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	2224.62



措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					109.07
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	83.93	83.93
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	11.06	11.06
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	4.41	4.41
4	031401002001	二次搬运费		项	1	5.81	5.81
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	3.86	3.86
二		专业措施					
合　　计							109.07

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	2.9255	186	186	544.14	544.14
2	综合三类工	工日	0.0685	215	215	14.73	14.73
	小计					558.87	558.87
二	材料类别						
1	圆钢φ6~8	kg	0.6588	3.37	3.12	2.22	2.06
2	扁钢59以内	kg	1.0492	3.56	3.21	3.74	3.37
3	角钢60	kg	12.405	3.62	3.15	44.91	39.08
4	橡胶板δ5	m2	0.08	52.2	52.2	4.18	4.18
5	精制六角带帽螺栓M6×75	套	82.472	0.45	0.45	37.11	37.11
6	精制六角带帽螺栓M10×75	10套	0.1741	10.62	10.62	1.85	1.85
7	垫圈M10~20	10个	16.4944	1.06	1.06	17.48	17.48
8	尼龙砂轮片φ400	片	0.2559	10.22	10.22	2.62	2.62
9	铁砂布0#~2#	张	0.857	1.35	1.35	1.16	1.16
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.8715	11.06	11.06	9.64	9.64
11	碎布	kg	0.039	2.83	2.83	0.11	0.11
12	酚醛调和漆	kg	0.15	12.81	12.81	1.92	1.92
13	密封胶KS型	kg	0.2802	6.02	6.02	1.69	1.69
14	乙炔气	kg	0.0594	14.78	14.78	0.88	0.88
15	氧气	m3	0.1633	5.06	5.06	0.83	0.83
16	专用稀释剂	kg	0.063	10.7	10.7	0.67	0.67
17	清洁剂	kg	0.0264	7.08	7.08	0.19	0.19
18	镀锌风管角码δ1.0	个	21.2496	0.49	0.49	10.41	10.41
19	橡胶密封条	m	9.4379	0.53	0.53	5	5
20	弹簧夹	个	10.3419	0.88	0.88	9.07	9.07
21	钢丝刷子	把	0.0155	9.05	9.05	0.14	0.14
22	其他材料费(占材料费)	元	1.5161	1	1	1.52	1.52
	小计					157.34	150.98
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.0063	215	215	1.35	1.35
2	柴油	kg	0.097	7.27	7.27	0.71	0.71
3	电	kW·h	47.7249	0.71	0.71	33.88	33.88
4	安拆费及场外运费	元	4.2765	1	1	4.28	4.28
5	折旧费	元	10.3589	1	1	10.36	10.36
6	检修费	元	1.9707	1	1	1.97	1.97
7	维护费	元	7.0632	1	1	7.06	7.06
8	其他费	元	0.0783	1	1	0.08	0.08

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					59.69	59.69
四	主材类别						
1	型钢(综合)	kg	10.4	3.34	3.34	34.74	34.74
2	镀锌钢板 δ0.5δ0.5	m2	5.7584	20.66	20.66	118.97	118.97
3	红丹环氧防锈涂料	kg	0.205	18.9	18.9	3.87	3.87
4	T31固化剂	kg	0.008	20	20	0.16	0.16
5	卫生间排风扇 44w 400m³/h 265Pa	台	2	500	500	1000	1000
	小计					1157.74	1157.74
	合计					1933.64	1927.28

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	28019.91
1.1	其中:建筑工人社保费用	1248.91
2	措施项目费	1503.69
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1503.69
2.2.1	安全文明施工措施费	1157.04
2.2.2	冬雨季施工增加费	152.53
2.2.3	夜间施工增加费	60.86
2.2.4	二次搬运费	80.11
2.2.5	测量放线定位复测费	53.15
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	29523.6
5	增值税	2657.12
6	单位工程造价	32180.72
合　　计		32180.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					2849.51
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:70KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1431.99	1431.99
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:40KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1417.52	1417.52
		电气配管					6050.73
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	222.55	14.16	3151.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	10.05	26.92	270.55
5	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	17.82	73.32	1306.56
6	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.42	114.43	505.78
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖混结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	57.1	14.30	816.53
		电气配线					6842.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	21.87	99.51	2176.28
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	223.92	447.84
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	366.21	3.41	1248.78
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	420.09	4.58	1924.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	172.59	6.06	1045.90
		灯具照明					5812.26
13	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED直管 2.型号:LED光源 220V 2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	18	221.82	3992.76
14	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*12W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	6	126.88	761.28
15	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	6	176.37	1058.22
		开关、插座					2051.46
16	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3	29.96	89.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3	29.96	89.88
18	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2	26.19	52.38
19	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2	29.96	59.92
20	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:单相二、三极暗插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	14	33.00	462.00
21	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极空调插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	3	37.23	111.69
22	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	1	37.23	37.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关二、三极防水插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	8	33.00	264.00
24	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	64	13.82	884.48
		防雷接地工程					2310.4
25	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:基础接地 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	82.8	5.92	490.18
26	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	6	66.66	399.96
27	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.断接卡制作、安装	台	2	56.67	113.34
28	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:人工接地极 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12	108.91	1306.92
		调试工程					2102.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	575.99	575.99
30	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1526.75	1526.75
合　　计							28019.91

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1503.69
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1157.04	1157.04
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	152.53	152.53
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	60.86	60.86
4	031401002001	二次搬运费		项	1	80.11	80.11
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	53.15	53.15
二		专业措施					
合　　计							1503.69

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	39.5491	186	186	7356.13	7356.13
2	综合三类工	工日	1.615	215	215	347.23	347.23
3	人工费调整	元	0.02	1	1	0.02	0.02
	小计					7703.38	7703.38
二	材料类别						
1	热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.038	3.37	3.12	23.72	21.96
2	镀锌扁钢(综合)	kg	6.512	4.64	3.96	30.22	25.79
3	封铅含铅65%锡35%	kg	0.2473	31.82	31.82	7.87	7.87
4	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.12	20.88	20.88	2.51	2.51
5	三色塑料带20mm×40m	m	0.4968	0.03	0.03	0.01	0.01
6	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.408	5.08	5.08	2.07	2.07
7	白布	kg	2.049	7.74	7.74	15.86	15.86
8	木螺钉d2~4×6~65	个	232.96	0.07	0.07	16.31	16.31
9	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	0.7081	11.69	11.69	8.28	8.28
10	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	6.592	7.79	7.79	51.35	51.35
11	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	2.8548	5.89	5.89	16.81	16.81
12	铁砂布0#~2#	张	5.9	1.35	1.35	7.97	7.97
13	低碳钢焊条(综合)	kg	4.9604	10.53	10.53	52.23	52.23
14	焊锡丝(综合)	kg	0.1632	244.25	244.25	39.86	39.86
15	松香焊锡丝(综合)	m	0.204	5.31	5.31	1.08	1.08
16	焊锡膏	kg	0.0336	37.96	37.96	1.28	1.28
17	锡基钎料	kg	0.9588	67.9	67.9	65.11	65.11
18	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	1.6582	6.81	6.81	11.29	11.29
19	平垫铁(综合)	kg	0.408	5.12	5.12	2.09	2.09
20	合金钢切割片Φ300	片	2.11272	106.19	106.19	224.35	224.35
21	钢锯条	条	10.88	0.42	0.42	4.57	4.57
22	碎布	kg	0.244	2.83	2.83	0.69	0.69
23	醇酸清漆	kg	0.3228	13	8.25	4.2	2.66
24	沥青清漆	kg	0.234	20.16	20.16	4.72	4.72
25	酚醛调和漆各色	kg	0.102	12	12	1.22	1.22
26	沥青绝缘漆	kg	0.0199	14.33	14.33	0.29	0.29
27	防锈漆	kg	0.04	11	11	0.44	0.44
28	汽油92#	kg	6.3272	8.64	8.64	54.67	54.67
29	铅油(厚漆)	kg	0.6117	7.13	7.13	4.36	4.36
30	油漆溶剂油	kg	0.2179	4.4	4.4	0.96	0.96
31	电力复合脂	kg	0.9248	20.57	20.57	19.02	19.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
32	硬脂酸	kg	0.0199	3.81	3.81	0.08	0.08
33	金属清洗剂	kg	1.173	10.9	10.9	12.79	12.79
34	酚醛树脂稀释剂	kg	0.072	14.12	14.12	1.02	1.02
35	塑料管(综合)	kg	0.51	11.28	11.28	5.75	5.75
36	塑料胀管Φ6~8	个	189.2	0.18	0.18	34.06	34.06
37	异型塑料管Φ2.5~5	m	1.475	1.49	1.49	2.2	2.2
38	塑料软管De6	m	5.9	1.03	1.03	6.08	6.08
39	镀锌钢管接头32×3.25	个	1.61	2.21	2.21	3.56	3.56
40	镀锌钢管接头65×3.75	个	2.7657	6.77	6.77	18.72	18.72
41	镀锌钢管接头100×4	个	0.686	17.52	17.52	12.02	12.02
42	镀锌钢管接头管件DN20	个	41.2608	1.08	1.08	44.56	44.56
43	固定卡子Φ90	个	4.944	1.75	1.75	8.65	8.65
44	橡胶垫δ2	m2	0.0199	17.2	17.2	0.34	0.34
45	黄腊带20mm×10m	卷	14.868	1.14	1.14	16.95	16.95
46	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.9169	4.42	4.42	34.99	34.99
47	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2	kg	0.564	70.8	70.8	39.93	39.93
48	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	16.972	2.21	2.21	37.51	37.51
49	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	28.396	1.72	1.72	48.84	48.84
50	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	6.473	2.73	2.73	17.67	17.67
51	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	0.24	1.58	1.58	0.38	0.38
52	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	57.9033	2.99	2.99	173.13	173.13
53	镀锌电缆卡子2×35	套	4.8105	3.02	3.02	14.53	14.53
54	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	91.7702	0.25	0.25	22.94	22.94
55	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	65.92	0.3	0.3	19.78	19.78
56	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.5095	0.2	0.2	0.3	0.3
57	镀锌钢管塑料护口DN65	个	2.7657	0.8	0.8	2.21	2.21
58	镀锌钢管塑料护口DN100	个	0.686	0.32	0.32	0.22	0.22
59	铜接线端子20A	个	30.45	0.75	0.75	22.84	22.84
60	铜接线端子DT-50mm2	个	9.024	4.45	4.45	40.16	40.16
61	铜接线端子DT-6mm2	个	4.142	0.44	0.44	1.82	1.82
62	镀锌地线夹20	套	183.5592	1.96	1.96	359.78	359.78
63	镀锌地线夹32	套	6.438	1.92	1.92	12.36	12.36
64	镀锌地线夹65	套	22.0469	2.72	2.72	59.97	59.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
65	镀锌地线夹100	套	2.7342	3.51	3.51	9.6	9.6
66	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	1.4585	3.11	3.11	4.54	4.54
67	塑料手套ST型	个	2.52	2.21	2.21	5.57	5.57
68	水	m3	0.1599	5.63	5.63	0.9	0.9
69	标志牌塑料扁形	个	1.2339	3.5	3.5	4.32	4.32
70	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0571	464.6	280	26.53	15.99
71	水泥砂浆1:3	m3	0.1713	460.18	280	78.83	47.96
72	其他材料费(占材料费)	元	34.5394	1	1	34.54	34.54
	小计					1916.38	1867.24
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.8797	215	215	189.14	189.14
2	汽油	kg	3.771	8.64	8.64	32.58	32.58
3	柴油	kg	7.0506	7.27	7.27	51.26	51.26
4	柴油	kg	1.2064	7.27	7.27	8.77	8.77
5	电	kW·h	49.2759	0.71	0.71	34.99	34.99
6	动力费	元	1.5933	1	1	1.59	1.59
7	安拆费及场外运费	元	8.8548	1	1	8.85	8.85
8	折旧费	元	224.3467	1	1	224.35	224.35
9	校验费	元	54.0975	1	1	54.1	54.1
10	检修费	元	13.9489	1	1	13.95	13.95
11	维护费	元	64.0225	1	1	64.02	64.02
12	其他费	元	8.4913	1	1	8.49	8.49
	小计					692.09	692.09
四	主材类别						
1	镀锌扁钢40×4	m	6.3	4.52	4.52	28.48	28.48
2	镀锌角钢接地极(综合)	根	12	56	56	672	672
3	钢管 SC 65(综合)	m	18.3546	24.44	24.44	448.59	448.59
4	钢管 SC 25(综合)	m	10.3515	8.91	8.91	92.23	92.23
5	钢管 SC 100(综合)	m	4.5526	39.93	39.93	181.79	181.79
6	防水防尘灯 LED光源 220V 1*12W	套	6.06	86	86	521.16	521.16
7	吸顶灯 LED光源 220V 2*28W	套	18.18	180	180	3272.4	3272.4
8	防水防尘灯 LED光源 220V 1*28W	套	6.06	135	135	818.1	818.1
9	密闭防水单联单控开关 250V 10A	只	3.06	13.5	13.5	41.31	41.31
10	密闭防水双联单控开关 250	只	3.06	13.5	13.5	41.31	41.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

四	主材类别						
	V 10A						
11	单联单控开关 250V 10A	只	2.04	9.8	9.8	19.99	19.99
12	双联单控开关 250V 10A	只	2.04	13.5	13.5	27.54	27.54
13	单相二、三极暗插座 250V 10A	套	22.44	13	13	291.72	291.72
14	安全型带开关三极空调插座 250V 16A	套	3.06	15	15	45.9	45.9
15	安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A	套	1.02	15	15	15.3	15.3
16	WDZ-BYJ-2.5	m	424.8036	1.75	1.75	743.41	743.41
17	WDZ-BYJ-4	m	462.099	2.75	2.75	1270.77	1270.77
18	WDZ-BYJ-6	m	189.849	4.1	4.1	778.38	778.38
19	电力电缆 YJV-4*35+1*16	m	22.0887	77.81	77.81	1718.72	1718.72
20	JDG管 20	m	229.2265	4.42	4.42	1013.18	1013.18
21	金属接线盒(综合)	个	65.28	3.5	3.5	228.48	228.48
22	照明配电箱 AL1 800*1000*200 70KW	台	1	680	680	680	680
23	照明配电箱 AL2 800*1000*200 40KW	台	1	700	700	700	700
	小计					13650.76	13650.76
	合计					23962.61	23913.47

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1300.55
1.1	其中:建筑工人社保费用	58.46
2	措施项目费	70.43
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	70.43
2.2.1	安全文明施工措施费	54.2
2.2.2	冬雨季施工增加费	7.14
2.2.3	夜间施工增加费	2.85
2.2.4	二次搬运费	3.75
2.2.5	测量放线定位复测费	2.49
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1370.98
5	增值税	123.39
6	单位工程造价	1494.37
合　　计		1494.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2	50.96	101.92
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3	21.29	63.87
3	031104002002	电缆	[项目特征] 1.型号:G.652D光纤 2.规格:非色散位移单模光纤 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	4.1	12.73	52.19
4	031101002001	综合架(柜)	[项目特征] 1.名称:综合配线架 [工作内容] 1.安装 2.接线	架	1	462.52	462.52
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	20.74	14.16	293.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031104002001	电缆	[项目特征] 1.型号:4对双绞电缆 2.规格:CAT 5E 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	24.04	6.07	145.92
7	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1.名称:信息插座 2.规格:86型 [工作内容] 1.安装	个	3	20.59	61.77
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	3	13.82	41.46
9	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:框架结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	5.4	14.30	77.22
合　　计							1300.55

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					70.43
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	54.20	54.20
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	7.14	7.14
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	2.85	2.85
4	031401002001	二次搬运费		项	1	3.75	3.75
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	2.49	2.49
二		专业措施					
合　　计							70.43

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	1.9397	186	186	360.78	360.78
	小计					360.78	360.78
二	材料类别						
1	钢丝 φ1.5	kg	0.0704	4.98	4.98	0.35	0.35
2	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.309	7.79	7.79	2.41	2.41
3	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	1.2372	0.34	0.34	0.42	0.42
4	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	0.3204	4.61	4.61	1.48	1.48
5	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.1744	6.81	6.81	1.19	1.19
6	镀锌铁丝 φ1.5	kg	0.0337	6.81	6.81	0.23	0.23
7	合金钢切割片 φ300	片	0.1998	106.19	106.19	21.22	21.22
8	醇酸清漆	kg	0.014	13	8.25	0.18	0.12
9	铅油(厚漆)	kg	0.066	7.13	7.13	0.47	0.47
10	油漆溶剂油	kg	0.012	4.4	4.4	0.05	0.05
11	镀锌钢管接头20×2.75	个	0.4806	1.08	1.08	0.52	0.52
12	镀锌钢管接头50×3.5	个	0.3304	3.98	3.98	1.31	1.31
13	镀锌钢管接头管件DN20	个	3.8452	1.08	1.08	4.15	4.15
14	信息插座双口	个	3	13.58	12	40.74	36
15	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	5.3848	2.99	2.99	16.1	16.1
16	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	8.5532	0.25	0.25	2.14	2.14
17	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	4.3272	0.3	0.3	1.3	1.3
18	镀锌钢管塑料护口DN50	个	0.3138	0.25	0.25	0.08	0.08
19	镀锌地线夹20	套	19.0282	1.96	1.96	37.3	37.3
20	镀锌地线夹50	套	1.2792	2.4	2.4	3.07	3.07
21	水	m3	0.0454	5.63	5.63	0.09	0.09
22	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0054	460.18	280	2.51	1.51
23	水泥砂浆1:3	m3	0.0162	460.18	280	7.45	4.54
24	其他材料费(占材料费)	元	2.0482	1	1	2.05	2.05
	小计					146.81	138.1
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.0897	0.71	0.71	0.06	0.06
2	安拆费及场外运费	元	0.0276	1	1	0.03	0.03
3	折旧费	元	0.0542	1	1	0.05	0.05
4	检修费	元	0.0064	1	1	0.01	0.01
5	维护费	元	0.007	1	1	0.01	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					0.16	0.16
四	主材类别						
1	SC20(综合)	m	3.09	6	6	18.54	18.54
2	SC50(综合)	m	2.06	17.96	17.96	37	37
3	双绞线缆 CAT 5E(综合)	m	24.641	3.5	3.5	86.24	86.24
4	非色散位移单模光纤(综合)	m	4.2025	10	10	42.03	42.03
5	JDG管 20	m	21.3622	4.42	4.42	94.42	94.42
6	金属接线盒(综合)	个	3.06	3.5	3.5	10.71	10.71
7	弱电箱RDz	台	1	320	320	320	320
	小计					608.94	608.94
	合计					1116.69	1107.98

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周河镇东坪村互助幸福院建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	装修工程（电地板）	190006.22
2	设备采购（厨房设备及化粪池）	66152.1
3	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30629
4	电气工程（电地板）	15954.33
合　　计		302741.65

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	170279.68
1.1	其中:建筑工人社保费用	2909.53
2	措施项目费	4037.95
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4037.95
2.2.1	安全文明施工措施费	3223.42
2.2.2	冬雨季施工增加费	394.48
2.2.3	夜间施工增加费	131.49
2.2.4	二次搬运费	173.5
2.2.5	测量放线定位复测费	115.06
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	174317.63
5	增值税	15688.59
6	单位工程造价	190006.22
合　　计		190006.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					170279.68
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面（包含电发热地砖XPS 挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头），干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	325.53	392.24	127685.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面（包含电发热地砖XPS 挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头），干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡结晶	m2	110.07	386.97	42593.79
合　　计							170279.68

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4037.95
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3223.42	3223.42
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	394.48	394.48
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	131.49	131.49
4	011801002001	二次搬运费		项	1	173.50	173.50
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	115.06	115.06
二		专业措施					
合　　计							4037.95

其他项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	83.5675	215	215	17967.01	17967.01
	小计					17967.01	17967.01
二	材料类别						
1	电地砖（包含电发热地砖XPS挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头）600×600	m2	113.3721	61.11	305	6928.17	34578.49
2	电地砖（包含电发热地砖XPS挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头）800×800	m2	338.5512	67.19	305	22747.26	103258.12
3	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.4356	788.5	788.5	343.47	343.47
4	水	m3	10.0188	5.63	5.63	56.41	56.41
5	电	kW·h	86.9158	0.71	0.71	61.71	61.71
6	其他材料费(占材料费)	元	172.3111	1	1	172.31	172.31
7	干混地面砂浆DS M20	m3	8.8862	486.73	480	4325.18	4265.38
	小计					34634.51	142735.89
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.1108	215	215	238.82	238.82
2	电	kW·h	25.334	0.71	0.71	17.99	17.99
3	安拆费及场外运费	元	9.4369	1	1	9.44	9.44
4	折旧费	元	20.4023	1	1	20.4	20.4
5	检修费	元	3.7053	1	1	3.71	3.71
6	维护费	元	7.2216	1	1	7.22	7.22
	小计					297.58	297.58
	合计					52899.1	161000.48

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	60690
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	60690
5	增值税	5462.1
6	单位工程造价	66152.1
合　　计		66152.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	四门碗柜	[项目特征] 1.四门碗柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2800.00	2800.00
2	01B002	双门消毒柜	[项目特征] 1.双门消毒柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2850.00	2850.00
3	01B003	双星水池	[项目特征] 1.双星水池 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	1200.00	2400.00
4	01B004	出餐口桌子	[项目特征] 1.出餐口桌子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	800.00	800.00
5	01B005	出餐口案板	[项目特征] 1.出餐口案板 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	1200.00	1200.00
6	01B006	双炒双温灶	[项目特征] 1.双炒双温灶 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	10500.00	10500.00
7	01B007	络大锅灶	[项目特征] 1.络大锅灶 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	4500.00	4500.00
8	01B008	单门蒸饭车	[项目特征] 1.单门蒸饭车 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3000.00	3000.00
9	01B015	双门冷柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B016	四层货架	[项目特征] 1.四层货架 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	1680.00	5040.00
11	01B011	电热水器	[项目特征] 1.电热水器 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2300.00	4600.00
12	01B012	5m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.5m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	5	850.00	4250.00
13	01B013	8m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.8m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	8	850.00	6800.00
14	01B014	厨房排油烟机	[项目特征] 1.厨房排油烟机 2.含排烟管及防火阀1.5米 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	4500.00	4500.00
15	01B009	灶间拼台	[项目特征] 1.灶间拼台 [工作内容] 1.采购 2.安装	项	1	950.00	950.00
合　　计							60690.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							



其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	单门蒸饭车	套	1	3000	3000	3000	3000
2	四门碗柜	套	1	2800	2800	2800	2800
3	双门消毒柜	套	1	2850	2850	2850	2850
4	8m³ 玻璃钢化粪池	立方米	8	850	850	6800	6800
5	灶间拼台	项	1	950	950	950	950
6	5m³ 玻璃钢化粪池	立方米	5	850	850	4250	4250
7	双星水池	套	2	1200	1200	2400	2400
8	出餐口桌子	套	1	800	800	800	800
9	出餐口案板	套	1	1200	1200	1200	1200
10	双炒双温灶	套	1	10500	10500	10500	10500
11	络大锅灶	套	1	4500	4500	4500	4500
12	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
13	厨房排油烟机	套	1	4500	4500	4500	4500
14	电热水器	套	2	2300	2300	4600	4600
15	四层货架	套	3	1680	1680	5040	5040
	小计					60690	60690
	合计					60690	60690

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	28100
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	28100
5	增值税	2529
6	单位工程造价	30629
合　　计		30629

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	单人休息床	[项目特征] 1.单人休息床 2.规格:1200*2100mm [工作内容] 1.采购 2.安装	套	8	1000.00	8000.00
2	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	4	2200.00	8800.00
3	01B003	普通休闲桌椅	[项目特征] 1.普通休闲桌椅 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	550.00	1100.00
4	01B004	电动按摩椅	[项目特征] 1.电动按摩椅 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	1850.00	5550.00
5	01B005	十人圆桌套装	[项目特征] 1.圆桌一台 2.椅子10把 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	1800.00	1800.00
6	01B006	适老化桌椅	[项目特征] 1.适老化桌一台 2.椅子6把 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	950.00	2850.00
合　　计							28100.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	普通休闲桌椅	套	2	550	550	1100	1100
2	电动娱乐桌	套	4	2200	2200	8800	8800
3	电动按摩椅	套	3	1850	1850	5550	5550
4	单人休息床 1200*2100mm	套	8	1000	1000	8000	8000
5	十人圆桌套装	套	1	1800	1800	1800	1800
6	适老化桌椅	套	3	950	950	2850	2850
	小计					28100	28100
	合计					28100	28100

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	14053.76
1.1	其中:建筑工人社保费用	475.72
2	措施项目费	583.24
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	583.24
2.2.1	安全文明施工措施费	439.78
2.2.2	冬雨季施工增加费	69.68
2.2.3	夜间施工增加费	23.13
2.2.4	二次搬运费	30.45
2.2.5	测量放线定位复测费	20.2
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	14637
5	增值税	1317.33
6	单位工程造价	15954.33
合　　计		15954.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气配管					4240.37
1	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	185.95	19.92	3704.12
2	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砌体结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	37.5	14.30	536.25
		电气配线					4296.84
3	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	709.05	6.06	4296.84
		开关、插座					5516.55
4	030405004001	控制器	[项目特征] 1.名称:房间温控器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	台	15	353.95	5309.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	15	13.82	207.30
合　　计							14053.76

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					583.24
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	439.78	439.78
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	69.68	69.68
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	23.13	23.13
4	031401002001	二次搬运费		项	1	30.45	30.45
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	20.20	20.20
二		专业措施					
合　　计							583.24

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	15.7466	186	186	2928.87	2928.87
	小计					2928.87	2928.87
二	材料类别						
1	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	1.545	7.79	7.79	12.04	12.04
2	锡基钎料	kg	0.7091	67.9	67.9	48.15	48.15
3	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	0.9298	6.81	6.81	6.33	6.33
4	合金钢切割片Φ300	片	1.3875	106.19	106.19	147.34	147.34
5	汽油92#	kg	4.2543	8.64	8.64	36.76	36.76
6	镀锌钢管接头管件DN32	个	28.7293	2.21	2.21	63.49	63.49
7	U型卡子	个	225	4.34	4.34	976.5	976.5
8	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	5.6724	4.42	4.42	25.07	25.07
9	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	53.5164	2.99	2.99	160.01	160.01
10	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	28.8594	0.4	0.4	11.54	11.54
11	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	15.45	0.3	0.3	4.64	4.64
12	冷压端子Φ6孔	个	90	2	2	180	180
13	镀锌地线夹32	套	153.3716	1.92	1.92	294.47	294.47
14	水	m3	0.105	5.63	5.63	0.59	0.59
15	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0375	464.6	280	17.42	10.5
16	水泥砂浆1:3	m3	0.1125	460.18	280	51.77	31.5
17	其他材料费	元	58.05	1	1	58.05	58.05
18	其他材料费(占材料费)	元	16.2674	1	1	16.27	16.27
	小计					2110.44	2083.25
三	机械类别						
1	动力费	元	0.7575	1	1	0.76	0.76
2	折旧费	元	84.9675	1	1	84.97	84.97
3	校验费	元	23.4975	1	1	23.5	23.5
4	维护费	元	13.0575	1	1	13.06	13.06
	小计					122.29	122.29
四	主材类别						
1	WDZ-BYJ-6	m	779.955	4.1	4.1	3197.82	3197.82
2	JDG管 25	m	191.5285	6.19	6.19	1185.56	1185.56
3	金属接线盒(综合)	个	15.3	3.5	3.5	53.55	53.55
4	房间温控器	台	15	195	195	2925	2925
	小计					7361.93	7361.93

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	合计					12523.53	12496.34



工程项目清单费用汇总表

工程名称:张家畔街道胡伙场村幸福院装饰装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30102.9
合　　计		30102.9

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	27361.95
1.1	其中:建筑工人社保费用	187
2	措施项目费	255.39
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	255.39
2.2.1	安全文明施工措施费	203.87
2.2.2	冬雨季施工增加费	24.95
2.2.3	夜间施工增加费	8.32
2.2.4	二次搬运费	10.97
2.2.5	测量放线定位复测费	7.28
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	27617.34
5	增值税	2485.56
6	单位工程造价	30102.9
合　　计		30102.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B007	象棋	[项目特征] 1.象棋 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	185.00	370.00
2	01B003	普通休闲桌椅	[项目特征] 1.普通休闲桌椅 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	1500.00	1500.00
3	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2200.00	4400.00
4	01B008	饮水机	[项目特征] 1.名称:饮水机 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	5	600.00	3000.00
5	030701004001	空调器	[工作内容] 1.安装	台	5	3618.39	18091.95
合　　计							27361.95

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					255.39
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	203.87	203.87
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	24.95	24.95
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	8.32	8.32
4	011801002001	二次搬运费		项	1	10.97	10.97
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	7.28	7.28
二		专业措施					
合计							255.39

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	6.21	186	186	1155.06	1155.06
	小计					1155.06	1155.06
二	材料类别						
1	精制螺形带帽螺栓M12×100	10套	4.6	21.06	21.06	96.88	96.88
2	电动娱乐桌	套	2	2200	2200	4400	4400
3	象棋	套	2	185	185	370	370
4	普通休闲桌椅	套	1	1500	1500	1500	1500
5	饮水机	套	5	600	600	3000	3000
	小计					9366.88	9366.88
四	主材类别						
1	格力空调1.5P	台	5	3250	3250	16250	16250
	小计					16250	16250
	合计					26771.94	26771.94

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新桥农场新建分场互助幸福院建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	建筑工程	371734.77
2	门窗工程	26767.47
3	给排水工程	7983.39
4	电气工程	32814.47
5	弱电工程	1625.34
合　　计		440925.44

单位工程清单费用汇总表

工程名称:建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	317147.13
1.1	其中:建筑工人社保费用	16310.54
2	措施项目费	23893.94
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	23893.94
2.2.1	安全文明施工措施费	19389.8
2.2.2	冬雨季施工增加费	1977.43
2.2.3	夜间施工增加费	790.97
2.2.4	二次搬运费	1043.64
2.2.5	测量放线定位复测费	692.1
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	341041.07
5	增值税	30693.7
6	单位工程造价	371734.77
合　　计		371734.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					18037.37
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别：一、二类土 2.开挖方式：机械挖土 [工程内容] 1.开挖、放坡	m3	411.65	6.99	2877.43
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	274.92	10.15	2790.44
3	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位：地基换填 2.材料品种：3：7灰土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	80.03	94.20	7538.83
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别：一、二类土 2.余土运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	136.73	35.33	4830.67
		砌筑工程					83045.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.基础类型：条形基础 2.基础深度：1.2 m 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	72.1	508.58	36668.62
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：120 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	2.94	670.83	1972.24
7	010401002005	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	17.73	561.69	9958.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002006	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	64.84	531.25	34446.25
		混凝土					97506.3
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.44	405.64	3017.96
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.部位：垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	17.97	36.57	657.16
11	010502021002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.38	616.55	8249.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.部位:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	75.94	103.12	7830.93
13	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.44	548.01	8461.27
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	70.63	82.80	5848.16
15	010502022004	女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.33	627.75	834.91
16	010505012003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	8.28	82.80	685.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010503006002	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.02	590.31	1192.43
18	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.部位:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	20.61	112.48	2318.21
19	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.54	410.97	1043.86
20	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.部位:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	21.32	89.21	1901.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.层高：3.3m 2.板厚度：＞100 mm 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土种类：商品砼 5.板形式：有梁板 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.61	415.74	8568.40
22	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板类型：有梁板 2.高度：3.3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	166.34	91.31	15188.51
23	010506003001	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.351	5116.14	1795.77
24	010506001002	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以内螺纹钢（含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	2.755	5116.14	14094.97
25	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以外螺纹钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	3.18	4973.83	15816.78
		防水及屋面					39622.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
26	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	177.22	218.94	38800.55
27	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.做法：陕09J02-1-22 2.材质、规格：DN100PVC落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.5	49.83	822.20
		保温					67884.84
28	011001003001	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：外墙外保温 2.材质及厚度：70厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	242.28	99.88	24198.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	011001003002	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：门窗洞口侧壁外墙外保温 2.材质及厚度：30厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	14.74	50.16	739.36
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	242.28	41.37	10023.12
31	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	242.28	135.89	32923.43
		化粪池					11050
32	01B001	5m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.5m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	5	850.00	4250.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B002	8m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.8m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	8	850.00	6800.00
合　　计							317147.13

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					23893.94
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	19389.80	19389.80
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1977.43	1977.43
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	790.97	790.97
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1043.64	1043.64
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	692.10	692.10
二		专业措施					
合　　计							23893.94

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	7.0095	155	155	1086.47	1086.47
2	综合二类工	工日	430.9455	190	190	81879.65	81879.65
3	综合三类工	工日	82.6747	215	215	17775.06	17775.06
4	人工费调整	元	0.0354	1	1	0.04	0.04
	小计					100741.22	100741.22
二	材料类别						
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	3168.12	3.25	3.12	10296.39	9884.53
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	3259.5	3.25	3.12	10593.38	10169.64
3	塑料薄膜	m2	291.6388	1.96	1.96	571.61	571.61
4	对拉螺栓	kg	5.7168	8.08	8.08	46.19	46.19
5	塑料膨胀螺栓	套	2088.216	0.43	0.02	897.93	41.76
6	砂纸	张	19.5762	1.18	1.18	23.1	23.1
7	低合金钢焊条E43(综合)	kg	17.172	11.5	11.5	197.48	197.48
8	圆钉	kg	4.8121	7.01	7.01	33.73	33.73
9	镀锌铁丝Φ0.7	kg	29.674	7.79	7.79	231.16	231.16
10	铁件(综合)	kg	23.6568	4.82	4.82	114.03	114.03
11	水泥炉渣1:6	m3	-3.6153	130	95	-469.99	-343.45
12	焦渣1:6	m3	18.0764	130	80	2349.93	1446.11
13	熟石灰	kg	25689.63	0.32	0.185	8220.68	4752.58
14	标准砖240×115×53	千块	83.6829	480	320	40167.79	26778.53
15	板枋材	m3	1.5238	2065	1800	3156.15	2751.12
16	耐碱玻璃纤维网格布	m2	300.7434	2.9	1.95	872.07	586.39
17	腻子粉(成品)	kg	480.8047	1.17	1.17	562.54	562.54
18	真石漆	kg	1083.4762	8.8	7.88	9534.59	8537.79
19	醇酸清漆	kg	67.051	13	8.25	871.66	553.17
20	聚合物胶乳	kg	391.5245	4.38	4.38	1714.88	1714.88
21	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	219.3013	27.43	29	6015.43	6359.74
22	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	219.3013	27.43	29	6015.43	6359.74
23	SBS弹性沥青防水胶	kg	55.94	9.12	8.74	510.17	488.92
24	改性沥青嵌缝油膏	kg	23.1226	4.82	4.82	111.45	111.45
25	冷底子油	kg	93.7749	6.87	6.87	644.23	644.23
26	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
27	液化石油气	kg	104.4212	7.26	7.26	758.1	758.1
28	醇酸漆稀释剂	kg	7.5591	8.05	8.05	60.85	60.85

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
29	隔离剂	kg	38.109	4.87	4.87	185.59	185.59
30	界面剂	kg	306.784	1.89	1.89	579.82	579.82
31	塑料粘胶带20mm×10m	卷	69.9496	3.56	3.56	249.02	249.02
32	聚苯乙烯板	m3	16.2688	254.11	320	4134.06	5206.02
33	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	7.2306	254.11	320	1837.37	2313.79
34	70厚EPS保温板	m3	17.7498	254.11	320	4510.4	5679.94
35	钢管D48×3.5	kg	172.2061	3.45	3.45	594.11	594.11
36	硬塑料管φ20	m	29.8499	2.65	2.65	79.1	79.1
37	塑料水落管φ110以内	m	17.325	12.39	12.39	214.66	214.66
38	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5
39	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
40	伸缩节	只	4.455	8.85	8.85	39.43	39.43
41	塑料管卡子φ110mm以内	个	10.098	1.98	1.98	19.99	19.99
42	塑料管卡子110mm	个	5	1.52	1.52	7.6	7.6
43	水	m3	48.1856	5.63	5.63	271.28	271.28
44	电	kW·h	28.0977	0.71	0.71	19.95	19.95
45	复合模板	m2	94.034	48	36	4513.63	3385.22
46	扣件	kg	18.8815	7.88	7.88	148.79	148.79
47	零星卡具	kg	20.8507	10.23	10.23	213.3	213.3
48	木支撑	m3	0.1382	1746.08	1746.08	241.31	241.31
49	聚合物抗裂砂浆	kg	1413.61	0.55	0.55	777.49	777.49
50	聚合物粘接砂浆	kg	2416.1776	0.48	0.48	1159.77	1159.77
51	其他材料费(占材料费)	元	387.702	1	1	387.7	387.7
52	5m³ 玻璃钢化粪池	立方米	5	850	850	4250	4250
53	8m³ 玻璃钢化粪池	立方米	8	850	850	6800	6800
54	材料费调整	元	0.1111	1	1	0.11	0.11
55	预拌混凝土C20	m3	7.5144	345.13	310	2593.44	2329.46
56	预拌混凝土C30	m3	55.8732	353.98	330	19778	18438.16
57	干混砌筑砂浆DM M10	m3	37.6258	477.88	310	17980.62	11664
58	干混地面砂浆DS M15	m3	4.9692	482.3	330	2396.65	1639.84
59	干混地面砂浆DS M20	m3	4.5191	486.73	480	2199.58	2169.17
	小计					180436.11	152652.92
三	机械类别						
1	机械人工	工日	19.7295	215	215	4241.84	4241.84
2	汽油	kg	8.5766	8.64	8.64	74.1	74.1

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

三	机械类别						
3	柴油	kg	326.0477	7.27	7.27	2370.37	2370.37
4	电	kW·h	378.799	0.71	0.71	268.95	268.95
5	安拆费及场外运费	元	106.865	1	1	106.87	106.87
6	折旧费	元	1002.9641	1	1	1002.96	1002.96
7	检修费	元	252.8125	1	1	252.81	252.81
8	维护费	元	722.8172	1	1	722.82	722.82
9	其他费	元	74.3626	1	1	74.36	74.36
10	机械费调整	元	-0.2573	1	1	-0.26	-0.26
	小计					9114.82	9114.82
	合计					290292.15	262508.96

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	24016.97
1.1	其中:建筑工人社保费用	402.11
2	措施项目费	540.34
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	540.34
2.2.1	安全文明施工措施费	438.48
2.2.2	冬雨季施工增加费	44.72
2.2.3	夜间施工增加费	17.89
2.2.4	二次搬运费	23.6
2.2.5	测量放线定位复测费	15.65
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	24557.31
5	增值税	2210.16
6	单位工程造价	26767.47
合　　计		26767.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					24016.97
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0821 2.洞口尺寸:800*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.36	520.26	1748.07
2	010802001007	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	520.26	1092.55
3	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1024 2.洞口尺寸:1000*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.8	520.26	2497.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010802001006	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	520.26	1623.21
5	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.2	520.26	3745.87
6	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	4.5	465.06	2092.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	21.6	465.06	10045.30
8	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	465.06	1171.95
合　　计							24016.97

措施项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					540.34
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	438.48	438.48
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	44.72	44.72
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	17.89	17.89
4	011801002001	二次搬运费		项	1	23.60	23.60
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	15.65	15.65
二		专业措施					
合　计							540.34

其他项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	13.0761	190	190	2484.46	2484.46
	小计					2484.46	2484.46
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	324.9587	0.43	0.02	139.73	6.5
2	65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	27.0717	419	400	11343.04	10828.68
3	65系列断桥铝合金门，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	19.7649	578.17	420	11427.47	8301.26
4	硅酮耐候密封胶	kg	46.9665	19.99	12.91	938.86	606.34
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	68.6533	11.15	8.19	765.48	562.27
6	电	kW·h	3.444	0.71	0.71	2.45	2.45
7	其他材料费(占材料费)	元	49.2342	1	1	49.23	49.23
	小计					24666.26	20356.73
	合计					27150.72	22841.19

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	6882.16
1.1	其中:建筑工人社保费用	366.66
2	措施项目费	442.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	442.05
2.2.1	安全文明施工措施费	340.14
2.2.2	冬雨季施工增加费	44.84
2.2.3	夜间施工增加费	17.89
2.2.4	二次搬运费	23.55
2.2.5	测量放线定位复测费	15.63
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	7324.21
5	增值税	659.18
6	单位工程造价	7983.39
合　　计		7983.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					4024.95
		管道					2061.22
1	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5	42.91	64.37
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.04	53.71	324.41
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.04	44.45	268.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.42	37.16	89.93
5	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.03	37.16	224.07
6	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	35.16	31.00	1089.96
		阀门					1963.73
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	202.07	202.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002011002	水表	[项目特征] 1.型号:水平旋翼式水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	229.09	229.09
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	242.47	242.47
10	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排汽阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	86.26	86.26
11	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	136.75	136.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	5	94.70	473.50
13	031002001010	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	104.80	104.80
14	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	9	54.31	488.79
		排水工程					2857.21
		管道					1457.23
15	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.5	31.20	46.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	6.31	79.61	502.34
17	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	14.18	64.04	908.09
		附件					186.01
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:PVC 地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2	73.87	147.74
19	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:塑料 2.型号:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1	38.27	38.27
		卫生洁具					1213.97
20	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆 2.规格:成套 3.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1	421.88	421.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:双管式 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	1	792.09	792.09
合　　计							6882.16

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					442.05
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	340.14	340.14
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	44.84	44.84
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	17.89	17.89
4	031401002001	二次搬运费		项	1	23.55	23.55
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	15.63	15.63
二		专业措施					
合　　计							442.05

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	12.1759	186	186	2264.72	2264.72
	小计					2264.72	2264.72
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.1809	3.81	3.59	0.69	0.65
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	0.548	3.81	3.59	2.09	1.97
3	橡胶板(综合)	kg	0.064	8.7	8.7	0.56	0.56
4	橡胶板δ1~3	kg	0.0435	8.7	8.7	0.38	0.38
5	尼龙砂轮片φ400	片	0.197	10.22	10.22	2.01	2.01
6	铁砂布(综合)	张	0.8219	1.61	1.61	1.32	1.32
7	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.966	11.06	11.06	10.68	10.68
8	防水密封胶	支	0.15	6.46	6.46	0.97	0.97
9	机油(综合)	kg	0.202	10.44	10.44	2.11	2.11
10	乙炔气	kg	0.325	14.78	14.78	4.8	4.8
11	氧气	m3	0.843	5.06	5.06	4.27	4.27
12	丙酮	kg	0.5348	8.68	8.68	4.64	4.64
13	粘接剂	kg	0.4122	12.39	12.39	5.11	5.11
14	焊接钢管DN20	m	0.0787	5.73	5.73	0.45	0.45
15	无缝钢管D22×2	m	0.054	4.04	4.04	0.22	0.22
16	输水软管φ25	m	0.108	9.83	9.83	1.06	1.06
17	橡胶软管DN20	m	0.0357	10.11	10.11	0.36	0.36
18	黑玛钢弯头DN20	个	1.01	2.88	2.88	2.91	2.91
19	黑玛钢活接头DN15	个	9.09	2.21	2.21	20.09	20.09
20	黑玛钢活接头DN25	个	6.06	4.98	4.98	30.18	30.18
21	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	6.64	6.64	6.71	6.71
22	黑玛钢活接头DN40	个	2.022	8.3	8.3	16.77	16.77
23	黑玛钢六角内接头DN15	个	7.272	1.33	1.33	9.67	9.67
24	黑玛钢六角内接头DN20	个	1.01	1.66	1.66	1.68	1.68
25	黑玛钢六角内接头DN25	个	4.848	2.55	2.55	12.36	12.36
26	黑玛钢六角内接头DN32	个	0.808	4.42	4.42	3.57	3.57
27	黑玛钢六角内接头DN40	个	1.616	6.31	6.31	10.2	10.2
28	黑玛钢管箍DN20	个	1.01	4.42	4.42	4.46	4.46
29	黑玛钢管箍DN40	个	1.01	3.01	3.01	3.04	3.04
30	螺纹阀门DN15	个	0.108	32.74	32.74	3.54	3.54
31	螺纹阀门DN20	个	0.0237	39.82	39.82	0.94	0.94
32	聚四氟乙烯生料带宽20	m	40.458	0.4	0.4	16.18	16.18
33	水	m3	0.3177	5.63	5.63	1.79	1.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
34	其他材料费(占材料费)	元	2.1208	1	1	2.12	2.12
35	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.1194	48.67	48.67	5.81	5.81
36	压力表表弯DN15	个	0.1194	7.08	7.08	0.85	0.85
	小计					194.59	194.43
三	机械类别						
1	电	kW·h	9.8275	0.71	0.71	6.98	6.98
2	安拆费及场外运费	元	5.1681	1	1	5.17	5.17
3	折旧费	元	2.2401	1	1	2.24	2.24
4	检修费	元	0.326	1	1	0.33	0.33
5	维护费	元	1.0102	1	1	1.01	1.01
	小计					15.73	15.73
四	主材类别						
1	双管成品淋浴器(含固定件)	套	1	745.8	745.8	745.8	745.8
2	PVC地漏 DN75	个	2.02	23.8	23.8	48.08	48.08
3	清扫口 DN100	个	1.01	12.52	12.52	12.65	12.65
4	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN100	m	7.484	14	14	104.78	104.78
5	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN75	m	13.8964	8.95	8.95	124.37	124.37
6	塑料给水管 PPR DN50	m	1.53	25.6	25.6	39.17	39.17
7	塑料给水管 PPR DN40	m	6.1366	17.4	17.4	106.78	106.78
8	塑料给水管 PPR DN32	m	6.1366	12.5	12.5	76.71	76.71
9	塑料给水管 PPR DN25	m	8.5852	7.4	7.4	63.53	63.53
10	塑料给水管 PPR DN20	m	35.7236	4.42	4.42	157.89	157.89
11	塑料给水管热熔管件 PPR DN50	个	0.445	6.85	6.85	3.04	3.04
12	塑料给水管热熔管件 PPR DN32	个	6.5292	2.02	2.02	13.19	13.19
13	塑料给水管热熔管件 PPR DN40	个	5.3575	3.12	3.12	16.72	16.72
14	塑料给水管热熔管件 PPR DN25	个	10.3513	1.83	1.83	18.94	18.94
15	塑料给水管热熔管件 PPR DN20	个	53.4432	1.2	1.2	64.13	64.13
16	排水管粘接管件 PVC-U DN100	个	7.2944	10.67	10.67	77.83	77.83
17	排水管粘接管件 PVC-U DN75	个	12.5493	7.91	7.91	99.26	99.26
18	硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC-U DN100	个	0.087	6	6	0.52	0.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
19	截止阀 铜 DN40(综合)	个	1.01	125	125	126.25	126.25
20	止回阀 DN40(综合)	个	1.01	165	165	166.65	166.65
21	截止阀 铜 DN32(综合)	个	1.01	85	85	85.85	85.85
22	截止阀 铜 DN25(综合)	个	5.05	55	55	277.75	277.75
23	截止阀 铜 DN15(综合)	个	9.09	26	26	236.34	236.34
24	止回阀 DN25(综合)	个	1.01	65	65	65.65	65.65
25	自动排汽阀 DN20	个	1	45	45	45	45
26	洗脸盆	套	1.01	280	280	282.8	282.8
27	水平旋翼式水表 DN40	个	1	141.48	141.48	141.48	141.48
	小计					3201.16	3201.16
	合计					5676.2	5676.04

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	28634.28
1.1	其中:建筑工人社保费用	1220.97
2	措施项目费	1470.74
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1470.74
2.2.1	安全文明施工措施费	1131.69
2.2.2	冬雨季施工增加费	149.18
2.2.3	夜间施工增加费	59.52
2.2.4	二次搬运费	78.36
2.2.5	测量放线定位复测费	51.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	30105.02
5	增值税	2709.45
6	单位工程造价	32814.47
合　　计		32814.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					2938.16
1	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:70KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1417.21	1417.21
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:40KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1520.95	1520.95
		电气配管					5376.36
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	189.3	14.16	2680.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	10.28	26.92	276.74
5	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	13.17	73.32	965.62
6	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:125 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.39	141.84	622.68
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖墙结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	58.1	14.30	830.83
		电气配线					8159.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*120+1*70 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6.3	408.02	2570.53
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-4*120+1*70 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	321.75	643.50
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	17.1	99.51	1701.62
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	223.92	447.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	288.09	3.41	982.39
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	396.01	4.58	1813.73
		灯具照明					5617.46
14	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单管直管 2.型号:LED光源 220V 2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	21	221.82	4658.22
15	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*12W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	2	126.88	253.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	4	176.37	705.48
		开关、插座					1746.64
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2	29.96	59.92
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1	29.96	29.96
19	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2	26.19	52.38
20	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2	29.96	59.92
21	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1	36.08	36.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:单相二、三极暗插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	10	33.00	330.00
23	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极空调插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	3	37.23	111.69
24	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	1	37.23	37.23
25	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关二、三极防水插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	9	33.00	297.00
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	53	13.82	732.46
		防雷接地工程					2693.31
27	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:基础接地 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	75.4	5.92	446.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	7.5	66.66	499.95
29	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.断接卡制作、安装	台	2	56.67	113.34
30	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:人工接地极 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	15	108.91	1633.65
		调试工程					2102.74
31	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	575.99	575.99
32	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1526.75	1526.75
合　　计							28634.28

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1470.74
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1131.69	1131.69
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	149.18	149.18
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	59.52	59.52
4	031401002001	二次搬运费		项	1	78.36	78.36
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	51.99	51.99
二		专业措施					
合　　计							1470.74

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	38.641	186	186	7187.23	7187.23
2	综合三类工	工日	1.615	215	215	347.23	347.23
3	人工费调整	元	0.0263	1	1	0.03	0.03
	小计					7534.49	7534.49
二	材料类别						
1	热轧圆盘条Φ10以内	kg	6.409	3.37	3.12	21.6	20
2	镀锌扁钢(综合)	kg	7.175	4.64	3.96	33.29	28.41
3	封铅含铅65%锡35%	kg	0.2884	31.82	31.82	9.18	9.18
4	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.12	20.88	20.88	2.51	2.51
5	三色塑料带20mm×40m	m	1.416	0.03	0.03	0.04	0.04
6	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.408	5.08	5.08	2.07	2.07
7	白布	kg	3.4658	7.74	7.74	26.83	26.83
8	木螺钉d2~4×6~65	个	208	0.07	0.07	14.56	14.56
9	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	5.459	7.79	7.79	42.53	42.53
10	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	2.1098	5.89	5.89	12.43	12.43
11	铁砂布0#~2#	张	7.7	1.35	1.35	10.4	10.4
12	低碳钢焊条(综合)	kg	5.1762	10.53	10.53	54.51	54.51
13	焊锡丝(综合)	kg	0.408	244.25	244.25	99.65	99.65
14	松香焊锡丝(综合)	m	0.204	5.31	5.31	1.08	1.08
15	焊锡膏	kg	0.0816	37.96	37.96	3.1	3.1
16	锡基钎料	kg	0.6811	67.9	67.9	46.45	46.45
17	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	1.4186	6.81	6.81	9.66	9.66
18	平垫铁(综合)	kg	0.4088	5.12	5.12	2.09	2.09
19	合金钢切割片Φ300	片	2.1492	106.19	106.19	228.28	228.28
20	钢锯条	条	13.55752	0.42	0.42	5.69	5.69
21	碎布	kg	0.244	2.83	2.83	0.69	0.69
22	醇酸清漆	kg	0.2959	13	8.25	3.85	2.44
23	沥青清漆	kg	0.2925	20.16	20.16	5.9	5.9
24	酚醛调和漆各色	kg	0.102	12	12	1.22	1.22
25	沥青绝缘漆	kg	0.0271	14.33	14.33	0.39	0.39
26	防锈漆	kg	0.04	11	11	0.44	0.44
27	汽油92#	kg	5.6365	8.64	8.64	48.7	48.7
28	铅油(厚漆)	kg	0.5462	7.13	7.13	3.89	3.89
29	油漆溶剂油	kg	0.1887	4.4	4.4	0.83	0.83
30	电力复合脂	kg	1.0472	20.57	20.57	21.54	21.54
31	硬脂酸	kg	0.0213	3.81	3.81	0.08	0.08

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
32	金属清洗剂	kg	1.173	10.9	10.9	12.79	12.79
33	酚醛树脂稀释剂	kg	0.072	14.12	14.12	1.02	1.02
34	塑料管(综合)	kg	0.51	11.28	11.28	5.75	5.75
35	塑料胀管φ6~8	个	169.4	0.18	0.18	30.49	30.49
36	异型塑料管φ2.5~5	m	1.925	1.49	1.49	2.87	2.87
37	塑料软管De6	m	7.7	1.03	1.03	7.93	7.93
38	镀锌钢管接头32×3.25	个	1.6469	2.21	2.21	3.64	3.64
39	镀锌钢管接头65×3.75	个	2.044	6.77	6.77	13.84	13.84
40	镀锌钢管接头125×4.5	个	0.3604	21.95	21.95	7.91	7.91
41	镀锌钢管接头管件DN20	个	35.0962	1.08	1.08	37.9	37.9
42	固定卡子φ90	个	9.888	1.75	1.75	17.3	17.3
43	橡胶垫δ2	m2	0.0213	17.2	17.2	0.37	0.37
44	黄腊带20mm×10m	卷	19.404	1.14	1.14	22.12	22.12
45	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	6.6127	4.42	4.42	29.23	29.23
46	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2	kg	1.1352	70.8	70.8	80.37	80.37
47	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	16.972	2.21	2.21	37.51	37.51
48	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	24.732	1.72	1.72	42.54	42.54
49	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	6.473	2.73	2.73	17.67	17.67
50	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	0.24	1.58	1.58	0.38	0.38
51	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	47.3203	2.99	2.99	141.49	141.49
52	镀锌电缆卡子2×35	套	3.7613	3.02	3.02	11.36	11.36
53	镀锌电缆卡子3×50	套	1.321	1.73	1.73	6.25	6.25
54	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	78.0633	0.25	0.25	19.52	19.52
55	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	54.59	0.3	0.3	16.38	16.38
56	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.5441	0.2	0.2	0.31	0.31
57	镀锌钢管塑料护口DN65	个	2.044	0.8	0.8	1.64	1.64
58	铜接线端子20A	个	27.405	0.75	0.75	20.55	20.55
59	铜接线端子DT-120mm2	个	9.024	12.17	12.17	109.82	109.82
60	铜接线端子DT-50mm2	个	9.024	4.45	4.45	40.16	40.16
61	铜接线端子DT-6mm2	个	4.142	0.44	0.44	1.82	1.82
62	镀锌地线夹20	套	156.1346	1.96	1.96	306.02	306.02
63	镀锌地线夹32	套	6.5854	1.92	1.92	12.64	12.64
64	镀锌地线夹65	套	16.2939	2.72	2.72	44.32	44.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
65	镀锌地线夹125	套	0.7252	4.13	4.13	3	3
66	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	1.5376	3.11	3.11	4.78	4.78
67	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0115	3.02	3.02	0.03	0.03
68	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.0057	4.3	4.3	0.02	0.02
69	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.0057	22.83	22.83	0.13	0.13
70	塑料手套ST型	个	5.04	2.21	2.21	11.14	11.14
71	水	m3	0.1627	5.63	5.63	0.92	0.92
72	标志牌塑料扁形	个	1.3202	3.5	3.5	4.62	4.62
73	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0581	464.6	280	26.99	16.27
74	水泥砂浆1:3	m3	0.1743	460.18	280	80.21	48.8
75	其他材料费(占材料费)	元	35.7649	1	1	35.76	35.76
76	材料费调整	元	-0.02	1	1	-0.02	-0.02
	小计					1984.97	1934.95
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.8849	215	215	190.25	190.25
2	汽油	kg	3.771	8.64	8.64	32.58	32.58
3	柴油	kg	7.2127	7.27	7.27	52.44	52.44
4	柴油	kg	1.1291	7.27	7.27	8.21	8.21
5	电	kW·h	52.1179	0.71	0.71	37	37
6	动力费	元	1.5933	1	1	1.59	1.59
7	安拆费及场外运费	元	9.4305	1	1	9.43	9.43
8	折旧费	元	225.0712	1	1	225.07	225.07
9	校验费	元	54.0996	1	1	54.1	54.1
10	检修费	元	14.1091	1	1	14.1	14.1
11	维护费	元	64.3725	1	1	64.37	64.37
12	其他费	元	8.54482	1	1	8.54	8.54
	小计					697.68	697.68
四	主材类别						
1	镀锌扁钢40×4	m	7.875	4.52	4.52	35.6	35.6
2	镀锌角钢接地极(综合)	根	15	56	56	840	840
3	钢管 SC 65(综合)	m	13.5651	24.44	24.44	331.53	331.53
4	钢管 SC 25(综合)	m	10.5884	8.91	8.91	94.34	94.34
5	钢管 SC 125(综合)	m	4.5217	55.35	55.35	250.28	250.28
6	防水防尘灯 LED光源 220V 1*12W	套	2.02	86	86	173.72	173.72
7	吸顶灯 LED光源 220V 2*28W	套	21.21	180	180	3817.8	3817.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

四	主材类别						
8	防水防尘灯 LED光源 220V 1*28W	套	4.04	135	135	545.4	545.4
9	密闭防水单联单控开关 250V 10A	只	2.04	13.5	13.5	27.54	27.54
10	密闭防水双联单控开关 250V 10A	只	1.02	13.5	13.5	13.77	13.77
11	单联单控开关 250V 10A	只	2.04	9.8	9.8	19.99	19.99
12	双联单控开关 250V 10A	只	2.04	13.5	13.5	27.54	27.54
13	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	19.5	19.5	19.89	19.89
14	单相二、三极暗插座 250V 10A	套	19.38	13	13	251.94	251.94
15	安全型带开关三极空调插座 250V 16A	套	3.06	15	15	45.9	45.9
16	安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A	套	1.02	15	15	15.3	15.3
17	WDZ-BYJ-2.5	m	334.1844	1.75	1.75	584.82	584.82
18	WDZ-BYJ-4	m	435.611	2.75	2.75	1197.93	1197.93
19	电力电缆 YJV-4*35+1*16	m	17.271	77.81	77.81	1343.86	1343.86
20	YJV22-4*120+1*70	m	6.363	374.48	374.48	2382.82	2382.82
21	JDG管 20	m	194.979	4.42	4.42	861.81	861.81
22	金属接线盒(综合)	个	54.06	3.5	3.5	189.21	189.21
23	照明配电箱 AL2 800*1000*200 40KW	台	1	700	700	700	700
24	照明配电箱 AL1 800*1000*200 70KW	台	1	680	680	680	680
	小计					14450.99	14450.99
	合计					24668.13	24618.11

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1413.97
1.1	其中:建筑工人社保费用	64.05
2	措施项目费	77.17
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	77.17
2.2.1	安全文明施工措施费	59.38
2.2.2	冬雨季施工增加费	7.83
2.2.3	夜间施工增加费	3.12
2.2.4	二次搬运费	4.11
2.2.5	测量放线定位复测费	2.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1491.14
5	增值税	134.2
6	单位工程造价	1625.34
合　　计		1625.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2	50.96	101.92
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3.2	21.29	68.13
3	031104002002	电缆	[项目特征] 1.型号:G.652D光纤 2.规格:非色散位移单模光纤 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	4.3	12.73	54.74
4	031101002001	综合架(柜)	[项目特征] 1.名称:综合配线架 [工作内容] 1.安装 2.接线	架	1	462.52	462.52
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	26.01	14.16	368.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031104002001	电缆	[项目特征] 1.型号:4对双绞电缆 2.规格:CAT 5E 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	29.31	6.07	177.91
7	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1.名称:信息插座 2.规格:86型 [工作内容] 1.安装	个	3	20.59	61.77
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	3	13.82	41.46
9	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:框架结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	5.4	14.30	77.22
合　　计							1413.97

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					77.17
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	59.38	59.38
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	7.83	7.83
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	3.12	3.12
4	031401002001	二次搬运费		项	1	4.11	4.11
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	2.73	2.73
二		专业措施					
合　　计							77.17

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	2.1249	186	186	395.23	395.23
	小计					395.23	395.23
二	材料类别						
1	钢丝 φ1.5	kg	0.0841	4.98	4.98	0.42	0.42
2	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.309	7.79	7.79	2.41	2.41
3	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	1.3197	0.34	0.34	0.45	0.45
4	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	0.3204	4.61	4.61	1.48	1.48
5	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.2081	6.81	6.81	1.42	1.42
6	镀锌铁丝 φ1.5	kg	0.0404	6.81	6.81	0.28	0.28
7	合金钢切割片 φ300	片	0.1998	106.19	106.19	21.22	21.22
8	醇酸清漆	kg	0.014	13	8.25	0.18	0.12
9	铅油(厚漆)	kg	0.068	7.13	7.13	0.48	0.48
10	油漆溶剂油	kg	0.012	4.4	4.4	0.05	0.05
11	镀锌钢管接头20×2.75	个	0.5126	1.08	1.08	0.55	0.55
12	镀锌钢管接头50×3.5	个	0.3304	3.98	3.98	1.31	1.31
13	镀锌钢管接头管件DN20	个	4.8223	1.08	1.08	5.21	5.21
14	信息插座双口	个	3	13.58	12	40.74	36
15	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	6.4866	2.99	2.99	19.39	19.39
16	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	10.7265	0.25	0.25	2.68	2.68
17	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	4.4093	0.3	0.3	1.32	1.32
18	镀锌钢管塑料护口DN50	个	0.3133	0.25	0.25	0.08	0.08
19	镀锌地线夹20	套	23.5629	1.96	1.96	46.07	46.07
20	镀锌地线夹50	套	1.2792	2.4	2.4	3.07	3.07
21	水	m3	0.0451	5.63	5.63	0.09	0.09
22	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0054	460.18	280	2.51	1.51
23	水泥砂浆1:3	m3	0.0162	460.18	280	7.45	4.54
24	其他材料费(占材料费)	元	2.3004	1	1	2.3	2.3
	小计					161.16	152.45
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.0897	0.71	0.71	0.06	0.06
2	安拆费及场外运费	元	0.0276	1	1	0.03	0.03
3	折旧费	元	0.0542	1	1	0.05	0.05
4	检修费	元	0.0064	1	1	0.01	0.01
5	维护费	元	0.007	1	1	0.01	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					0.16	0.16
四	主材类别						
1	SC20(综合)	m	3.296	6	6	19.78	19.78
2	SC50(综合)	m	2.06	17.96	17.96	37	37
3	双绞线缆 CAT 5E(综合)	m	30.0428	3.5	3.5	105.15	105.15
4	非色散位移单模光纤(综合)	m	4.4075	10	10	44.08	44.08
5	JDG管 20	m	26.7903	4.42	4.42	118.41	118.41
6	金属接线盒(综合)	个	3.06	3.5	3.5	10.71	10.71
7	弱电箱RDz	台	1	320	320	320	320
	小计					655.13	655.13

工程项目清单费用汇总表

工程名称:张家畔街道林家湾村互助幸福院建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	建筑工程	484173.64
2	门窗工程	34564.99
3	给排水工程	23463.81
4	采暖工程	2543.72
5	电气工程	41796.15
6	弱电工程	2570.32
合　　计		589112.63

单位工程清单费用汇总表

工程名称:建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	412949.59
1.1	其中:建筑工人社保费用	21257.85
2	措施项目费	31246.41
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	31246.41
2.2.1	安全文明施工措施费	25356.28
2.2.2	冬雨季施工增加费	2585.91
2.2.3	夜间施工增加费	1034.36
2.2.4	二次搬运费	1364.79
2.2.5	测量放线定位复测费	905.07
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	444196
5	增值税	39977.64
6	单位工程造价	484173.64
合　　计		484173.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					25143.47
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别：一、二类土 2.开挖方式：机械挖土 [工程内容] 1.开挖、放坡	m3	572.14	6.99	3999.26
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	380.96	10.15	3866.74
3	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位：地基换填 2.材料品种：3：7灰土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	111.71	94.20	10523.08
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别：一、二类土 2.余土运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	191.18	35.33	6754.39
		砌筑工程					96166.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.基础类型：条形基础 2.基础深度：1.2 m 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	60.09	508.58	30560.57
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：120 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	5.59	670.83	3749.94
7	010401002005	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	30.8	561.69	17300.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002006	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	83.87	531.25	44555.94
		混凝土					134615.12
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.42	405.64	4226.77
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.部位：垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	25.1	36.57	917.91
11	010502021002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.85	616.55	11621.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.部位:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	106.14	103.12	10945.16
13	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.39	548.01	11721.93
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	98.56	82.80	8160.77
15	010502022004	女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.84	627.75	1155.06
16	010505012003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	11.5	82.80	952.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010503006002	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.2	590.31	1298.68
18	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.部位:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	23.65	112.48	2660.15
19	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.66	410.97	682.21
20	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.部位:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	15.98	89.21	1425.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.层高：3.3m 2.板厚度：＞100mm 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土种类：商品砼 5.板形式：有梁板 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	31.19	415.74	12966.93
22	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板类型：有梁板 2.高度：3.3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	254.17	91.31	23208.26
23	010506003001	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.508	5116.14	2599.00
24	010506001002	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以内螺纹钢（含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	4.008	5116.14	20505.49
25	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以外螺纹钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	3.934	4973.83	19567.05
		防水及屋面					59175.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
26	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	268.08	217.67	58352.97
27	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.做法：陕09J02-1-22 2.材质、规格：DN100PVC落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.5	49.83	822.20
		保温					86799.33
28	011001003001	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：外墙外保温 2.材质及厚度：70厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	310.08	99.88	30970.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011001003002	保温隔热墙	[项目特征] 1.保温方式：门窗洞口侧壁外墙外保温 2.材质及厚度：30厚EPS保温板 3.燃烧性能级别：A级 4.标准网格布，3-5mm [工程内容] 1.粘贴网格布 2.粘贴保温板	m2	17.22	50.16	863.76
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	310.08	41.37	12828.01
31	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	310.08	135.89	42136.77
		化粪池					11050
32	01B001	5m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.5m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	5	850.00	4250.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B002	8m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.8m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	8	850.00	6800.00
合　　计							412949.59

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					31246.41
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	25356.28	25356.28
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2585.91	2585.91
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1034.36	1034.36
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1364.79	1364.79
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	905.07	905.07
二		专业措施					
合　　计							31246.41

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	9.7476	155	155	1510.88	1510.88
2	综合二类工	工日	560.3522	190	190	106466.92	106466.92
3	综合三类工	工日	108.5189	215	215	23331.56	23331.56
4	人工费调整	元	0.0536	1	1	0.05	0.05
	小计					131309.41	131309.41
二	材料类别						
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	4606.32	3.25	3.12	14970.54	14371.72
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	4032.35	3.25	3.12	13105.14	12580.93
3	塑料薄膜	m2	407.64	1.96	1.96	798.97	798.97
4	对拉螺栓	kg	6.9513	8.08	8.08	56.17	56.17
5	塑料膨胀螺栓	套	2666.664	0.43	0.02	1146.67	53.33
6	砂纸	张	25.0545	1.18	1.18	29.56	29.56
7	低合金钢焊条E43(综合)	kg	21.2436	11.5	11.5	244.3	244.3
8	圆钉	kg	6.723	7.01	7.01	47.13	47.13
9	镀锌铁丝Φ0.7	kg	40.6015	7.79	7.79	316.29	316.29
10	铁件(综合)	kg	29.8255	4.82	4.82	143.76	143.76
11	水泥炉渣1:6	m3	-5.4688	130	95	-710.94	-519.54
12	焦渣1:6	m3	27.3442	130	80	3554.75	2187.54
13	熟石灰	kg	35858.91	0.32	0.185	11474.85	6633.9
14	标准砖240×115×53	千块	95.9243	480	320	46043.66	30695.78
15	板枋材	m3	2.1022	2065	1800	4341.04	3783.96
16	耐碱玻璃纤维网格布	m2	382.941	2.9	1.95	1110.53	746.73
17	腻子粉(成品)	kg	615.3648	1.17	1.17	719.96	719.96
18	真石漆	kg	1386.6775	8.8	7.88	12202.76	10927.02
19	醇酸清漆	kg	85.8146	13	8.25	1115.59	707.97
20	聚合物胶乳	kg	501.0893	4.38	4.38	2194.77	2194.77
21	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	327.2003	27.43	29	8975.1	9488.81
22	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	327.2003	27.43	29	8975.1	9488.81
23	SBS弹性沥青防水胶	kg	83.4631	9.12	8.74	761.18	729.47
24	改性沥青嵌缝油膏	kg	34.4992	4.82	4.82	166.29	166.29
25	冷底子油	kg	139.9133	6.87	6.87	961.2	961.2
26	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
27	液化石油气	kg	155.7978	7.26	7.26	1131.09	1131.09
28	醇酸漆稀释剂	kg	9.6745	8.05	8.05	77.88	77.88

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
29	隔离剂	kg	53.51	4.87	4.87	260.59	260.59
30	界面剂	kg	398.448	1.89	1.89	753.07	753.07
31	塑料粘胶带20mm×10m	卷	97.7818	3.56	3.56	348.1	348.1
32	聚苯乙烯板	m3	24.6097	254.11	320	6253.57	7875.1
33	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	10.9377	254.11	320	2779.38	3500.06
34	70厚EPS保温板	m3	22.6666	254.11	320	5759.81	7253.31
35	钢管D48×3.5	kg	242.3011	3.45	3.45	835.94	835.94
36	硬塑料管φ20	m	43.2555	2.65	2.65	114.63	114.63
37	塑料水落管φ110以内	m	17.325	12.39	12.39	214.66	214.66
38	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5
39	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
40	伸缩节	只	4.455	8.85	8.85	39.43	39.43
41	塑料管卡子φ110mm以内	个	10.098	1.98	1.98	19.99	19.99
42	塑料管卡子110mm	个	5	1.52	1.52	7.6	7.6
43	水	m3	65.3877	5.63	5.63	368.13	368.13
44	电	kW·h	38.3939	0.71	0.71	27.26	27.26
45	复合模板	m2	132.0358	48	36	6337.72	4753.29
46	扣件	kg	23.4084	7.88	7.88	184.46	184.46
47	零星卡具	kg	31.8602	10.23	10.23	325.93	325.93
48	木支撑	m3	0.1932	1746.08	1746.08	337.34	337.34
49	聚合物抗裂砂浆	kg	1800.15	0.55	0.55	990.08	990.08
50	聚合物粘接砂浆	kg	3277.6104	0.48	0.48	1573.25	1573.25
51	其他材料费(占材料费)	元	520.8843	1	1	520.88	520.88
52	5m³玻璃钢化粪池	立方米	5	850	850	4250	4250
53	8m³玻璃钢化粪池	立方米	8	850	850	6800	6800
54	材料费调整	元	0.1793	1	1	0.18	0.18
55	预拌混凝土C20	m3	10.5242	345.13	310	3632.22	3262.5
56	预拌混凝土C30	m3	77.9013	353.98	330	27575.5	25707.43
57	干混砌筑砂浆DM M10	m3	42.8803	477.88	310	20491.64	13292.89
58	干混地面砂浆DS M15	m3	6.3597	482.3	330	3067.28	2098.7
59	干混地面砂浆DS M20	m3	6.836	486.73	480	3327.29	3281.28
	小计					231301.65	197912.26
三	机械类别						
1	机械人工	工日	26.2874	215	215	5651.79	5651.79
2	汽油	kg	11.9088	8.64	8.64	102.89	102.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

三	机械类别						
3	柴油	kg	454.1738	7.27	7.27	3301.84	3301.84
4	电	kW·h	472.2486	0.71	0.71	335.3	335.3
5	安拆费及场外运费	元	134.758	1	1	134.76	134.76
6	折旧费	元	1374.9321	1	1	1374.93	1374.93
7	检修费	元	347.7863	1	1	347.79	347.79
8	维护费	元	997.8559	1	1	997.86	997.86
9	其他费	元	103.9317	1	1	103.93	103.93
10	机械费调整	元	-0.3573	1	1	-0.36	-0.36
	小计					12350.73	12350.73
	合计					374961.79	341572.4

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	30987.29
1.1	其中:建筑工人社保费用	538.58
2	措施项目费	723.71
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	723.71
2.2.1	安全文明施工措施费	587.29
2.2.2	冬雨季施工增加费	59.89
2.2.3	夜间施工增加费	23.96
2.2.4	二次搬运费	31.61
2.2.5	测量放线定位复测费	20.96
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	31711
5	增值税	2853.99
6	单位工程造价	34564.99
合　　计		34564.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					30987.29
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0921 2.洞口尺寸:900*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.56	520.26	3933.17
2	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	520.26	1092.55
3	010802001006	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	520.26	1623.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	21.6	520.26	11237.62
5	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	20.25	465.06	9417.47
6	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	5.4	465.06	2511.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	465.06	1171.95
合　　计							30987.29

措施项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					723.71
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	587.29	587.29
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	59.89	59.89
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	23.96	23.96
4	011801002001	二次搬运费		项	1	31.61	31.61
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	20.96	20.96
二		专业措施					
合　　计							723.71

其他项目清单计价表

工程名称：门窗工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	17.5136	190	190	3327.58	3327.58
	小计					3327.58	3327.58
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	401.1238	0.43	0.02	172.48	8.02
2	65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	26.6461	419	400	11164.72	10658.44
3	65系列断桥铝合金门，Low-E中空玻璃，（6+12A+6）	m2	33.0184	578.17	420	19090.25	13867.73
4	硅酮耐候密封胶	kg	58.3784	19.99	12.91	1166.98	753.67
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	84.9578	11.15	8.19	947.28	695.8
6	电	kW·h	4.3785	0.71	0.71	3.11	3.11
7	其他材料费(占材料费)	元	65.0897	1	1	65.09	65.09
	小计					32609.91	26051.86
	合计					35937.49	29379.44

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	20436.85
1.1	其中:建筑工人社保费用	903.89
2	措施项目费	1089.58
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1089.58
2.2.1	安全文明施工措施费	838.4
2.2.2	冬雨季施工增加费	110.52
2.2.3	夜间施工增加费	44.1
2.2.4	二次搬运费	58.05
2.2.5	测量放线定位复测费	38.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	21526.43
5	增值税	1937.38
6	单位工程造价	23463.81
合　　计		23463.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					8385.32
		管道					4393.48
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5	44.16	66.24
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12.1	69.80	844.58
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5	42.91	64.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.23	53.71	334.61
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.45	44.45	331.15
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24.43	37.16	907.82
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.86	37.16	440.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	45.29	31.00	1403.99
		阀门					3991.84
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	268.72	268.72
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	299.02	299.02
11	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水平旋翼式水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	304.57	304.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	202.07	202.07
13	031002011002	水表	[项目特征] 1.型号:水平旋翼式水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	229.09	229.09
14	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	242.47	242.47
15	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排汽阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	86.26	172.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	136.75	136.75
17	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	14	94.70	1325.80
18	031002001010	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	104.80	104.80
19	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	13	54.31	706.03
		排水工程					12051.53
		管道					3813.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	3	31.20	93.60
21	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	38.11	79.61	3033.94
22	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	9.64	64.04	617.35
23	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯 PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.6	42.99	68.78
		附件					543.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:PVC 地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	1	73.87	73.87
25	031003017002	地漏	[项目特征] 1.材质:PVC 地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4	98.30	393.20
26	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:塑料 2.型号:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2	38.27	76.54
		卫生洁具					7694.25
27	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆 2.规格:成套 3.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2	421.88	843.76
28	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:陶瓷蹲便 2.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	5	775.88	3879.40
29	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:陶瓷自动冲洗小便池 2.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2	861.81	1723.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:洗涤盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:09S304 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1	455.38	455.38
31	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:双管式 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	1	792.09	792.09
合　　计							20436.85

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1089.58
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	838.40	838.40
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	110.52	110.52
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	44.10	44.10
4	031401002001	二次搬运费		项	1	58.05	58.05
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	38.51	38.51
二		专业措施					
合　　计							1089.58

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	30.011	186	186	5582.05	5582.05
	小计					5582.05	5582.05
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.3592	3.81	3.59	1.37	1.29
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	1.121	3.81	3.59	4.27	4.02
3	橡胶板(综合)	kg	0.128	8.7	8.7	1.11	1.11
4	橡胶板δ1~3	kg	0.0879	8.7	8.7	0.76	0.76
5	防污器DN32	个	5.05	18.81	18.81	94.99	94.99
6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	5.25	5.75	5.75	30.19	30.19
7	大便器排水接头	个	5.05	8.85	8.85	44.69	44.69
8	尼龙砂轮片φ400	片	0.383	10.22	10.22	3.91	3.91
9	铁砂布(综合)	张	1.9358	1.61	1.61	3.12	3.12
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.905	11.06	11.06	21.07	21.07
11	锯条(综合)	根	0.75	0.56	0.56	0.42	0.42
12	砂子	m3	0.045	195	80	8.78	3.6
13	石灰膏	m3	0.0925	226.22	360	20.93	33.3
14	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.08	410	320	32.8	25.6
15	防水密封胶	支	3.09	6.46	6.46	19.96	19.96
16	机油(综合)	kg	0.398	10.44	10.44	4.16	4.16
17	乙炔气	kg	0.631	14.78	14.78	9.33	9.33
18	氧气	m3	1.641	5.06	5.06	8.3	8.3
19	丙酮	kg	1.49	8.68	8.68	12.86	12.86
20	粘接剂	kg	1.1344	12.30	12.39	13.81	13.81
21	焊接钢管DN20	m	0.1551	5.73	5.73	0.89	0.89
22	无缝钢管D22×2	m	0.1092	4.04	4.04	0.44	0.44
23	输水软管φ25	m	0.216	9.83	9.83	2.14	2.14
24	橡胶软管DN20	m	0.0693	10.11	10.11	0.7	0.7
25	冲洗管DN32	根	5.05	24.6	24.6	124.23	124.23
26	黑玛钢弯头DN20	个	2.02	2.88	2.88	5.82	5.82
27	黑玛钢活接头DN15	个	13.13	2.21	2.21	29.02	29.02
28	黑玛钢活接头DN25	个	15.15	4.98	4.98	75.45	75.45
29	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	6.64	6.64	6.71	6.71
30	黑玛钢活接头DN40	个	2.02	8.3	8.3	16.77	16.77
31	黑玛钢活接头DN50	个	2.02	14.38	14.38	29.05	29.05
32	黑玛钢六角内接头DN15	个	10.504	1.33	1.33	13.97	13.97
33	黑玛钢六角内接头DN20	个	2.02	1.66	1.66	3.35	3.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
34	黑玛钢六角内接头DN25	个	12.12	2.55	2.55	30.91	30.91
35	黑玛钢六角内接头DN32	个	0.808	4.42	4.42	3.57	3.57
36	黑玛钢六角内接头DN40	个	1.616	6.31	6.31	10.2	10.2
37	黑玛钢六角内接头DN50	个	1.616	7.19	7.19	11.62	11.62
38	黑玛钢管箍DN20	个	2.02	4.42	4.42	8.93	8.93
39	黑玛钢管箍DN40	个	1.01	3.01	3.01	3.04	3.04
40	黑玛钢管箍DN50	个	1.01	3.76	3.76	3.8	3.8
41	螺纹阀门DN15	个	0.218	32.74	32.74	7.14	7.14
42	螺纹阀门DN20	个	0.0464	39.82	39.82	1.85	1.85
43	聚四氟乙烯生料带宽20	m	89.798	0.4	0.4	35.92	35.92
44	水	m3	1.0162	5.63	5.63	5.72	5.72
45	其他材料费(占材料费)	元	15.8829	1	1	15.88	15.88
46	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.2401	48.67	48.67	11.69	11.69
47	压力表表弯DN15	个	0.2413	7.08	7.08	1.71	1.71
	小计					797.35	797.01
三	机械类别						
1	电	kW·h	19.321	0.71	0.71	13.72	13.72
2	安拆费及场外运费	元	10.1136	1	1	10.11	10.11
3	折旧费	元	4.4047	1	1	4.4	4.4
4	检修费	元	0.643	1	1	0.64	0.64
5	维护费	元	1.9914	1	1	1.99	1.99
	小计					30.86	30.86
四	主材类别						
1	双管成品淋浴器(含固定件)	套	1	745.8	745.8	745.8	745.8
2	PVC地漏 DN75	个	1.01	23.8	23.8	24.04	24.04
3	PVC地漏 DN100	个	4.04	34.27	34.27	138.45	138.45
4	清扫口 DN100	个	2.02	12.52	12.52	25.29	25.29
5	自闭式冲洗阀DN15	个	2.02	124.3	124.3	251.09	251.09
6	大便器脚踏阀	个	5.05	268.94	268.94	1358.15	1358.15
7	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN100	m	39.1835	14	14	548.57	548.57
8	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN75	m	9.4472	8.95	8.95	84.55	84.55
9	塑料排水管 硬聚氯乙烯 PVC-U DN50	m	1.6192	4.5	4.5	7.29	7.29
10	塑料给水管 PPR DN50	m	15.3536	25.6	25.6	393.05	393.05
11	塑料给水管 PPR DN40	m	6.3297	17.4	17.4	110.14	110.14
12	塑料给水管 PPR DN32	m	7.5692	12.5	12.5	94.62	94.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
13	塑料给水管 PPR DN25	m	36.8707	7.4	7.4	272.84	272.84
14	塑料给水管 PPR DN20	m	46.0146	4.42	4.42	203.38	203.38
15	塑料给水管热熔管件 PPR DN50	个	9.8512	6.85	6.85	67.48	67.48
16	塑料给水管热熔管件 PPR DN32	个	8.0535	2.02	2.02	16.27	16.27
17	塑料给水管热熔管件 PPR DN40	个	5.526	3.12	3.12	17.24	17.24
18	塑料给水管热熔管件 PPR DN25	个	44.4553	1.83	1.83	81.35	81.35
19	塑料给水管热熔管件 PPR DN20	个	68.8408	1.2	1.2	82.61	82.61
20	排水管粘接管件 PVC-U DN100	个	44.0552	10.67	10.67	470.07	470.07
21	排水管粘接管件 PVC-U DN75	个	8.5314	7.91	7.91	67.48	67.48
22	排水管粘接管件 PVC-U DN50	个	1.104	3.56	3.56	3.93	3.93
23	硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC-U DN100	个	0.174	6	6	1.04	1.04
24	闸阀 铜 DN50(综合)	个	1.01	165	165	166.65	166.65
25	止回阀 DN50(综合)	个	1.01	195	195	196.95	196.95
26	截止阀 铜 DN40(综合)	个	1.01	125	125	126.25	126.25
27	止回阀 DN40(综合)	个	1.01	165	165	166.65	166.65
28	截止阀 铜 DN32(综合)	个	1.01	85	85	85.85	85.85
29	截止阀 铜 DN25(综合)	个	14.14	55	55	777.7	777.7
30	截止阀 铜 DN15(综合)	个	13.13	26	26	341.38	341.38
31	止回阀 DN25(综合)	个	1.01	65	65	65.65	65.65
32	自动排汽阀 DN20	个	2	45	45	90	90
33	洗脸盆	套	2.02	280	280	565.6	565.6
34	洗涤盆	套	1.01	320	320	323.2	323.2
35	瓷蹲式大便器	套	5.05	285	285	1439.25	1439.25
36	挂式小便器	套	2.02	650	650	1313	1313
37	水平旋翼式水表 DN50	个	1	189.4	189.4	189.4	189.4
38	水平旋翼式水表 DN40	个	1	141.48	141.48	141.48	141.48
	小计					11053.74	11053.74
	合计					17464	17463.66

单位工程清单费用汇总表

工程名称:采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2224.62
1.1	其中:建筑工人社保费用	90.43
2	措施项目费	109.07
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	109.07
2.2.1	安全文明施工措施费	83.93
2.2.2	冬雨季施工增加费	11.06
2.2.3	夜间施工增加费	4.41
2.2.4	二次搬运费	5.81
2.2.5	测量放线定位复测费	3.86
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2333.69
5	增值税	210.03
6	单位工程造价	2543.72
合　　计		2543.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间通风					2224.62
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:卫生间排风扇 2.风量:400m³/h 3.功率:44w 4.风压:265Pa 5.安装形式:吸顶安装 6.BPT18-44A带止回阀 [工作内容] 1.安装	台	2	547.86	1095.72
2	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架 2.材质、规格:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	10	15.90	159.00
3	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷底漆两遍，面漆调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	10	4.08	40.80
4	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ0.6 6.支架设计要求:陕标09N02 手工除锈 刷底漆两遍，面漆调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	4.88	190.39	929.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	2224.62



措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					109.07
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	83.93	83.93
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	11.06	11.06
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	4.41	4.41
4	031401002001	二次搬运费		项	1	5.81	5.81
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	3.86	3.86
二		专业措施					
合　　计							109.07

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	2.9255	186	186	544.14	544.14
2	综合三类工	工日	0.0685	215	215	14.73	14.73
	小计					558.87	558.87
二	材料类别						
1	圆钢φ6~8	kg	0.6588	3.37	3.12	2.22	2.06
2	扁钢59以内	kg	1.0492	3.56	3.21	3.74	3.37
3	角钢60	kg	12.405	3.62	3.15	44.91	39.08
4	橡胶板δ5	m2	0.08	52.2	52.2	4.18	4.18
5	精制六角带帽螺栓M6×75	套	82.472	0.45	0.45	37.11	37.11
6	精制六角带帽螺栓M10×75	10套	0.1741	10.62	10.62	1.85	1.85
7	垫圈M10~20	10个	16.4944	1.06	1.06	17.48	17.48
8	尼龙砂轮片φ400	片	0.2559	10.22	10.22	2.62	2.62
9	铁砂布0#~2#	张	0.857	1.35	1.35	1.16	1.16
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.8715	11.06	11.06	9.64	9.64
11	碎布	kg	0.039	2.83	2.83	0.11	0.11
12	酚醛调和漆	kg	0.15	12.81	12.81	1.92	1.92
13	密封胶KS型	kg	0.2802	6.02	6.02	1.69	1.69
14	乙炔气	kg	0.0594	14.78	14.78	0.88	0.88
15	氧气	m3	0.1633	5.06	5.06	0.83	0.83
16	专用稀释剂	kg	0.063	10.7	10.7	0.67	0.67
17	清洁剂	kg	0.0264	7.08	7.08	0.19	0.19
18	镀锌风管角码δ1.0	个	21.2496	0.49	0.49	10.41	10.41
19	橡胶密封条	m	9.4379	0.53	0.53	5	5
20	弹簧夹	个	10.3419	0.88	0.88	9.07	9.07
21	钢丝刷子	把	0.0155	9.05	9.05	0.14	0.14
22	其他材料费(占材料费)	元	1.5161	1	1	1.52	1.52
	小计					157.34	150.98
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.0063	215	215	1.35	1.35
2	柴油	kg	0.097	7.27	7.27	0.71	0.71
3	电	kW·h	47.7249	0.71	0.71	33.88	33.88
4	安拆费及场外运费	元	4.2765	1	1	4.28	4.28
5	折旧费	元	10.3589	1	1	10.36	10.36
6	检修费	元	1.9707	1	1	1.97	1.97
7	维护费	元	7.0632	1	1	7.06	7.06
8	其他费	元	0.0783	1	1	0.08	0.08

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					59.69	59.69
四	主材类别						
1	型钢(综合)	kg	10.4	3.34	3.34	34.74	34.74
2	镀锌钢板 δ0.5δ0.5	m2	5.7584	20.66	20.66	118.97	118.97
3	红丹环氧防锈涂料	kg	0.205	18.9	18.9	3.87	3.87
4	T31固化剂	kg	0.008	20	20	0.16	0.16
5	卫生间排风扇 44w 400m³/h 265Pa	台	2	500	500	1000	1000
	小计					1157.74	1157.74
	合计					1933.64	1927.28

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	36499.37
1.1	其中:建筑工人社保费用	1532.94
2	措施项目费	1845.72
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1845.72
2.2.1	安全文明施工措施费	1420.22
2.2.2	冬雨季施工增加费	187.22
2.2.3	夜间施工增加费	74.7
2.2.4	二次搬运费	98.34
2.2.5	测量放线定位复测费	65.24
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	38345.09
5	增值税	3451.06
6	单位工程造价	41796.15
合　　计		41796.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					3573.46
1	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:10OKW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	2141.17	2141.17
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:40KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1432.29	1432.29
		电气配管					8538.47
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	364.57	14.16	5162.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	11.76	26.92	316.58
5	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	16.25	73.32	1191.45
6	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:125 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.46	141.84	632.61
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖混结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	86.4	14.30	1235.52
		电气配线					10671.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*120+1*70 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6.37	408.02	2599.09
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-4*120+1*70 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	321.75	643.50
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	20.26	99.51	2016.07
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	223.92	447.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	563.79	3.41	1922.52
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	664.27	4.58	3042.36
		灯具照明					6790.44
14	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单管直管 2.型号:LED光源 220V 2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	24	221.82	5323.68
15	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*12W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	6	126.88	761.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 220V 1*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	4	176.37	705.48
		开关、插座					2302.92
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3	29.96	89.88
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3	29.96	89.88
19	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3	26.19	78.57
20	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1	29.96	29.96
21	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1	36.08	36.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:单相二、三极暗插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	16	33.00	528.00
23	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极空调插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	6	37.23	223.38
24	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	1	37.23	37.23
25	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关二、三极防水插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	8	33.00	264.00
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	67	13.82	925.94
		防雷接地工程					2519.96
27	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:基础接地 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	118.2	5.92	699.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	6	66.66	399.96
29	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.断接卡制作、安装	台	2	56.67	113.34
30	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:人工接地极 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12	108.91	1306.92
		调试工程					2102.74
31	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	575.99	575.99
32	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1526.75	1526.75
合　　计							36499.37

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1845.72
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1420.22	1420.22
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	187.22	187.22
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	74.70	74.70
4	031401002001	二次搬运费		项	1	98.34	98.34
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	65.24	65.24
二		专业措施					
合　　计							1845.72

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	48.9678	186	186	9108.01	9108.01
2	综合三类工	工日	1.615	215	215	347.23	347.23
3	人工费调整	元	0.0264	1	1	0.03	0.03
	小计					9455.27	9455.27
二	材料类别						
1	热轧圆盘条Φ10以内	kg	10.047	3.37	3.12	33.86	31.35
2	镀锌扁钢(综合)	kg	6.512	4.64	3.96	30.22	25.79
3	封铅含铅65%锡35%	kg	0.3252	31.82	31.82	10.35	10.35
4	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.12	20.88	20.88	2.51	2.51
5	三色塑料带20mm×40m	m	1.416	0.03	0.03	0.04	0.04
6	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.408	5.08	5.08	2.07	2.07
7	白布	kg	3.421	7.74	7.74	26.48	26.48
8	木螺钉d2~4×6~65	个	270.4	0.07	0.07	18.93	18.93
9	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	6.901	7.79	7.79	53.76	53.76
10	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	2.6033	5.89	5.89	15.33	15.33
11	铁砂布0#~2#	张	7.1	1.35	1.35	9.59	9.59
12	低碳钢焊条(综合)	kg	5.9516	10.53	10.53	62.67	62.67
13	焊锡丝(综合)	kg	0.408	244.25	244.25	99.65	99.65
14	松香焊锡丝(综合)	m	0.204	5.31	5.31	1.08	1.08
15	焊锡膏	kg	0.0816	37.96	37.96	3.1	3.1
16	锡基钎料	kg	1.2281	67.9	67.9	83.39	83.39
17	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	2.5106	6.81	6.81	17.14	17.14
18	平垫铁(综合)	kg	0.4084	5.12	5.12	2.09	2.09
19	合金钢切割片Φ300	片	3.1968	106.19	106.19	339.47	339.47
20	钢锯条	条	10.882	0.42	0.42	4.57	4.57
21	碎布	kg	0.244	2.83	2.83	0.69	0.69
22	醇酸清漆	kg	0.3397	13	8.25	4.42	2.8
23	沥青清漆	kg	0.234	20.16	20.16	4.72	4.72
24	酚醛调和漆各色	kg	0.102	12	12	1.22	1.22
25	沥青绝缘漆	kg	0.03	14.33	14.33	0.43	0.43
26	防锈漆	kg	0.04	11	11	0.44	0.44
27	汽油92#	kg	8.649	8.64	8.64	74.73	74.73
28	铅油(厚漆)	kg	0.6284	7.13	7.13	4.48	4.48
29	油漆溶剂油	kg	0.2177	4.4	4.4	0.96	0.96
30	电力复合脂	kg	1.0472	20.57	20.57	21.54	21.54
31	硬脂酸	kg	0.0242	3.81	3.81	0.09	0.09

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
32	金属清洗剂	kg	1.173	10.9	10.9	12.79	12.79
33	酚醛树脂稀释剂	kg	0.072	14.12	14.12	1.02	1.02
34	塑料管(综合)	kg	0.51	11.28	11.28	5.75	5.75
35	塑料胀管φ6~8	个	217.8	0.18	0.18	39.2	39.2
36	异型塑料管φ2.5~5	m	1.775	1.49	1.49	2.64	2.64
37	塑料软管De6	m	7.1	1.03	1.03	7.31	7.31
38	镀锌钢管接头32×3.25	个	1.884	2.21	2.21	4.16	4.16
39	镀锌钢管接头65×3.75	个	2.522	6.77	6.77	17.07	17.07
40	镀锌钢管接头125×4.5	个	0.3662	21.95	21.95	8.04	8.04
41	镀锌钢管接头管件DN20	个	67.5913	1.08	1.08	73	73
42	固定卡子φ90	个	9.888	1.75	1.75	17.3	17.3
43	橡胶垫δ2	m2	0.0242	17.2	17.2	0.42	0.42
44	黄腊带20mm×10m	卷	17.892	1.14	1.14	20.4	20.4
45	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	10.6887	4.42	4.42	47.24	47.24
46	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2	kg	1.1352	70.8	70.8	80.37	80.37
47	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	16.972	2.21	2.21	37.51	37.51
48	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	31.602	1.72	1.72	54.36	54.36
49	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	7.847	2.73	2.73	21.42	21.42
50	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	0.24	1.58	1.58	0.38	0.38
51	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	84.6028	2.99	2.99	252.96	252.96
52	镀锌电缆卡子2×35	套	4.4564	3.02	3.02	13.46	13.46
53	镀锌电缆卡子3×50	套	1.3357	4.73	4.73	6.32	6.32
54	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	150.3487	0.25	0.25	37.59	37.59
55	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	69.01	0.3	0.3	20.7	20.7
56	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.7664	0.2	0.2	0.35	0.35
57	镀锌钢管塑料护口DN65	个	2.522	0.8	0.8	2.02	2.02
58	铜接线端子20A	个	34.51	0.75	0.75	25.88	25.88
59	铜接线端子DT-120mm2	个	9.024	12.17	12.17	109.82	109.82
60	铜接线端子DT-50mm2	个	9.024	4.45	4.45	40.16	40.16
61	铜接线端子DT-6mm2	个	4.142	0.44	0.44	1.82	1.82
62	镀锌地线夹20	套	300.6973	1.96	1.96	589.37	589.37
63	镀锌地线夹32	套	7.5335	1.92	1.92	14.46	14.46
64	镀锌地线夹65	套	20.1045	2.72	2.72	54.68	54.68

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
65	镀锌地线夹125	套	0.7368	4.13	4.13	3.04	3.04
66	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	1.7527	3.11	3.11	5.45	5.45
67	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0116	3.02	3.02	0.04	0.04
68	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.0058	4.3	4.3	0.02	0.02
69	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.0058	22.83	22.83	0.13	0.13
70	塑料手套ST型	个	5.04	2.21	2.21	11.14	11.14
71	水	m3	0.2419	5.63	5.63	1.36	1.36
72	标志牌塑料扁形	个	1.5025	3.5	3.5	5.26	5.26
73	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0864	464.6	280	40.14	24.19
74	水泥砂浆1:3	m3	0.2592	460.18	280	119.28	72.58
75	其他材料费(占材料费)	元	50.2517	1	1	50.25	50.25
76	材料费调整	元	-0.02	1	1	-0.02	-0.02
	小计					2786.08	2714.87
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.8958	215	215	192.6	192.6
2	汽油	kg	3.771	8.64	8.64	32.58	32.58
3	柴油	kg	7.2155	7.27	7.27	52.46	52.46
4	柴油	kg	1.3021	7.27	7.27	9.47	9.47
5	电	kW·h	57.9577	0.71	0.71	41.15	41.15
6	动力费	元	1.5933	1	1	1.59	1.59
7	安拆费及场外运费	元	10.4863	1	1	10.49	10.49
8	折旧费	元	226.0245	1	1	226.02	226.02
9	校验费	元	54.0976	1	1	54.1	54.1
10	检修费	元	14.3584	1	1	14.36	14.36
11	维护费	元	65.0725	1	1	65.07	65.07
12	其他费	元	8.6552	1	1	8.66	8.66
	小计					708.55	708.55
四	主材类别						
1	镀锌扁钢40×4	m	6.3	4.52	4.52	28.48	28.48
2	镀锌角钢接地极(综合)	根	12	56	56	672	672
3	钢管 SC 65(综合)	m	16.7375	24.44	24.44	409.06	409.06
4	钢管 SC 25(综合)	m	12.1128	8.91	8.91	107.93	107.93
5	钢管 SC 125(综合)	m	4.5938	55.35	55.35	254.27	254.27
6	防水防尘灯 LED光源 220V 1*12W	套	6.06	86	86	521.16	521.16
7	吸顶灯 LED光源 220V 2*28W	套	24.24	180	180	4363.2	4363.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

四	主材类别						
8	防水防尘灯 LED光源 220V 1*28W	套	4.04	135	135	545.4	545.4
9	密闭防水单联单控开关 250V 10A	只	3.06	13.5	13.5	41.31	41.31
10	密闭防水双联单控开关 250V 10A	只	3.06	13.5	13.5	41.31	41.31
11	单联单控开关 250V 10A	只	3.06	9.8	9.8	29.99	29.99
12	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	13.5	13.5	13.77	13.77
13	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	19.5	19.5	19.89	19.89
14	单相二、三极暗插座 250V 10A	套	24.48	13	13	318.24	318.24
15	安全型带开关三极空调插座 250V 16A	套	6.12	15	15	91.8	91.8
16	安全型带开关三极防水热水器插座 250V 16A	套	1.02	15	15	15.3	15.3
17	WDZ-BYJ-2.5	m	653.9964	1.75	1.75	1144.49	1144.49
18	WDZ-BYJ-4	m	730.697	2.75	2.75	2009.42	2009.42
19	电力电缆 YJV-4*35+1*16	m	20.4626	77.81	77.81	1592.19	1592.19
20	YJV22-4*120+1*70	m	6.4337	374.48	374.48	2409.29	2409.29
21	JDG管 20	m	375.5071	4.42	4.42	1659.74	1659.74
22	金属接线盒(综合)	个	68.34	3.5	3.5	239.19	239.19
23	照明配电箱 AL2 800*1000*200 40KW	台	1	700	700	700	700
24	照明配电箱 AL1 800*1000*200 100KW	台	1	1350	1350	1350	1350
	小计					18577.43	18577.43
	合计					31527.33	31456.12

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2231.6
1.1	其中:建筑工人社保费用	105.05
2	措施项目费	126.49
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	126.49
2.2.1	安全文明施工措施费	97.33
2.2.2	冬雨季施工增加费	12.83
2.2.3	夜间施工增加费	5.12
2.2.4	二次搬运费	6.74
2.2.5	测量放线定位复测费	4.47
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2358.09
5	增值税	212.23
6	单位工程造价	2570.32
合　　计		2570.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2	50.96	101.92
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3	21.29	63.87
3	031104002002	电缆	[项目特征] 1.型号:G.652D光纤 2.规格:非色散位移单模光纤 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	4.1	12.73	52.19
4	031101002001	综合架(柜)	[项目特征] 1.名称:综合配线架 [工作内容] 1.安装 2.接线	架	1	462.52	462.52
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	63.46	14.16	898.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031104002001	电缆	[项目特征] 1.型号:4对双绞电缆 2.规格:CAT 5E 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设	m	67.86	6.07	411.91
7	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1.名称:信息插座 2.规格:86型 [工作内容] 1.安装	个	4	20.59	82.36
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	4	13.82	55.28
9	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:框架结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	7.2	14.30	102.96
合　　计							2231.60

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					126.49
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	97.33	97.33
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	12.83	12.83
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	5.12	5.12
4	031401002001	二次搬运费		项	1	6.74	6.74
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	4.47	4.47
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	3.4829	186	186	647.82	647.82
	小计					647.82	647.82
二	材料类别						
1	钢丝 φ1.5	kg	0.18	4.98	4.98	0.9	0.9
2	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.412	7.79	7.79	3.21	3.21
3	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	1.2372	0.34	0.34	0.42	0.42
4	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	0.3204	4.61	4.61	1.48	1.48
5	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.4308	6.81	6.81	2.93	2.93
6	镀锌铁丝 φ1.5	kg	0.0863	6.81	6.81	0.59	0.59
7	合金钢切割片 φ300	片	0.2664	106.19	106.19	28.29	28.29
8	醇酸清漆	kg	0.014	13	8.25	0.18	0.12
9	铅油(厚漆)	kg	0.066	7.13	7.13	0.47	0.47
10	油漆溶剂油	kg	0.012	4.4	4.4	0.05	0.05
11	镀锌钢管接头20×2.75	个	0.4806	1.08	1.08	0.52	0.52
12	镀锌钢管接头50×3.5	个	0.3304	3.98	3.98	1.31	1.31
13	镀锌钢管接头管件DN20	个	11.7655	1.08	1.08	12.71	12.71
14	信息插座双口	个	4	13.58	12	54.32	48
15	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	14.0655	2.99	2.99	42.06	42.06
16	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	26.1709	0.25	0.25	6.54	6.54
17	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	5.3572	0.3	0.3	1.61	1.61
18	镀锌钢管塑料护口DN50	个	0.3134	0.25	0.25	0.08	0.08
19	镀锌地线夹20	套	54.2636	1.96	1.96	106.36	106.36
20	镀锌地线夹50	套	1.2792	2.4	2.4	3.07	3.07
21	水	m3	0.0202	5.63	5.63	0.11	0.11
22	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0072	460.18	280	3.35	2.02
23	水泥砂浆1:3	m3	0.0216	460.18	280	9.94	6.05
24	其他材料费(占材料费)	元	4.2951	1	1	4.3	4.3
	小计					284.8	273.2
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.0897	0.71	0.71	0.06	0.06
2	安拆费及场外运费	元	0.0276	1	1	0.03	0.03
3	折旧费	元	0.0542	1	1	0.05	0.05
4	检修费	元	0.0064	1	1	0.01	0.01
5	维护费	元	0.007	1	1	0.01	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					0.16	0.16
四	主材类别						
1	SC20(综合)	m	3.09	6	6	18.54	18.54
2	SC50(综合)	m	2.06	17.96	17.96	37	37
3	双绞线缆 CAT 5E(综合)	m	69.5565	3.5	3.5	243.45	243.45
4	非色散位移单模光纤(综合)	m	4.2025	10	10	42.03	42.03
5	JDG管 20	m	65.3638	4.42	4.42	288.91	288.91
6	金属接线盒(综合)	个	4.08	3.5	3.5	14.28	14.28
7	弱电箱RDz	台	1	320	320	320	320
	小计					964.21	964.21
	合计					1896.99	1885.39

工程项目清单费用汇总表

工程名称:海则滩镇柳树湾村互助幸福院建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	装修工程（电地板）	111325.35
2	设备采购（厨房设备及化粪池）	64320.9
3	设备采购（其他设备窗、桌、椅）	30629
4	电气工程（电地板）	8737.67
合　　计		215012.92

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	99765.06
1.1	其中:建筑工人社保费用	1706.59
2	措施项目费	2368.29
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2368.29
2.2.1	安全文明施工措施费	1890.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	231.37
2.2.3	夜间施工增加费	77.12
2.2.4	二次搬运费	101.76
2.2.5	测量放线定位复测费	67.48
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	102133.35
5	增值税	9192
6	单位工程造价	111325.35
合　　计		111325.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					99765.06
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面（包含电发热地砖XPS 挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头），干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	203.46	392.24	79805.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面（包含电发热地砖XPS 挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头），干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡结晶	m2	51.58	386.97	19959.91
合　　计							99765.06

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2368.29
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1890.56	1890.56
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	231.37	231.37
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	77.12	77.12
4	011801002001	二次搬运费		项	1	101.76	101.76
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	67.48	67.48
二		专业措施					
合　　计							2368.29

其他项目清单计价表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程（电地板）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	49.0143	215	215	10538.07	10538.07
	小计					10538.07	10538.07
二	材料类别						
1	电地砖（包含电发热地砖XPS挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头）600×600	m2	53.1274	61.11	305	3246.62	16203.86
2	电地砖（包含电发热地砖XPS挤塑保温板、铝箔反射膜、含连接线、插头，接头）800×800	m2	211.5984	67.19	305	14217.3	64537.51
3	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.2551	788.5	788.5	201.15	201.15
4	水	m3	5.8659	5.63	5.63	33.03	33.03
5	电	kW·h	50.9785	0.71	0.71	36.19	36.19
6	其他材料费(占材料费)	元	101.333	1	1	101.33	101.33
7	干混地面砂浆DS M20	m3	5.2028	486.73	480	2532.36	2497.34
	小计					20367.98	83610.41
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.6504	215	215	139.84	139.84
2	电	kW·h	14.8338	0.71	0.71	10.53	10.53
3	安拆费及场外运费	元	5.5256	1	1	5.53	5.53
4	折旧费	元	11.9461	1	1	11.95	11.95
5	检修费	元	2.1697	1	1	2.17	2.17
6	维护费	元	4.23	1	1	4.23	4.23
	小计					174.25	174.25
	合计					31080.3	94322.73

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	59010
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	59010
5	增值税	5310.9
6	单位工程造价	64320.9
合　　计		64320.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	四门碗柜	[项目特征] 1.四门碗柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2800.00	2800.00
2	01B002	双门消毒柜	[项目特征] 1.双门消毒柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2850.00	2850.00
3	01B003	双星水池	[项目特征] 1.双星水池 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	1200.00	2400.00
4	01B004	出餐口桌子	[项目特征] 1.出餐口桌子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	800.00	800.00
5	01B005	出餐口案板	[项目特征] 1.出餐口案板 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	1200.00	1200.00
6	01B006	双炒双温灶	[项目特征] 1.双炒双温灶 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	10500.00	10500.00
7	01B007	络大锅灶	[项目特征] 1.络大锅灶 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	4500.00	4500.00
8	01B008	单门蒸饭车	[项目特征] 1.单门蒸饭车 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3000.00	3000.00
9	01B015	双门冷柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B016	四层货架	[项目特征] 1.四层货架 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	1680.00	3360.00
11	01B011	电热水器	[项目特征] 1.电热水器 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2300.00	4600.00
12	01B012	5m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.5m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	5	850.00	4250.00
13	01B013	8m³ 玻璃钢化粪池	[项目特征] 1.8m³ 玻璃钢化粪池 2.挖土方、垫层、回填 [工作内容] 1.采购 2.安装	立方米	8	850.00	6800.00
14	01B014	厨房排油烟机	[项目特征] 1.厨房排油烟机 2.含排烟管及防火阀1.5米 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	4500.00	4500.00
15	01B017	灶间拼台	[项目特征] 1.灶间拼台 [工作内容] 1.采购 2.安装	项	1	950.00	950.00
合　　计							59010.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							



其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备及化粪池）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	单门蒸饭车	套	1	3000	3000	3000	3000
2	四门碗柜	套	1	2800	2800	2800	2800
3	双门消毒柜	套	1	2850	2850	2850	2850
4	8m³ 玻璃钢化粪池	立方米	8	850	850	6800	6800
5	灶间拼台	项	1	950	950	950	950
6	5m³ 玻璃钢化粪池	立方米	5	850	850	4250	4250
7	双星水池	套	2	1200	1200	2400	2400
8	出餐口桌子	套	1	800	800	800	800
9	出餐口案板	套	1	1200	1200	1200	1200
10	双炒双温灶	套	1	10500	10500	10500	10500
11	络大锅灶	套	1	4500	4500	4500	4500
12	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
13	厨房排油烟机	套	1	4500	4500	4500	4500
14	电热水器	套	2	2300	2300	4600	4600
15	四层货架	套	2	1680	1680	3360	3360
	小计					59010	59010
	合计					59010	59010

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	28100
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	28100
5	增值税	2529
6	单位工程造价	30629
合　　计		30629

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	单人休息床	[项目特征] 1.单人休息床 2.规格:1200*2100mm [工作内容] 1.采购 2.安装	套	8	1000.00	8000.00
2	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	4	2200.00	8800.00
3	01B003	普通休闲桌椅	[项目特征] 1.普通休闲桌椅 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	550.00	1100.00
4	01B004	电动按摩椅	[项目特征] 1.电动按摩椅 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	1850.00	5550.00
5	01B005	十人圆桌套装	[项目特征] 1.圆桌一台 2.椅子10把 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	1800.00	1800.00
6	01B006	适老化桌椅	[项目特征] 1.适老化桌一台 2.椅子6把 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	950.00	2850.00
合　　计							28100.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备窗、桌、椅）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	普通休闲桌椅	套	2	550	550	1100	1100
2	电动娱乐桌	套	4	2200	2200	8800	8800
3	电动按摩椅	套	3	1850	1850	5550	5550
4	单人休息床 1200*2100mm	套	8	1000	1000	8000	8000
5	十人圆桌套装	套	1	1800	1800	1800	1800
6	适老化桌椅	套	3	950	950	2850	2850
	小计					28100	28100
	合计					28100	28100

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	7700.86
1.1	其中:建筑工人社保费用	262.32
2	措施项目费	315.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	315.35
2.2.1	安全文明施工措施费	242.65
2.2.2	冬雨季施工增加费	31.99
2.2.3	夜间施工增加费	12.76
2.2.4	二次搬运费	16.8
2.2.5	测量放线定位复测费	11.15
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	8016.21
5	增值税	721.46
6	单位工程造价	8737.67
合　　计		8737.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		电气配管					2347.13
1	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	96.22	19.92	1916.70
2	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砌体结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	30.1	14.30	430.43
		电气配线					2043.8
3	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	337.26	6.06	2043.80
		开关、插座					3309.93
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	9	13.82	124.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030405004001	控制器	[项目特征] 1.名称:房间温控器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	台	9	353.95	3185.55
合　　计							7700.86

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					315.35
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	242.65	242.65
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	31.99	31.99
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	12.76	12.76
4	031401002001	二次搬运费		项	1	16.80	16.80
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	11.15	11.15
二		专业措施					
合　　计							315.35

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	8.6882	186	186	1616.01	1616.01
	小计					1616.01	1616.01
二	材料类别						
1	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.927	7.79	7.79	7.22	7.22
2	锡基钎料	kg	0.3373	67.9	67.9	22.9	22.9
3	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	0.4811	6.81	6.81	3.28	3.28
4	合金钢切割片Φ300	片	1.1137	106.19	106.19	118.26	118.26
5	汽油92#	kg	2.0236	8.64	8.64	17.48	17.48
6	镀锌钢管接头管件DN32	个	14.866	2.21	2.21	32.85	32.85
7	U型卡子	个	135	4.34	4.34	585.9	585.9
8	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.6981	4.42	4.42	11.93	11.93
9	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	27.6921	2.99	2.99	82.8	82.8
10	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	14.9333	0.4	0.4	5.97	5.97
11	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	9.27	0.3	0.3	2.78	2.78
12	冷压端子Φ6孔	个	54	2	2	108	108
13	镀锌地线夹32	套	79.3623	1.92	1.92	152.38	152.38
14	水	m3	0.0843	5.63	5.63	0.47	0.47
15	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0301	464.6	280	13.98	8.43
16	水泥砂浆1:3	m3	0.0903	460.18	280	41.55	25.28
17	其他材料费	元	34.83	1	1	34.83	34.83
18	其他材料费(占材料费)	元	9.5981	1	1	9.6	9.6
	小计					1252.18	1230.36
三	机械类别						
1	动力费	元	0.4545	1	1	0.45	0.45
2	折旧费	元	50.9805	1	1	50.98	50.98
3	校验费	元	14.0985	1	1	14.1	14.1
4	维护费	元	7.8345	1	1	7.83	7.83
	小计					73.36	73.36
四	主材类别						
1	WDZ-BYJ-6	m	370.986	4.1	4.1	1521.04	1521.04
2	JDG管 25	m	99.1066	6.19	6.19	613.47	613.47
3	金属接线盒(综合)	个	9.18	3.5	3.5	32.13	32.13
4	房间温控器	台	9	195	195	1755	1755
	小计					3921.64	3921.64

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程（电地板）　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	合计					6863.19	6841.37

陕西耀诚长信建设工程有限公司（加盖公章）

2026年11月17日