

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度勉县同沟寺镇晨光村新建中药材加工仓储中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年度勉县同沟寺镇晨光村新建中药材加工仓储中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度勉县同沟寺镇晨光村新建中药材加工仓储中心建设项目						
1.1	1#厂房-建筑工程						
1.2	1#厂房-电气设备安装						
1.3	1#厂房-火灾报警联动						
1.4	1#厂房-消防管道						
1.5	1#厂房-给排水工程						
2	仓库						
2.1	仓库-建筑工程						
2.2	仓库-电气设备安装						
2.3	仓库-火灾报警联动						
2.4	仓库-消防管道						
2.5	仓库-给排水工程						
3	室外工程						
3.1	室外工程						
3.2	室外消防管道						
3.3	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 机械开挖土方	m3	125. 48		
2	010102009001	回填方	1. 土方回填及夯实	m3	62. 17		
	A. 4	砌筑工程					
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10 页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外围护墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7. 5 水泥砂浆	m3	45. 88		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 基础类型: 基础垫层	m3	25. 33		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: C30 混凝土 2. 基础类型: 独立基础	m3	50. 69		
6	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30	m3	30. 32		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14. 13		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2. 53		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9. 85		
10	010502006002	柱脚灌浆浇筑	1. 混凝土种类: C30 膨胀细石混凝土	m3	0. 57		
11	010502006003	柱脚防腐包裹	1. 混凝土种类: C25 混凝土	m3	0. 98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010502025001	散水	1. 面层: 20 厚 DS M20 预拌地面砂浆 (传统 1:2.5 水泥砂浆), 压实赶光 2. 80 厚 C20 混凝土, 随打随抹, 向外找坡 $\geq 3\%$ 3. 300mm厚素土垫层, 垫层超出外墙基础外缘 $\geq 500\text{mm}$ 4. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.90 5. 散水宽度1000mm	m2	136.94		
13	010502027001	坡道	1. 20厚水泥豆石面层, 表面做防滑处理, 扫浆露出豆石防滑 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土坡道结构层, 按设计找坡, 随打随抹 4. 150厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 (坡度按工程设计)	m2	39		
14	010505001001	垫层模板		m2	71.97		
15	010505002001	基础模板		m2	89.04		
16	010505003001	基础连系梁模板		m2	229.88		
17	010505004001	柱面模板		m2	97.41		
18	010505011001	构造柱模板		m2	23.74		
19	010505012001	圈梁模板		m2	82.09		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB335	t	2.459		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400	t	7.928		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010603003001	钢柱	1. GJZ1:H400*280*8*12, 12厚柱脚底板 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	5.94		
23	010603003002	钢柱	1. GJZ2:H(300-500)*280*8*12, 12厚柱脚底板 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	9.812		
24	010603003003	钢柱	1. KFZ1:H280*250*8*12, 12厚柱脚底板 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	4.561		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010603003004	钢柱	1. 女儿墙柱:2C200*70*20*2.5 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.349		
26	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:H型钢桁架梁 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	19.734		
27	010607002001	墙面檩条	1. QLT-1:C200*70*20*2.2 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	5.505		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010607002003	墙面檩条	1. QLT-2:C180*70*20*2.0 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	3.445		
29	010607002004	门框	1. MK1: 槽钢[20a 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.723		
30	010607002005	门框	1. MK2: 槽钢[18a 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	1.293		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010607002006	窗框	1. CK1:C200*70*20*2.2 2. 材质: Q355B, 镀锌窗框 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.641		
32	010607002007	窗框	1. CK2:C180*70*20*2.0 2. 材质: Q355B, 镀锌窗框 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.398		
33	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 材质: Q235B, 镀锌拉条, 镀锌拉杆、镀锌支撑 2. 材料运输及安装	t	10.939		
34	010607003001	屋面檩条	1. 镀锌檩条, C280*75*20*2.5 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	11.735		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010607004001	钢雨棚	1. 钢雨棚, 型钢焊接 2. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	1.473		
36	010608002001	高强螺栓	1. 地脚螺栓M27	套	128		
	A.8	门窗工程					
37	010804003001	钢质门	1. 钢制平开门 2. 尺寸: 3600mm*4000mm 3. 共计6樘	m2	86.4		
38	010807001001	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 2400mm*3000mm 3. 共计12樘	m2	86.4		
39	010807001002	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 3000mm*3000mm 3. 共计8樘	m2	72		
40	010807001003	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 3600mm*1000mm 3. 共计8樘	m2	28.8		
41	010807001004	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 3000mm*1000mm 3. 共计12樘	m2	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010807001005	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 2400mm*1000mm 3. 共计12樘	m2	28.8		
	A. 9	屋面及防水工程					
43	010901005001	金属板顶	1. 外层压型金属屋面板 2. 1.5厚 TPO 防水卷材一道 (粘贴固定) (板缝交接处增加附加防水卷材) 3. 100厚轻型钢骨架挤塑聚苯板 4. 屋顶网架	m2	1729.4		
44	010901005003	雨棚	1. PC板雨棚	m2	53.4		
45	010901005002	外墙面板	1. 120mm厚钢制岩棉复合墙板	m2	1205.56		
46	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 金属板屋面天沟	m	100		
47	010902004001	屋面排水管	1. DN160PVC雨水管 2. 塑料落水斗12个 3. 塑料落水口12个	m	117.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 混凝土表面撒1:1 水泥砂随打随抹光; 表面锂基混凝土固化剂2道, 固化后打磨磨光, 防滑等级Bd 2. 40厚C25细石混凝土面层 3. 界面剂一道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.90	m2	1743.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 基层清理, 界面处理 (界面剂一道) 2. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆底层 (1:3 水泥砂浆), 压实搓毛 3. 8 厚 DS M20 预拌地面砂浆面层 (1:2 水泥砂浆), 压光, 上口、阳角修直磨光 4. 踢脚高度: 120mm	m	148.4		
	A. 12	墙、柱面装饰					
50	011201001001	内砖墙面一般抹灰	1. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆打底 2. 6 厚 DP M20 预拌抹灰砂浆找平 3. 基层界面剂一道 (混凝土墙必须做; 砌体墙按需) 4. 墙体基层 (砌体 / 钢筋混凝土墙)	m ²	148.4		
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层清理, 界面剂一道 (混凝土墙必须做; 加气块 / 砌体按要求) 2. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆打底 3. 6 厚 DP M20 预拌抹灰砂浆找平, 压入一层耐碱玻纤网格布 (抗裂)	m ²	180.48		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
52	011403001001	内墙面乳胶漆	1. 内墙无机涂料面漆 2 遍 (哑光, A 级无机矿物涂料) 2. 无机专用抗碱底漆 1 遍 3. 2 遍耐水内墙腻子, 打磨、除尘	m ²	148.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011403001002	真石漆外墙面	1. 批刮柔性耐水外墙腻子，2 遍，打磨除尘 2. 抗碱封闭底漆 1 遍 3. 砂壁状主涂料（真石漆）喷涂 4. 透明水性罩面漆 1~2 道（图集标配，防污保色）	m2	180.48		
54	011402003001	金属面油漆	1. 防腐涂层：底漆二遍，铁红防锈漆，涂层厚度25~30微米 2. 面漆二遍，浅灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米；	m2	3323.14		
55	011404005001	金属面喷刷防火涂料	钢柱耐火极限不低于2.0H	m2	522.27		
56	011404005002	金属面喷刷防火涂料	钢梁及支撑耐火极限不低于1.5h	m2	515.63		
57	011404005003	金属面喷刷防火涂料	檩条耐火极限不低于1h	m2	2285.24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气设备安装

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气照明					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-3*4 2. 敷设方式:穿管敷设	m	291.18		
2	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV-3*4	个	4		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJV-5*16 2. 敷设方式:穿管敷设	m	35.99		
4	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV-5*16	个	2		
5	030412003001	配线	1. 名称:WDZB1N-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	55.47		
6	030502003001	双绞线缆	1. 名称:WDZB1N-RYJS-2x2.5 2. 敷设方式:管内穿线	m	653.81		
7	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	m	4.44		
8	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	29.45		
9	030412001003	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	207		
10	030412001004	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 安装高度超过6m	m	459.64		
11	030412001005	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	12		
12	030412001006	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 安装高度超过6m	m	261.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气设备安装

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 玻璃钢线槽-200*100 2. 支架制安	m	33.84		
14	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 玻璃钢线槽-100*100 2. 支架制安	m	94.94		
15	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质	个	90		
16	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: DC12-36V 转换时间0.1s 3. 门框上0.2米壁装	套	6		
17	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 壁装应急照明灯 2. 型号: DC12-36V 5W 转换时间0.1s 3. 底边距地2.3米壁装	套	32		
18	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 单向疏散指示灯 2. 型号: DC12-36V 转换时间0.1s 3. 底边距地0.3米壁装	套	16		
19	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 应急照明灯 (防护等级IP67) 2. 型号: DC12-36V 5W 转换时间0.1s 3. 底边距地2.3米壁装	套	4		
20	030413005001	工厂灯	1. 名称: LED灯 2. 型号: 250W/220V 32000lm 6000k 3. 安装形式: 顶部吊装 4. 安装高度超过6m	套	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-消防管道

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水灭火系统管网水冲洗及压力试验 6. 刷红色调和漆两道	m	189.35		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水灭火系统管网水冲洗及压力试验 6. 刷红色调和漆两道	m	62.86		
3	031301009001	套管	1. 名称、类型: 穿外墙钢套管 2. 规格: DN150	个	2		
4	031002001001	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰安装	个	4		
5	031002001002	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰安装	个	8		
6	030601002001	压力仪表	1. 名称: 弹簧管式压力表 2. 型号: Y-100	套	1		
7	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内距地面0.95m 2. 型号、规格: 组合式消防柜 SG20E 65Z-J	套	8		

措施项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001007001	复合管	1. 材质：铝合金衬PE-RT管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水消毒、冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	19.73		
2	031301009001	套管	1. 名称、类型：穿外墙钢套管 2. 规格：DN25	个	4		
3	031002011001	水表	1. 型号：DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 安装部位：室内	个	4		
4	031002001001	阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	4		
5	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	12		
		排水系统					
6	031001006001	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水	m	13.09		
7	031001006002	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水	m	19.84		
8	031301009002	套管	1. 名称、类型：穿外墙钢套管 2. 规格：DN75	个	4		
9	031003017001	地漏	1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 仓库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 机械开挖土方	m3	52.17		
2	010102009001	回填方	1. 土方回填及夯实	m3	30.1		
	A. 4	砌筑工程					
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:外围护墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	23.2		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 基础类型:基础垫层	m3	8.5		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 基础类型:独立基础	m3	15.12		
6	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.41		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.33		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.36		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.78		
10	010502006002	柱脚灌浆浇筑	1. 混凝土种类:C30膨胀细石混凝土	m3	0.25		
11	010502006003	柱脚防腐包裹	1. 混凝土种类:C25混凝土	m3	0.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502025001	散水	1. 面层：20 厚 DS M20 预拌地面砂浆（传统 1:2.5 水泥砂浆），压实赶光 2. 80 厚 C20 混凝土，随打随抹，向外找坡 $\geq 3\%$ 3. 300mm厚素土垫层，垫层超出外墙基础外缘 $\geq 500\text{mm}$ 4. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.90 5. 散水宽度1000mm	m2	77.77		
13	010502027001	坡道	1. 20厚水泥豆石面层，表面做防滑处理，扫浆露出豆石防滑 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土坡道结构层，按设计找坡，随打随抹 4. 150厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	20.38		
14	010505001001	垫层模板		m2	26.96		
15	010505002001	基础模板		m2	32.34		
16	010505003001	基础连系梁模板		m2	87.29		
17	010505004001	柱面模板		m2	38.17		
18	010505011001	构造柱模板		m2	13.61		
19	010505012001	圈梁模板		m2	39.84		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB335	t	0.927		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	2.701		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010603003001	门式钢架柱	1. GJZ1:HM244*175*7*11, 12厚柱脚底板 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	2.276		
23	010603003002	抗风柱	1. KFZ1:H250*125*6*9, 12厚柱脚底板 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.269		
24	010603003003	女儿墙柱	1. 女儿墙柱:2C180*70*20*2.0 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行除锈处理;主构件抛丸除锈,达到国标S02.5级,其他构件手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.179		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: H型钢桁架梁 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	2.763		
26	010607002001	墙面檩条	1. QLT-1: C180*70*20*2.0 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	1.869		
27	010607002004	门窗框	1. C180*70*20*2.0 2. 材质: Q355B 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.6		
28	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 材质: Q235B, 镀锌拉条, 镀锌拉杆、镀锌支撑 2. 材料运输及安装	t	1.088		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010607003001	屋面檩条	1. C280*75*20*2.5 2. 材质: Q355B, 镀锌檩条 3. 材料运输及安装 4. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	2.258		
30	010607004001	钢雨棚	1. 钢雨棚, 型钢焊接 2. 除锈: 除镀锌构件外, 制作前钢构件表面均应进行除锈处理; 主构件抛丸除锈, 达到国标S02.5级, 其他构件手工除锈, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.0标准	t	0.745		
31	010608002001	高强螺栓	1. 地脚螺栓M24	套	56		
	A. 8	门窗工程					
32	010804003001	钢质门	1. 钢制平开门 2. 尺寸: 1800mm*2500mm 3. 共计4樘	m2	18		
33	010807001001	铝合金窗	1. 断桥铝合金窗, 中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 尺寸: 3000mm*2100mm 3. 共计11樘	m2	69.3		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010901005001	金属板顶	1. 外层压型金属屋面板 2. 1.5厚 TP0 防水卷材一道（粘贴固定）（板缝交接处增加附加防水卷材） 3. 100厚轻型钢骨架挤塑聚苯板 4. 屋顶网架	m2	328.38		
35	010901005003	雨棚	1. PC板雨棚	m2	22.8		
36	010901005002	外墙面板	1. 120mm厚钢制岩棉复合墙板	m2	299.1		
37	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 金属板屋面天沟	m	60		
38	010902004001	屋面排水管	1. DN110PVC雨水管 2. 塑料落水斗4个 3. . 塑料落水口4个	m	18.8		
	A. 11	楼地面装饰工程					
39	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 混凝土表面撒1:1 水泥砂随打随抹光；表面锂基混凝土固化剂2道，固化后打磨磨光，防滑等级Bd 2. 40厚C25细石混凝土面层 3. 界面剂一道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实，压实系数≥0.90	m2	339.25		
40	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 基层清理，界面处理（界面剂一道） 2. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆底层（1:3 水泥砂浆），压实搓毛 3. 8 厚 DS M20 预拌地面砂浆面层（1:2 水泥砂浆），压光，上口、阳角修直磨光 4. 踢脚高度：120mm	m	74.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰					
41	011201001001	内砖墙面一般抹灰	1. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆打底 2. 6 厚 DP M20 预拌抹灰砂浆找平 3. 基层界面剂一道（混凝土墙必须做；砌体墙按需） 4. 墙体基层（砌体 / 钢筋混凝土墙）	m2	74.8		
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层清理，界面剂一道（混凝土墙必须做；加气块 / 砌体按要求） 2. 12 厚 DP M15 预拌抹灰砂浆打底 3. 6 厚 DP M20 预拌抹灰砂浆找平，压入一层耐碱玻纤网格布（抗裂）	m2	93.31		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
43	011403001001	内墙面乳胶漆	1. 内墙无机涂料面漆 2 遍（哑光，A 级无机矿物涂料） 2. 无机专用抗碱底漆 1 遍 3. 2 遍耐水内墙腻子，打磨、除尘	m2	74.8		
44	011403001002	真石漆外墙面	1. 批刮柔性耐水外墙腻子，2 遍，打磨除尘 2. 抗碱封闭底漆 1 遍 3. 砂壁状主涂料（真石漆）喷涂 4. 透明水性罩面漆 1~2 道（图集标配，防污保色）	m2	93.31		

措施项目清单计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气照明					
1	030412003001	配线	1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	373.85		
2	030412003002	配线	1. 名称:WDZB1N-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	31.15		
3	030502003001	双绞线缆	1. 名称:WDZB1N-RYJS-2x2.5 2. 敷设方式:管内穿线	m	137.68		
4	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:暗配	m	4.15		
5	030412001002	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	264.58		
6	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:玻璃钢线槽-100*100 2. 支架制安	m	34.11		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质	个	61		
8	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:DC12-36V 转换时间0.1s 3. 门框上0.2米壁装	套	4		
9	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 型号:DC12-36V 5W 转换时间0.1s 3. 底边距地2.3米壁装	套	10		
10	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:DC12-36V 转换时间0.1s 3. 底边距地0.3米壁装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓库-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯(防护等级IP67) 2. 型号:DC12-36V 5W 转换时间0.1s 3. 底边距地2.3米 壁装	套	3		
12	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:22W/220V 2000lm 4500k 3. 安装形式:吸顶 安装	套	40		
13	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 型号:配电箱 AP-3 2. 规格:700*900*200 3. 端子板外部接线 材质、规格:端子板外部接线 4. 挂墙明装 H=1.5m	台	1		
14	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称:应急照明集中电源 JZdy 2. 安装方式:挂墙 明装 H=1.5m 3. 含应急照明组件及电池	台	1		
15	030410004001	均压环	1. 名称:利用基础 钢筋做接地	m	81.05		
16	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB接地端 子箱	台	1		
17	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡子	台	4		
18	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地 母线	m	24.48		
19	030415027001	接地装置	1. 名称:接地装置 系统调试	系统	1		
20	030415022001	配电智能系统	1. 名称:送配电装 置系统调试 1kV以下	系统	1		
		弱电系统					
21	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电箱 RD 2. 安装方式:挂墙 安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 仓库-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 仓库-电气设备安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-火灾报警联动

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 JX 2. 安装方式:顶下0.5m	台	1		
2	030502003001	双绞线缆	1. 名称:WDZB1N-RYJS-2X1.5 2. 敷设方式:管内穿线	m	31.49		
3	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2		
4	030412001001	配管	1. 名称:紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	29.79		
5	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	8.88		
6	030905004001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 明装 距地1.3m	个	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 仓库-火灾报警联动

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水灭火系统管网水冲洗及压力试验 6. 刷红色调和漆两道	m	8.32		
2	031301009001	套管	1. 名称、类型:穿外墙钢套管 2. 规格:DN65	个	2		
3	031002001001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰安装	个	2		
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:弹簧管式压力表 2. 型号:Y-100	套	1		
5	031002001002	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹安装 4. 含截止阀安装	个	1		
6	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内距地面0.95m 2. 型号、规格:组合式消防柜 SG20E 65Z-J	套	2		
7	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8		
8	030904001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 支架形式:管道支架除锈、红丹防锈漆两道、调和漆两道。	kg	4.99		
9	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

措施项目清单计价表

工程名称: 仓库-消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001007001	复合管	1. 材质：铝合金衬PE-RT管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水消毒、冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	9.22		
2	031301009001	套管	1. 名称、类型：穿外墙钢套管 2. 规格：DN20	个	2		
3	031002011001	水表	1. 型号：DN20 2. 连接形式：螺纹连接 3. 安装部位：室内	个	2		
4	031002001001	阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
5	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	4		
		排水系统					
6	031001006001	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水	m	5.09		
7	031001006002	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水	m	4.59		
8	031301009002	套管	1. 名称、类型：穿外墙钢套管 2. 规格：DN75	个	2		
9	031003017001	地漏	1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 仓库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m2	5000		
2	01B001	拆除混凝土立柱	1. 人工拆除 2. 场地内转运，整理堆放	项	1		
3	010201001001	换填垫层	1. 场地回填石渣 2. 回填平均深度1.2米	m3	6000		
4	040504001002	阀门井	1. 参照图集陕09S2	座	12		
		雨水					
5	040501002001	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2. 管座材质及规格:HDPE波纹管 3. 管道规格:DN300 (SN≥8) 4. 铺设深度:最薄处800mm	m	165.55		
6	040501002002	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2. 管座材质及规格:HDPE波纹管 3. 管道规格:DN200 (SN≥8) 4. 铺设深度:最薄处800mm	m	97.78		
7	040501002003	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2. 管座材质及规格:HDPE波纹管 3. 管道规格:DN500 (SN≥8) 4. 铺设深度:最薄处800mm	m	22.8		
8	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2. 管座材质及规格:DN400砼管	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011601007001	雨水口	1. 雨水口尺寸:680*350*1000mm 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦子 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格:240mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙 5. 内侧采用1: 2水泥砂浆勾缝	座	11		
10	011601007002	雨水井	1. 尺寸:砖砌Φ1000mm 2. 井圈规格:Φ700铸铁井圈井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格:240mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙 5. 内侧采用1: 2水泥砂浆勾缝	座	14		
11	040504001003	电缆井	1. 尺寸:砖砌电缆井1200*900*1100mm 2. 井圈规格:铸铁井圈井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格:240mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙 5. 内侧采用1: 2水泥砂浆勾缝	座	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				40000
1.1	暂列金	元			40000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 挖土宽度:0.6~0.8m 2. 开挖深度:0.85m 3. 回填夯实素土	m3	173.24		
		消防管道					
2	031001007001	复合管	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 管道冲洗消毒	m	251.83		
3	031001007002	复合管	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 管道冲洗消毒	m	7.95		
4	031001007003	复合管	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 管道冲洗消毒	m	57.03		
5	031001007004	复合管	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 管道冲洗消毒	m	22.87		
6	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.6	套	5		
7	030901013002	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS150/65-1.6	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031002001001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰安装	个	12		
9	031002001002	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰安装	个	2		
10	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰安装	个	4		
11	031002001004	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰安装	个	2		
12	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外消防管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。