

工程名称： 板桥镇区域养老服务中心项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 09 月 16 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:板桥镇区域养老服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
	D. 2	道路工程					
1	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:细石混凝土C30 2. 厚度:180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	200		
	D. 10	拆除工程					
2	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:180mm 3. 垃圾堆放至指定位置 4. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	200		
3	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm 3. 垃圾堆放至指定位置 4. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	200		
		补充分部					
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料:3:7灰土 2. 厚度:300mm	m3	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502031001	Φ700圆形砖砌污水检查井	[项目特征] 1. 构件名称: 砖砌圆形污水检查井 2. 井、池净空尺寸: Φ700 3. 盖板及防坠网 4. 具体做法见设计图纸及标准图集: 09S3 P46 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装	座	4		
6	010502031004	砖砌圆形给水立式阀门井	1. 构件名称: 砖砌圆形给水阀门井 2. 井、池净空尺寸: Φ1200 3. 盖板及防坠网 4. 具体做法见设计图纸及标准图集: 09S2 P8 5. 消防水泵接合器处 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031003	砖砌圆形给水立式阀门井	1. 构件名称:砖砌圆形给水阀门井 2. 井、池净空尺寸:Φ1200 3. 盖板及防坠网 4. 具体做法见设计图纸及标准图集:09S2 P8 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装	座	5		
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	51.84		
9	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.12		
10	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.61		
11	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011503003001	扶手	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:1.2m不锈钢扶手 2. 部位:室外坡道 [工作内容] 1. 制作、安装	m	11.4		
		北侧主楼					
	A. 4	砌筑工程					
13	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型:240mm新砌隔墙 2. 240*240mm (H) C30地圈梁, 钢筋4Φ12, Φ6@250 3. 240*240mm (H) C30构造柱, 钢筋4Φ12, Φ8@200 3. 砖基础 4. 100厚C15素混凝土垫层 5. 600厚3:7灰土垫层 6. 挖土方及素土回填 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	40.05		
	A. 8	门窗工程					
14	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M1023 2. 门类型:实木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	36.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1511 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	26.4		
16	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C2024 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	76.8		
17	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1520 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12		
	A. 11	楼地面装饰工程					
18	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:卫生间 地29 2. 防水单列 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	63.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:涂膜防水层采用SBC-120 2. 上翻高度:150mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	81		
20	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:双人间、办公室 地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	175.2		
21	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 做法:走廊、楼梯间 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	244.78		
22	011105003002	块料踢脚线	[项目特征] 1. 做法:双人间、办公室 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	158.68		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：双人间、办公室内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	729.97		
24	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：走廊、楼梯间 内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	191.32		
25	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：卫生间 内107 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	160		
26	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：成品玻璃房 2. 配件品种、规格：2.1*2.2 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	179.52		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:走廊、楼梯间刮腻子两道，刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	266.16		
28	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:卫生间，轻钢龙骨铝扣板，距地2.50m 2. 陕09J01 棚59 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	63.96		
29	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:双人间、办公室，轻钢龙骨矿棉板A级，距地3.00m 2. 陕09J01 棚45 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	350.4		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：墙面 涂料 2. 垃圾堆放至指定 位置 3. 垃圾外运，含消 纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1464.94		
31	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类： 原瓷砖（或木地板 ） 2. 垃圾堆放至指定 位置 3. 垃圾外运，含消 纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	243.04		
32	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型 ：踢脚线 2. 垃圾堆放至指定 位置 3. 垃圾外运，含消 纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	22.11		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 隔断隔墙拆除 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	43.11		
34	011710002001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗拆除 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	52		
35	01B002	地面清理、清洗		m²	244.78		
36	01B003	护理床位（含床头柜）		套	18		
37	01B006	普通床位（含床头柜）		套	12		
38	01B005	成品衣柜 600*1800*600mm		个	16		
39	01B010	空调1.5P		个	16		
40	01B011	电视40寸		台	16		
41	01B017	值班室桌椅一套		个	1		
42	01B018	值班室普通床位1.2*2m		个	1		
		厨房餐厅一层					
	A.8	门窗工程					
43	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M1027 2. 门类型:实木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010801002005	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FHM1027 2. 门类型:防火门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	5.4		
45	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1118 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	22.68		
46	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C2024 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.6		
47	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1518 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	13.5		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:餐厅 地29 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	3		
49	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:库房、文化教育、活动室 地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	78.49		
50	011105003003	块料踢脚线	[项目特征] 1. 做法:库房、文化教育、活动室 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	61.32		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:库房、文化教育、活动室 内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	180.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：走廊、楼梯间 内 32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	85.34		
53	011201001010	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	15.91		
	A. 13	天棚工程					
54	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：走廊、楼梯间刮腻子两道，刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	59.18		
55	011301001005	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：库房、文化教育、活动室刮腻子两道，刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	78.49		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 22 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:操作间, 轻钢龙骨铝扣板, 距地3.00m 2. 陕09J01 棚45 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	40.09		
	A. 17	拆除工程					
57	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:库房、文化教育、活动室水泥地面 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	78.49		
58	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:墙面涂料 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	281.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 22 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 踢脚线 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	6.13		
60	011705002006	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 外墙瓷砖墙面 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	18.7		
		补充分部					
61	011710002002	门窗拆除		樘	21		
62	01B004	地面清理、清洗		m2	40.09		
63	01B009	墙面清理、清洗		m2	114.18		
		西侧楼一层					
	A. 8	门窗工程					
64	010801002006	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: M1027 2. 门类型: 实木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 22 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1518 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	21.6		
66	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1218 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.48		
	A. 11	楼地面装饰工程					
67	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:办公室、健康管理室 地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	101.83		
68	011105003005	块料踢脚线	[项目特征] 1. 做法:办公室、健康管理室 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	89.2		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：办公室、健康管理室 内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	250.44		
70	011201001008	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：走廊、楼梯间 内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	22.8		
71	011201001009	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	206.13		
	A.13	天棚工程					
72	011301001003	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：走廊、楼梯间刮腻子两道，刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	33.91		
73	011301001007	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：办公室、健康管理室刮腻子两道，刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	101.83		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 17	拆除工程					
74	011704001002	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 办公室、健康管理室水泥地面 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	101.83		
75	011704002003	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 墙面涂料 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	273.24		
76	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 踢脚线 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运, 含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011705002005	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：外墙瓷砖墙面 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	206.13		
		补充分部					
78	011710002003	门窗拆除		樘	16		
		门房					
	A. 8	门窗工程					
79	010801002007	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M0927 2. 门类型:实木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	4.86		
80	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1518 2. 窗类型:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.1		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:消防控制室 地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	35.8		
82	011105003007	块料踢脚线	[项目特征] 1. 做法:消防控制室 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	32.28		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
83	011201001007	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:消防控制室内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	86.07		
	A. 13	天棚工程					
84	011301001006	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:刮腻子两道,刷白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	35.8		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	011704001003	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：消防控制室水泥地面 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	35.8		
86	011704002004	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：墙面涂料 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	86.07		
87	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：踢脚线 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	3.23		
		补充分部					
88	011710002004	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗拆除 2. 垃圾堆放至指定位置 3. 垃圾外运，含消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				20000
2.1	厨房橱柜、灶具、餐厅桌椅及其他设备等	项			20000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	厨房橱柜、灶具、餐厅桌椅及其他设备等	20000		20000					
本页小计		20000		20000					-
合 计		20000		20000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北侧主楼					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ZAL 2. 规格:600*700*180 3. 安装方式:暗装、底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL1、AL2 2. 规格:500*700*180 3. 安装方式:暗装，底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱ALEE1 2. 规格:420*312*88 3. 安装方式:明装，底边距地1.2m [工作内容] 1. 焊、压接线端子 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 电梯配电箱 2. 规格: 400*800*200 3. 安装方式: 电梯配电箱由设备厂家深化安装 [工作内容] 1. 焊、压接线端子 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	13.55		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	4.5		
7	030412001028	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	11.4		
8	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	20.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	347.5		
10	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	494.63		
11	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	554.82		
12	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	83.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001029	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	129.6		
14	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:综合 2. 沟槽截面规格:40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	221		
15	030412001032	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格: ϕ 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	8		
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJY22-4*25+1*16 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	16.76		
17	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-5X10 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	23.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409001014	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:ZR-YJV-5*16 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	15.99		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2546.32		
20	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BJY-4mm ² 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1891.08		
21	030412003018	配线	[项目特征] 1. 名称:BYJ-4mm ² 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	42.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412003020	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4mm2 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	129.6		
23	030412003019	配线	[项目特征] 1. 名称:BYJ-2.5mm2 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
24	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*1200平板灯 2. 型号:54W（紧凑型节能灯）吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	16		
25	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED300*600吸顶灯 2. 型号:24W（紧凑型节能灯）吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	16		
26	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:24W（紧凑型节能灯）吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:地脚感应灯 2. 型号:1W （紧凑型节能灯） h=0.4m 安装 [工作内容] 1. 安装	套	32		
28	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座（安全型） 2. 规格:K426/10US h=0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	32		
29	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:插座（安全型） 2. 规格:K426/10US h=0.8m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	32		
30	030413013013	插座	[项目特征] 1. 名称:插座（安全型）卫生间防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	16		
31	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 嵌墙暗装，底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	16		
32	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:声光控制开关 2. 规格:SGKII-4/ED h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:C31/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	21		
34	030413012013	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:电梯坑底设h=1.5m [工作内容] 1. 安装	套	2		
35	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联翘板开关 2. 规格:C32/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	32		
36	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 规格:40W 吊顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	16		
37	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC-I 10E1W-2313 1W 不大于DC36V 距门框上方0.1m壁挂持续 [工作内容] 1. 安装	套	5		
38	030413001015	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:井道灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 单面左向标志灯 2. 型号: BR-BLJC-I 1LE1W-2311 1W 不大于DC36V 壁挂, 距地0.5M [工作内容] 1. 安装	套	10		
40	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 型号: BR-BLZC-1LROE I 1W-PB 1W 不大于DC36V 壁挂, 距地2.5M 持续 [工作内容] 1. 安装	套	4		
41	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: BR-ZFJC-E1W-1B5 5W 不大于DC36V 壁挂, 距地2.5M 应急照明、巡检、开灯、灭灯 [工作内容] 1. 安装	套	35		
42	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: BR-ZFJC-E1W-1B5 5W 不大于DC36V 吸顶安装 应急照明、巡检、开灯、灭灯 [工作内容] 1. 安装	套	16		
43	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: LEB端子板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
45	030415027002	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 接地系统 测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
		一体化消防泵站					
46	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	4.25		
47	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	22.3		
48	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	13.5		
49	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: NG-A (BTL Y)-5x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	10.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: NG-A (BTL Y)-4x16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	17.89		
51	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架150x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	6.1		
52	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称: 低压配电柜 AP-sbf 2. 规格: 800*2000*600 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
53	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称: 低压配电柜 AP-zp 2. 规格: 800*2000*600 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
54	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱WYAP 2. 型号: 500X700X200 3. 安装方式: 明装距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	62.4		
56	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	30.2		
57	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	12.6		
58	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
59	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联翘板开关 2. 安装形式:C31/1/10A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 安装形式: BR-ZF JC-E1W-1B5 5W 不大于DC36V 壁挂, 距地2.5M 应急照明、巡检、开灯、灭灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
61	030413002015	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: BR-BLJC-I 10E1W-2313 1W 不大于DC36V 距门框上方0.1m壁挂持续 [工作内容] 1. 安装	套	1		
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 规格: 300X300X120 距地: h=0.3米 暗装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
63	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40*4扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	70.9		
64	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称: 自动喷淋加压泵 2. 额定功率 (kW): ≤30 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
66	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1. 名称: 自动喷淋系统稳压设备 2. 额定功率 (kW): ≤3 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
		厨房餐厅					
67	030412001027	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	13.55		
68	030409001013	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: YJV22-4x35+1x16 2. 敷设方式: 管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	16.59		
69	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱CF 2. 规格: 500X700X180 3. 安装方式: 暗装、底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 28 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	74.5		
71	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	123.4		
72	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	87.7		
73	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	031301001003	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	23.4		
75	030412001033	配管	[项目特征] 1. 名称: 金属软管 2. 规格: $\phi 20$ [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	12		
76	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	392.41		
77	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BJY-4mm ² 2. 配线形式: 管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	341.53		
78	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 300*1200 平板灯 2. 型号: 36W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*1200 平板灯 2. 型号:54W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	9		
80	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:24W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
81	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:36W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
82	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 (安全型) 2. 规格:K426/10U S h=0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	18		
83	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 嵌墙暗装, 底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
84	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称: 壁挂空调插座 2. 规格: 安全型 220V 16A 嵌墙暗装, 底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
85	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联翘板开关 2. 规格: C31/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
86	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联翘板开关 2. 规格: C32/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
87	030413012008	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联翘板开关 2. 规格: C33/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
88	030413002008	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: BR-BLJC-I 10E1W-2313 1W 不大于DC36V 距门框上方0.1m壁挂持续 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
89	030413002011	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: BR-ZFJC-E1W-1B5 5W 不大于DC36V 壁挂, 距地2.5M 应急照明、巡检、开灯、灭灯 [工作内容] 1. 安装	套	11		
90	030415006003	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 输配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1KV以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		西侧楼					
91	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL 2. 规格: 400X600X140 3. 安装方式: 暗装、底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
92	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	7.05		
93	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV22-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	9.73		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
94	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	137.3		
95	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	65.9		
96	030412001017	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	3.6		
97	031301001004	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	29		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
98	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	207.9		
99	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BJY-4mm ² 2. 配线形式:管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	394.34		
100	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*1200 平板灯 2. 型号:54W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
101	030413001013	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:24W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
102	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 (安全型) 2. 规格:K426/10U S h=0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
103	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称: 壁挂空调插座 2. 规格: 安全型 220V 16A 嵌墙暗装, 底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	5		
104	030413012010	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联翘板开关 2. 规格: C31/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
105	030413012011	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联翘板开关 2. 规格: C32/1/10 A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	5		
		大门					
106	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱XKS 2. 规格: 400X600X140 3. 安装方式: 暗装、底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
107	030412001018	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	4.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
108	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV22-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	4.75		
109	030409001015	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-5x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	137.2		
110	030412001023	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	137.2		
111	030412001030	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	17.1		
112	031301001005	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	10.1		
113	030412001022	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	40.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
114	030412001020	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	9.4		
115	030412001021	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	7.5		
116	030412003013	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	82.4		
117	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BJY-4mm ² 2. 配线形式: 管内 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	122.4		
118	030413001014	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 300*1200 平板灯 2. 型号: 54W (紧凑型节能灯) 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
119	030413013011	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 (安全型) 2. 规格:K426/10US h=0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
120	030413013012	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 嵌墙暗装, 底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
121	030413012012	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:C31/1/10A h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
122	030413002013	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC-I 10E1W-2313 1W 不大于DC36V 距门框上方0.1m壁挂持续 [工作内容] 1. 安装	套	1		
123	030413002014	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E1W-1B5 5W 不大于DC36V 壁挂, 距地2.5M 应急照明、巡检、开灯、灭灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 28 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
124	030412001024	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	90.8		
125	030412001025	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	65.3		
126	030412001031	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	128.8		
127	030412001026	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	131.1		
128	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: YJY22-4*25+1*16 2. 敷设方式: 管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	121.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 28 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
129	030409001016	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4x50+1x25 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	97.8		
130	030409001010	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5X6 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	54.87		
131	030409001017	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-5X10 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	93.51		
132	030409001018	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-5x16 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	79.1		
133	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:综合 2. 挖填方式:开挖及回填 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	165.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 28 页 共 28 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				120000
2.1	电梯	套			120000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北侧主楼					
		电视系统					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 金属线槽50*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	47.6		
2	030504010001	有线电视系统管理设备	[项目特征] 1. 名称: 四分支器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
3	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	12.55		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	205.4		
5	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	48		
6	030504005003	同轴电缆	[项目特征] 1. 名称: SYWV-75-12 [工作内容] 1. 敷设	m	12.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030504005001	同轴电缆	[项目特征] 1. 名称:SYWV-75-9 [工作内容] 1. 敷设	m	47.6		
8	030504005002	同轴电缆	[项目特征] 1. 名称:SYWV-75-5 [工作内容] 1. 敷设	m	205.4		
9	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电视插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	16		
		宽带系统					
10	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称:宽带设备机箱 2. 规格:600*500*450 3. 安装方式:距顶0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
11	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	12.55		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	196.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:综合 2. 沟槽截面规格:40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	48		
14	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP-5 [工作内容] 1. 敷设	m	196.8		
15	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:数据插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	16		
16	030502015005	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	16		
		安防系统					
17	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	578.95		
18	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:φ20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030502005004	光缆	[项目特征] 1. 名称:2芯多模光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	12.55		
20	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	355.6		
21	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT6 [工作内容] 1. 敷设	m	461		
22	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVV2x1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	461		
23	030502015004	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	10		
24	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:网络半球摄像机 2. 含支架 3. 规格:400W像素h=2.6m [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	10		
		厨房餐厅					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 多媒体箱A DD(带插座) 2. 规格: 400*300*120 3. 安装方式: 底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装	台	1		
26	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	163.6		
27	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: 金属软管 2. 规格: $\phi 20$ [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3		
28	031301001003	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm $\times$ 40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	2		
29	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称: 2芯多模光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	6.45		
30	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 超五类 4P UTP [工作内容] 1. 敷设	m	64.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT6 [工作内容] 1. 敷设	m	98.5		
32	030502015003	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞 线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	10		
33	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: RVV2x1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	98.5		
34	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 数据插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2		
35	030502002004	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 电视插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2		
36	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 网络半球 摄像机 2. 含支架 3. 规格: 400W像素 h=2.6m [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
		西侧楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 多媒体箱A DD(带插座) 2. 规格: 400*300*120 3. 安装方式: 底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装	台	1		
38	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	6.45		
39	031301001004	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	5		
40	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称: 2芯多模光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	6.45		
41	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 超五类 4P UTP [工作内容] 1. 敷设	m	64		
42	030502015002	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	030502002005	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 数据插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
44	030502002006	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 语音插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
		大门					
45	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 多媒体箱A DD(带插座) 2. 规格: 400*300*120 3. 安装方式: 底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装	台	1		
46	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 穿引线 5. 接地	m	3.35		
47	031301001005	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 综合 2. 沟槽截面规格: 40mm×40mm以内 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	1.5		
48	030502005003	光缆	[项目特征] 1. 名称: 2芯多模光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	3.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:超五类 4P UTP [工作内容] 1. 敷设	m	12.9		
50	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	3		
51	030502002007	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:数据插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2		
52	030502002008	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:语音插口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		
		室外					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北侧主楼					
1	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	253.6		
2	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	31.5		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	285.1		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: ZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-3002 吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	28		
6	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-8402 h=1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
7	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:系统配套 h=2.5m 壁装 配1825控制模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
9	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 线制:火灾显示器 2. 安装方式:h=1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
11	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:TX3354 功率不小于3w 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
12	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:火灾电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
		一体化消防泵站					
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	14.6		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	14.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防电话 2. 安装方式:系统配套 h=1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
16	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-3002 吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
		厨房餐厅					
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	39.1		
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	11.8		
20	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN20 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 穿引线 3. 接地	m	5.9		
21	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-3002 吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	5		
22	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-8402 h=1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 声光报警器 2. 型号、规格: 系统配套 h=2.5m 壁装 配1825控制模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
24	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
25	030905009002	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 应急广播扬声器 2. 功率: TX3354 功率不小于3w 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
		西侧楼					
26	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	32.4		
28	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	8.8		
29	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	4.4		
30	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-3002 吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-S AP-8402 h=1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
32	030905006003	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:系统配套 h=2.5m 壁装 配1825控制模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
33	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
34	030905009003	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:TX3354 功率不小于3w 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
		大门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 穿引线 5. 接地	m	2.3		
36	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称: ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2.3		
37	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称: 消防电话 2. 安装方式: 系统配套 h=1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
38	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 智能感烟探测器 2. 型号、规格: JTY-GD-3002 吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
39	030905010005	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线箱 [工作内容] 1. 安装	台	5		
41	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 型号、线制:火灾自动报警控制柜 2. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
42	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:图形显示装置机柜 2. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
43	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控主机 2. 安装方式:挂墙安装 底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
44	030909001001	监控主机	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控主机 2. 安装方式:挂墙安装 底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1. 线制:集中控制型消防应急灯具控制器 2. 安装方式:挂墙安装 底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装	台	1		
46	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
47	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔 [工作内容] 1. 系统调试	只	14		
48	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1. 名称:通信分机 [工作内容] 1. 系统调试	部	2		
49	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:电梯调试 [工作内容] 1. 调试	部	1		
		室外					
50	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	262.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	114		
52	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	46.7		
53	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-ZN-RV S-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	647.3		
54	030412003016	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RVS P-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	215.8		
55	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-ZN-BY J-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	431.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	030412003015	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	114.02		
57	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:B1-ZN-KVV-2X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护	m	56.1		
58	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RVS-4x1.5 2. 配线形式:电气火灾监控总线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	150.8		
59	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 备注:电气火灾监控配管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	150.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:电气火灾监控线+消防电源监控线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	120		
61	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管DN25 2. 备注:消防电源监控配管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	43.9		
62	030412003013	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RVS-4x1.5 2. 备注:消防电源监控线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	43.9		
63	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:消防电源监控线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	87.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 15 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	18.2		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	22.22		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	105.48		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	4		
6	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	149.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	149.75		
8	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道轻锈 2. 油漆品种: 环氧漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	5.1		
		排水系统					
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: de150 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	37.5		
10	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: de110 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:de110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	152.4		
12	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:de50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	40		
13	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称:清扫口 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	16		
15	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	16		
16	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:消防水龙 2. 型号、规格:LQG8-30 配套专用防火消防箱600mm×400mm×180mm [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	4		
2	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	16		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:消防水龙真空破坏器 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		服务中心自喷					
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.1		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	25.9		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001021	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	37.3		
5	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.85		
6	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	15.3		
7	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	39.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	37.4		
9	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	35.2		
10	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	158.4		
11	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
12	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 DN150 150 80 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 DN150 150 100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 正三通 DN 150 100 100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
16	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通DN100 80 50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通DN100 100 65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
18	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通DN100 100 50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通DN80 80 50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通DN80 65 50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
21	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称: 球墨铸铁闸阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 对夹式蝶阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 3. 规格、压力等级: D71X-16 [工作内容] 1. 安装	个	1		
24	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格: 减压孔板 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
25	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格: 减压孔板 DN100 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
26	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: 水流指示器 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	030901007002	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: 水流指示器 DN100 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040502008001	套管	[项目特征] 1. 材质、规格: 柔性防水套管DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
29	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 名称: 水泵接合器 2. 型号、规格: 地上式SQS150-B型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	1		
30	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称: 快速响应闭式玻璃球侧喷喷头 [工作内容] 1. 安装	个	96		
31	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 名称: 末端试水阀 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
32	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 名称: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
33	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC塑料管 2. 规格: DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10		
34	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称: 支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	396.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	396.2		
36	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道轻锈 2. 油漆品种: 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	82.66		
		厨房餐厅一层自喷					
37	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3.9		
38	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.8		
40	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.7		
41	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	17.7		
42	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	28.9		
43	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通DN80 80 65 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自喷工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:快速响应 闭式玻璃球侧喷喷 头 [工作内容] 1. 安装	个	16		
45	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干 粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		
46	030904001004	管道支架	[项目特征] 1. 名称:支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	68.82		
47	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架轻锈 2. 油漆品种:防锈 漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜 厚度:各两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	68.82		
48	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道轻锈 2. 油漆品种:银粉 漆 3. 涂刷遍数、漆膜 厚度:2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	9.97		
		西侧楼一层自喷					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 自喷工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.8		
50	030901001017	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.2		
51	030901001018	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6.3		
52	030901001019	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 自喷工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	030901001020	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	20.4		
54	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称: 快速响应闭式玻璃球侧喷喷头 [工作内容] 1. 安装	个	10		
55	030912001002	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		
56	030904001005	管道支架	[项目特征] 1. 名称: 支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	45.69		
57	031201003003	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 支架轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	45.69		
58	031201001004	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 管道轻锈 2. 油漆品种: 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	6.51		

其他项目清单计价表

工程名称: 自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防					
1	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:自动喷淋加压泵 2. 型号:选泵XBD3.0/30-100L/HY(一用一备) 3. 规格:N=15KW/台, Q=30L/s, H=30m [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
2	031005002002	稳压给水设备	[项目特征] 1. 名称:喷淋给水稳压装置 2. 规格:XW(L)-II-1.5-38-ADL, 配用水泵ADL6-7, 3. 水泵主要技术参数:N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=38m 4. 含管道、阀门附件、仪表、控制柜、线缆、减震器、底座等组成成套设备 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装	套	1		
3	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	5		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:对夹式蝶阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房消防

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030701010001	过滤器	[项目特征] 1. 名称: Y型过滤器 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 过滤器框架制作、安装	台	3		
6	031002008002	软接头(软管)	[项目特征] 1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN150 3. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
7	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 名称: 异径管 2. 规格: DN150 3. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	040502008001	套管	[项目特征] 1. 材质、规格: 柔性防水套管DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
9	040502008002	套管	[项目特征] 1. 材质、规格: 柔性防水套管DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
10	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	74.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	9.8		
12	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组 DN150 2. 含警铃、报警阀、信号阀等其他阀门仪表 3. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	组	1		
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称:泄压阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
14	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称: 信号阀 DN 150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
16	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称: 支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	87.6		
17	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	87.6		
18	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道轻锈 2. 油漆品种: 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	18		
		给水					
19	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 名称: 钢塑复合管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040502009001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表组 DN100 2. 含水表1个、止回阀1个、Y型过滤器1个、闸阀1个及法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	040502008003	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:柔性防水套管DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
22	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 名称:浮球阀 DN100 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
		废水					
23	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:de160 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	11.2		
24	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:de75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	1.2		
25	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量监测装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力监测装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		
27	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 DN150 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
28	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 名称:电动闸阀 DN65 2. 含法兰、螺栓等附件安装 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2		
		集成箱					
29	03B001	集成式消防水箱6*10*2.5		座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房消防

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	146		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	49.2		
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	116.25		
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	54.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：双管对流800型散热器 15片 2. 含支架、手动放气阀 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	27		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	54		
7	040502008001	套管	[项目特征] 1. 材质、规格：钢套管 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称：支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	443.28		
9	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：支架轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	443.28		
10	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：管道轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	41.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 聚氨酯管壳, 加0.6mm厚铝箔保护层 2. 绝热厚度: 40mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	3.84		
12	031006002001	燃气采暖炉	[项目特征] 1. 型号: 燃气壁挂炉 2. 容量: 100KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装	台	1		
13	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式: 采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称: 吸顶式通风机PF1 2. 型号: BLD15-33 N=38W Q=260m3/h H=160Pa [工作内容] 1. 安装	台	16		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称: 排风风机PF2 2. 型号: 斜流风机JGXF-5-B型 3. 规格: 风量: 6030 m3/h 转速: 1450 r/min 风压: 481 Pa, 功率: 1.5kW 电源: 380V/50Hz [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1. 名称: 风管 2. 规格: $\Phi 110$ [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m	16		
4	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 防雨格栅风口 $\Phi 110$ [工作内容] 1. 安装	个	16		
5	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 风管400*230 2. 形状: 矩形 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	6.3		
6	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口320*200 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。