

西乡县生活垃圾填埋场坝体应急
排险及环境修复治理项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 06 月 09 日

工程名称：西乡县生活垃圾填埋场坝体应急
排险及环境修复治理项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026 年 06 月 09 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 人工挖土方 3. 人工运土150m	m3	246.5		
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1*0.8m 2. 垫层、基础、沟壁材料品种、厚度:泵送C20商品混凝土 3. 侧壁M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖（干混砂浆） 4. 土工布铺设（单独列项） 5. 截水沟类型：I型	m	160		
3	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1*0.8m 2. 垫层、基础、沟壁材料品种、厚度:泵送C20商品混凝土 3. 侧壁M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖（干混砂浆） 4. 土工布铺设（单独列项） 5. 截水沟类型：：II型	m	195		
4	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布(≥600g/m2)+HDPE膜:厚度2.0mm (m2) 2. 与现有土工布+HDPE膜采用热熔连接。 3. 铺设方式：斜铺，大面积修复部分暂按90%考虑	m2	19337.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格：土工布 (≥600g/m ²) +HDPE膜：厚度2.0mm (m ²) 2. 与现有土工布+HDPE膜采用热熔连接。 3. 铺设方式：平铺，大面积修复部分暂按10%考虑	m ²	2437.3		
6	040601030001	墙、柱面一般抹灰	20厚1：2.5防水砂浆抹面	m ²	795.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				75000
1.1	暂列金	项	75000		75000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					75000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。