

雁塔区第三实验楼卫生间改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:雁塔区第三实验楼卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		原一层男卫拆除					
1	011705001001	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：破除原有地面瓷砖层及混凝土层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除瓷砖层及结构楼板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	23.03		
2	011705002001	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	53.8		
3	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
4	011701001001	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称：拆除原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011705002002	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便器挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	27.2		
6	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
7	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
8	011710001001	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸: 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
9	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸: 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011714001001	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
11	011714001002	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
12	011704002001	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		
13	011712002022	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
14	010103002001	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.71		
		原一层女卫拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011705001002	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 破除原有地面瓷砖及混凝土层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	28.33		
16	011705002003	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	60.22		
17	011701001002	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.2		
18	011705002004	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	24.8		
19	011712002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	011712002006	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
21	011710001002	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸: 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
22	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸: 2350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
23	011714001004	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸 铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	2		
24	011704002002	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子 层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011712002023	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
26	010103002002	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	17.35		
		原二层男女卫拆除					
27	011705001003	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 水泥砂浆层 2. 饰面材料种类： 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至楼板层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	23.35		
28	011705002005	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 砂浆层 2. 饰面材料种类： 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	73		
29	011701001004	拆除原有墙体	[项目特征] 1. 砌体名称：拆除 原有墙体 2. 砌体材质：墙体 厚度：200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	5.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011712002009	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
31	011701001003	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.75		
32	011705002006	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便 挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.13		
33	011710001003	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
34	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	011714001005	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
36	011714001006	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
37	011712002007	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
38	011712002008	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
39	011704002003	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011712002024	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
41	010103002003	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.75		
		原三层男女卫拆除					
42	011705001008	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至楼板层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	23.35		
43	011705002015	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	73		
44	011701001013	拆除原有墙体	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 砌体材质: 墙体厚度: 200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	5.12		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011712002029	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
46	011701001014	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.75		
47	011705002016	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便 挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.13		
48	011710001008	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
49	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	011714001015	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
51	011714001016	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
52	011712002030	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
53	011712002031	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
54	011704002008	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	011712002032	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
56	010103002008	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.75		
		原四层男女卫拆除					
57	011705001009	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至楼板层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	23.35		
58	011705002017	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	73		
59	011701001015	拆除原有墙体	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 砌体材质: 墙体厚度: 200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	5.12		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	011712002033	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
61	011701001016	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.75		
62	011705002018	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便 挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.13		
63	011710001009	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
64	011710002009	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	011714001017	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
66	011714001018	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
67	011712002034	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
68	011712002035	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
69	011704002009	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	011712002036	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
71	010103002009	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.75		
		原五层男女卫拆除					
72	011705001006	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至楼板层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	22.35		
73	011705002011	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	75.24		
74	011701001010	拆除原有墙体	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 砌体材质: 墙体厚度: 200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	6.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
75	011712002017	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
76	011701001009	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.75		
77	011705002012	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便 挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.83		
78	011710001006	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
79	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
80	011714001011	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
81	011714001012	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
82	011712002016	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
83	011712002018	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
84	011704002006	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	011712002027	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
86	010103002006	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.75		
		原六层男女卫拆除					
87	011705001010	块料楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至楼板层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	22.35		
88	011705002019	块料墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除至抹灰层 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	75.24		
89	011701001017	拆除原有墙体	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有墙体 2. 砌体材质: 墙体 厚度: 200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	6.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
90	011712002037	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除小便斗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
91	011701001018	拆除原有地台	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 原有地台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.75		
92	011705002020	原有石材挡板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 2 2厘米厚石材 [工作内容] 1. 拆除蹲便及小便 挡板 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.83		
93	011710001010	原有木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 860*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
94	011710002010	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 尺寸 : 1350*1750 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
95	011714001019	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 12 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
96	011714001020	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 铸铁暖气片 2. 暖气罩尺寸: 8 片/组 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	1		
97	011712002038	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
98	011712002039	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
99	011704002010	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 瓷砖上方 [工作内容] 1. 拆除抹灰层腻子层及乳胶漆 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	011712002040	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
101	010103002010	垃圾外运	拆除垃圾外运	m3	16.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		楼地面孔洞					
1	030608022001	原楼面孔洞封堵	卫生间原铸铁孔洞封堵 1. 封堵材料：C20混凝土 [工作内容] 1. 封堵 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	80		
2	011715001001	地面开孔(打洞)	[工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	98		
		隔墙工程					
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型：直形墙 3. 墙体厚度：200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	4.75		
4	010401002002	包管道	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体厚度：53mm	m3	2.11		
5	010401007001	卫生间地台砌砖	1. 回填材料品种：陶粒混凝土 2. 砌筑200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	8.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层男卫					
	A. 1	土石方工程					
6	010101003001	3:7灰土垫层	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土垫层 2. 密实度:夯实度≥0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.59		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.191		
8	010501001002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	23.03		
	A. 8	门窗工程					
9	010801002001	木质门带套	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品实木门 2. 洞口尺寸:860*2100mm 3. 配套五金安装、执手锁、门吸 4. 含木门套 5. 其他信息详见设计图纸	m2	1.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格:60型材断桥铝窗, 2. 玻璃: 5+9A+5 3. 尺寸: 1350*1750	m2	2.36		
11	010808001001	木门窗套	[工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	2.73		
	A. 9	屋面及防水工程					
12	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	23.03		
13	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	21.66		
	A. 11	楼地面装饰工程					
14	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1、600*600地砖 2. 水泥砂浆(掺建筑胶)结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	22.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011108001001	过门石	[项目特征] 1、石材过门石 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	0.42		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1、300*600墙砖 2、20mm水泥砂浆找平层 3、其他信息详见设计图纸	m2	76.68		
17	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	18.99		
18	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 小便斗成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	2		
	A. 13	天棚工程					
19	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	15.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	6.11		
	A. 15	其他装饰工程					
21	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 12mm阻燃板 2. 高强度免钉胶 3. 6mm车边银镜，精磨边 4. 其他信息详见设计图纸	m2	2.68		
		补充分部					
22	01B001	成品洗漱柜	[项目特征] 1. 柜体材质：木饰面 2. 台面材质：云石	m2	1.45		
		一层女卫					
	A. 1	土石方工程					
23	010101003003	3:7灰土垫层	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土垫层 2. 密实度:夯实度≥0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.42		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010501001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	28.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.232		
	A. 8	门窗工程					
26	010801002002	木质门带套	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型：成品实木门 2. 洞口尺寸：860*2100mm 3. 配套五金安装、执手锁、门吸 4. 含木门套 5. 其他信息详见设计图纸	m2	1.81		
27	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格：60型材断桥铝窗， 2. 玻璃：5+9A+5 3. 尺寸：1350*1750	m2	4.11		
28	010808001002	木门窗套	[工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	2.73		
	A. 9	屋面及防水工程					
29	010904001002	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 2. 其他信息详见设计图纸	m2	28.34		
30	010903001002	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 2. 其他信息详见设计图纸	m2	18.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
31	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1、600*600地砖 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	27.91		
32	011108001002	过门石	[项目特征] 1、石材过门石（黑金沙大理石） 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	0.43		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1、300*600墙砖 2、20mm水泥砂浆找平层 3、其他信息详见设计图纸	m2	82.71		
34	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	20.55		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	21.15		
36	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	5.68		
	A. 15	其他装饰工程					
37	011505003002	镜面玻璃	[项目特征] 1. 12mm阻燃板 2. 高强度免钉胶 3. 6mm车边银镜，精磨边 4. 其他信息详见设计图纸	m2	2.68		
		补充分部					
38	01B006	成品洗漱柜	[项目特征] 1. 柜体材质：木饰面 2. 台面材质：云石	m2	1.45		
		二层、四层、六层男卫					
	A. 8	门窗工程					
39	010801002003	木质门带套	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品实木门 2. 洞口尺寸:860*2100mm 3. 配套五金安装、执手锁、门吸 4. 含木门套 5. 其他信息详见设计图纸	m2	5.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格:60型材断桥铝窗, 2. 玻璃: 5+9A+5 3. 尺寸: 1350*1750	m2	7.09		
41	010808001003	木门窗套	[工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	8.2		
	A. 9	屋面及防水工程					
42	010904001003	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	69.09		
43	010903001003	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	64.97		
	A. 11	楼地面装饰工程					
44	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1、600*600地砖 2. 水泥砂浆(掺建筑胶)结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	67.83		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011108001003	过门石	[项目特征] 1、石材过门石 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	1.26		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1、300*600墙砖 2、20mm水泥砂浆找平层 3、其他信息详见设计图纸	m2	230.04		
47	011207003004	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	56.97		
48	011207003005	成品隔断	[项目特征] 1. 小便斗成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	7.5		
	A. 13	天棚工程					
49	011302001006	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	30.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	12.22		
51	011302002005	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	17.42		
52	011302002006	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	6.48		
	A. 15	其他装饰工程					
53	011505003003	镜面玻璃	[项目特征] 1. 12mm阻燃板 2. 高强度免钉胶 3. 6mm车边银镜，精磨边 4. 其他信息详见设计图纸	m2	8.04		
		补充分部					
54	01B007	成品洗漱柜	[项目特征] 1. 柜体材质：木饰面 2. 台面材质：云石	m2	4.35		
		三层、五层女卫					
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010801002004	木质门带套	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品实木门 2. 洞口尺寸:860*2100mm 3. 配套五金安装、执手锁、门吸 4. 含木门套 5. 其他信息详见设计图纸	m2	3.61		
56	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格:60型材断桥铝窗, 2. 玻璃: 5+9A+5 3. 尺寸: 1350*1750	m2	4.73		
57	010808001004	木门窗套	[工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	5.46		
	A. 9	屋面及防水工程					
58	010904001004	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	46.06		
59	010903001004	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 聚乙烯丙纶防水层(两布三涂)(单列) 2. 其他信息详见设计图纸	m2	33.52		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1、600*600地砖 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	45.22		
61	011108001004	过门石	[项目特征] 1、石材过门石 2. 水泥砂浆（掺建筑胶）结合层 3. 15mm水泥砂浆保护层 4. 聚乙烯丙纶防水层（两布三涂）（单列） 5. 1.3mm厚聚合物水泥粘接料 6. 20mm厚水泥砂浆找平层 7、其他信息详见设计图纸	m2	0.84		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
62	011203003004	块料墙、柱面	[项目特征] 1、300*600墙砖 2、20mm水泥砂浆找平层 3、其他信息详见设计图纸	m2	153.36		
63	011207003006	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间成品隔断 2. 其他信息详见设计图纸	m2	37.98		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011302001008	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	30.84		
65	011302001009	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600铝扣板 3、其他信息详见设计图纸	m2	12.22		
	A. 15	其他装饰工程					
66	011505003004	镜面玻璃	[项目特征] 1. 12mm阻燃板 2. 高强度免钉胶 3. 6mm车边银镜，精磨边 4. 其他信息详见设计图纸	m2	5.36		
		补充分部					
67	01B008	成品洗漱柜	[项目特征] 1. 柜体材质：木饰面 2. 台面材质：云石	m2	2.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	01B005	保洁	[项目特征] 1. 开荒保洁	m²	180.17		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001005004	铸铁管	1. 材质：铸铁管 2. 规格：DN50 3. 拆除 4. 垃圾清运	m	58		
2	031001005005	铸铁管	1. 材质：铸铁管 2. 规格：DN25 3. 拆除 4. 垃圾清运	m	320		
3	031001005006	铸铁管	1. 材质：铸铁管 2. 规格：DE110 3. 拆除 4. 垃圾清运	m	85		
4	031001005007	铸铁管	1. 材质：铸铁管 2. 规格：DE50 3. 拆除 4. 垃圾清运	m	160		
5	031001006006	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：给水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 管件、管卡安装	m	45		
6	031001006011	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：给水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 管件、管卡安装	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管件、管卡安装	m	290		
8	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管件、管卡安装	m	35		
9	031001006012	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管件、管卡安装	m	58		
10	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN160 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 管件、管卡安装	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001006013	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DE110 3. 连接形式:粘连连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管件、管卡安装	m	120		
12	031001006010	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DE50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道消毒、冲洗、水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管件、管卡安装	m	65		
13	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	21		
14	031003016001	水龙头	1. 材质:冷水龙头	个	21		
15	031003007001	小便器	1. 类型:挂墙式 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成品小便斗 红外线自动冲洗阀	组	15		
16	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成品蹲便器 按压延时自闭阀	组	35		
17	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢圆形地漏 2. 规格:DN50 3. 安装方式:暗装嵌入式	个	18		
18	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:含水龙头	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031301002001	预留槽、沟	1. 结构类型：混凝土墙面刻槽 2. 沟槽截面规格：40*40	m	58.25		
20	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	6		
21	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	7		
22	031001006014	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DE110 3. 连接形式：粘连连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：气体 6. 管件、管卡安装	m	25.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	卫生间配电箱	台	7		
2	030412003001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	325.38		
3	030412003003	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-1.5	m	157.56		
4	030412001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	160.98		
5	011715001001	开孔(打洞)	开孔、打洞	个	7		
6	030413002001	装饰灯	1. 名称:扣板灯 2. 型号: 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吊顶安装	套	15		
7	030413002002	装饰灯	1. 名称:扣板灯 2. 型号: 3. 规格:300*600 4. 安装形式:吊顶安装	套	14		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关面板 2. 安装形式:距地为1300mm	套	8		
9	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关面板 2. 安装形式:距地为1300mm	套	6		
10	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇	台	6		
11	031301002001	预留槽、沟	1. 结构类型:混凝土墙面刻槽 2. 沟槽截面规格:40*40	m	52.8		
12	03B001	拆除原有管道及灯具	1. 拆除原有管道及灯具 2. 含垃圾清运	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001006001	拆除管道	拆除原采暖管道	m	132		
2	030901001001	采暖管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗、水压试验 6. 管件、管卡、管道支架安装 7. 管道支架除锈、刷油设计要求:管道、管件、支架等经除锈均涂防锈底漆两遍	m	165		
3	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 暖气罩材质:钢制暖气片 2. 暖气罩尺寸:12片/组	组	7		
4	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 暖气罩材质:钢制暖气片 2. 暖气罩尺寸:8片/组	组	6		
5	031002001001	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。