金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1——新建综合厂房	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1——新建综合厂房						
1.1	新建综合厂房——土建						
1.2	新建综合厂房——电气工程						
1.3	新建综合厂房——消防工程						
1.4	新建综合厂房——室外部分						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:金台区硖石镇农产品加工储藏(一站式服务中心)项目采购包1——新建综合厂房

序号	项目名称	金 额（元）
1	新建综合厂房——土建	
2	新建综合厂房——电气工程	
3	新建综合厂房——消防工程	
4	新建综合厂房——室外部分	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	497.707		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	48.658		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	378.42		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.3:7灰土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	64.562		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	167.94		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0实心混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M10.0 水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	10.353		
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.559		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.808		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.527		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.849		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.152		
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.571		
13	010502022001	圈梁-砖墙压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.557		
14	010502025001	散水	[项目特征] 1.60 厚C20混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.150 厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实,向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	158.136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502027001	坡道	[项目特征] 1.25 厚1:2水泥砂浆抹面，15 宽金刚砂水泥防滑条,中距 80凸出坡面3-4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C20混凝土 4.300 厚3:7灰土垫层,分两层夯实 5.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	16.797		
16	010502032001	零星现浇构件 C30二次浇灌	[项目特征] 1.C30二次浇灌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.276		
17	010502032002	零星现浇构件 C15 混凝土柱脚裹护	[项目特征] 1.C15混凝土柱脚裹护 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.484		
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	43.256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	43.2		
20	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.基础类型:基础联系梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	142.866		
21	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.193		
22	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.434		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.568		
24	010505020002	零星现浇构件模板	[项目特征] 1.模板形式:零星构件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.8		
25	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.Φ10以内圆钢 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.801		
26	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.Φ10以内带肋钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.7853		
27	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.Φ18以内带肋钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.418		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.Φ25以内带肋钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.709		
29	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.砌体加固筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.234		
30	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.地脚螺栓等预埋铁件 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.364		
	A.6	金属结构工程					
31	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	33.543		
32	010605002001	双层压型钢板复合保温墙体	[项目特征] 1.0.6mm厚压型钢板(竖向排版) 2.100mm厚岩棉 3.0.5mm厚压型钢板(竖向排版) [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	1421.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010605003001	双层压型钢板复合保温屋面	[项目特征] 1.0.6mm厚840型压型钢板 2.1.8mm厚TPO高分子防水卷材 3.100mm厚带岩棉 4.0.5mm厚900 型压型钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	1028.25		
34	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材规格：Q235B 1.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	19.063		
35	010607002001	屋面钢支撑	[项目特征] 1.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	12.754		
36	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.10.9级摩擦型连接高强度螺栓 M20 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	354		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010802004001	钢质防火门 甲FM2424	[项目特征] 1.防火门 甲FM2424 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	11.52		
38	010803001001	金属卷帘(闸)门 甲FJL5540	[项目特征] 1.卷帘门 甲FJL5540 2.设置平时电动开启按钮 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	22		
39	010807001001	塑钢窗 C4224	[项目特征] 1.塑钢窗 C4224 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	181.44		
	A.9	屋面及防水工程					
40	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1.女儿墙天沟，具体做法详见17J925-1 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	89.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010903002001	外墙面防水	[项目特征] 1.5厚聚合物防水砂浆 2.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂膜 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	215.19		
42	010903003001	防潮层	[项目特征] 1.20 厚1:2.5 水泥砂浆掺防水剂抹平 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	41.112		
	A.11	楼地面装饰工程					
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.100厚C30混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子,压实抹 光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	1043.519		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰 内墙	[项目特征] 1.无机装修涂料两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释涂料一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1:2.5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥砂浆打底扫手 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	153.23		
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰 外墙	[项目特征] 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	215.19		
	D.9	钢筋工程					
46	040901010001	钢筋机械连接	[项目特征] 1.规格:20 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.钢筋端头加工 2.场内运输 3.连接	个	56		
		补充分部					
47	01B001	雨棚	[项目特征] 1.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.制作及安装	m2	18.15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建综合厂房——土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ZAL配电箱 2.规格:非标定制 3.安装方式:箱底距地0.3m落地安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AK1/AK2配电箱 2.规格:430*250*120mm 3.安装方式:箱底距地1.4米挂墙明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL　A型应急照明非集中控制型配电箱 2.规格:非标定制 3.安装方式:底边距地1.4m挂墙明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-0.6/1kV-4x120+1x70 2.敷设方式:排管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	53.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-5x6 2.敷设方式:排管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	68.19		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	2		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	637.08		
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	457.27		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	56.45		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	226.44		
11	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG管20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	2		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:JDG管16 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	211.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413006001	应急照明灯	[项目特征] 1.名称:大型应急照明灯 2.型号:A型8W,非持续,LED光源, 3.规格:DC36V,自带蓄电池,≥90min 4.安装高度:底边距地4.0m安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	14		
14	030413006002	疏散方向标志灯	[项目特征] 1.名称:大型疏散方向标志灯 2.型号:A型3W,非持续,LED光源, 3.规格:DC36V,自带蓄电池,≥90min 4.安装高度:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	8		
15	030413006003	大型出口指示灯	[项目特征] 1.名称:大型出口指示灯 2.型号:A型3W,非持续,LED光源, 3.规格:DC36V,自带蓄电池,≥90min 4.安装高度:门框上0.1m [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	2		
16	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED工厂灯 2.规格:LED光源,200W 3.安装形式:钢梁下0.3m管吊安装 [工作内容] 1.安装	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火金属桥架 2.规格:300x100mm 3.安装方式:底边距地5.0m安装 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	46.71		
18	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50 [工作内容] 1.安装	m	8		
19	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.018		
20	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	49		
		防雷接地					
21	030410007001	总等电位箱	[项目特征] 1.名称:总等电位箱 2.规格:340X240X120mm TD28大号 3.安装:底边距地0.5m嵌墙暗装 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
22	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:端子板 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:引下线 2.材质:利用本建筑钢柱作引下线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	230.4		
24	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:外甩接地线 2.规格:镀锌扁钢40×4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	9.84		
25	03B001	接地电阻测试点	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工作内容] 1.安装	处	4		
26	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:不锈钢扁钢-40x4mm [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	186		
27	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1.名称:接地跨接 [工作内容] 1.制作 2.跨接	处	18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建综合厂房——电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防管网					
1	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:轻便消防水龙柜 2.型号、规格:550(B)x1200(H)x160 3.附件材质、规格:轻便消防水龙规格:LQG16-30,当量喷嘴直径为6mm消防水枪,DN25麻织衬胶消防带长30m。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	5		
2	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	166.98		
3	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:不锈钢双偏心半球阀 2.材质:PQ40F-16P型 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:J11W-16P 3.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
7	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1.材质:倒流防止器 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	组	1		
8	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:刷防锈漆二道 红色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	26.24		
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡胶海绵 2.绝热厚度:50mm 3.保护层:玻璃丝布外刷防火漆二道 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	4.06		
11	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:防锈漆二道,灰色调和漆二道 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	74.79		
12	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:5kg [工作内容] 1.本体放置	具	10		
		雨水					
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:高密度聚乙烯管(HDPE) 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	95.2		
14	031003019001	雨水斗	[项目特征] 1.材质:87型雨水斗 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建综合厂房——消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		浆砌石围护墙					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	21		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.384		
3	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	11.62		
4	010403001001	石基础	[项目特征] 1.浆砌石基础 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌石	m3	11.62		
5	010403004001	浆砌石围护墙	[项目特征] 1.浆砌石砌筑 2.100*100排水孔 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、勾缝	m3	22.8		
6	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.维护墙压顶 C25 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.9		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.Φ10以内带肋钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.061		
		排水沟					
9	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	125.499		
10	010102009002	回填方	[项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	60.489		
11	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	65.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.97		
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.55		
14	010401009001	排水沟	[项目特征] 1.实心混凝土砖砌筑 2.20厚1：2.5防水砂浆面层 3.钢筋混凝土盖板 4.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1..砌砖 2.刮缝、抹灰	m	152.75		
		排水渠					
15	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	102.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010102009003	回填方	[项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	30.78		
17	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	71.82		
18	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.98		
19	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010403010001	浆砌石排水渠	[项目特征] 1.1:2.5 防水砂浆抹面 2.浆砌石排水渠 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝	m	57		
		大门部分					
21	010804005001	金属格栅门	[工作内容] 1.门柱与顶梁为镀锌方管200*10 2.大门镀锌方管喷涂黑色氟碳漆 3.镀锌铁皮字，二次专业厂家制作安装 4.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装	m2	13.5		
		室外道路					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.220厚C25混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每隔25m~30m设一道伸缝,缝宽20~30内填沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土,分两步夯实路基碾压,压实系数≥93% 3.其它要求详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	773.78		
		其它部分					
23	01B001	拆除及垃圾外运	[项目特征] 1.拆除现场原有建筑物，大门围墙及混凝土路面等 [工作内容] 1.拆除及垃圾外运	项	1		
24	010103002001	土方外运	[项目特征] 1.现场土方外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	2000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502031001	小型电缆手孔井	[项目特征] 1.规格：900*1200*1100（砖砌） 2.电缆井及盖板的做法详见国家建筑标准设计图集07SD101-8第120、122页 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建综合厂房——室外部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。