

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		花岗岩铺装		
1	011705001001	平面块料拆除 [项目特征] 1. 50mm 石材 2. 30mm 水泥砂浆粘接层 3. 200mm 混凝土垫层 4. 300mm 灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m <sup>2</sup>	505
2	010103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距:10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m <sup>3</sup>	379.66
3	011601003001	块料道路面层 [项目特征] 1. 50mm 花岗岩石材 300*600 2. 30mm 水泥砂浆粘接层 3. 200mmC20 混凝土垫层 4. 300mm3:7 灰土垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m <sup>2</sup>	505
		沥青铺装		

4	011705001002	平面块料拆除 [项目特征] 1. 10cm 沥青混凝土层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m <sup>2</sup>	35
5	010103002002	余方弃置 [项目特征] 1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距:10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m <sup>3</sup>	3.5
6	011601001001	沥青混凝土道路面层 [项目特征] 1. 40 厚细粒式沥青混凝土 (AC-13) 2. PC-3 乳化沥青粘层油 (0.3L/m <sup>2</sup> ) 3. 60 厚中粒式沥青混凝土 (AC-20) 4. PC-3 乳化沥青透层油 (0.7L/m <sup>2</sup> ) [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m <sup>2</sup>	35
		室内地砖零星更换		
7	011705001003	平面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除地砖及结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m <sup>2</sup>	6.4

8	010103002003	余方弃置 [项目特征] 1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距:10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m <sup>3</sup>	0.27
9	011108003001	块料零星项目 [项目特征] 1. 800*800 地砖 2. 20mm 水泥砂浆结合层 3. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	6.4