

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水毁修复工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	毛石混凝土挡土墙					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18厘米 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	92		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:砂砾石 2. 厚度:30厘米厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	115		
3	040101005001	挖淤泥土方	[项目特征] 1. 挖掘深度:4.1米 [工作内容] 1. 淤泥、流砂开挖 2. 场内运输	m3	418.3		
4	040103005001	垃圾、软泥土外运	[项目特征] 1. 废料品种:软泥、杂土、垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	490.29		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方（3:7灰土）	[项目特征] 1. 填方来源:现场土 2. 密实度:0.93以上 3. 材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	266.39		
6	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	277.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水毁修复工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303015001	毛石混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25毛石混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	151.92		
8	010505017001	挡土墙模板	[项目特征] 1. 模板形式：挡土墙模板 2. 高度：4米 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	202.4		
	002	水毁路面修复工程					
9	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量：14% 2. 厚度：30厘米（每边宽于路面50厘米） [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	115		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水毁修复工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:商品混凝土 3. 厚度:18厘米 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	92		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 水毁修复工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001002	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802004002	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：水毁修复工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	暂列金额	项			70000
2	专业工程暂估价				150000
2.1	专业工程暂估价（沿线破损路面修复费用）	项			150000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					220000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沥青混凝土路面工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001004001	铣刨路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:7厘米 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	13532		
2	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:混凝土碎料 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1335.61		
3	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:道路沥青 2. 沥青混凝土种类:7cm厚中粒式混凝土 3. 石料种类、规格:AC13 4. 厚度:7厘米 5. 乳化沥青0.3-0.5kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	13532		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。