

工程名称：2026年度蒲城县兴镇公共照明项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 18 日

招标人：蒲城县兴镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：秦臻 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县兴镇公共照明项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴西村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	30		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	30		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴西村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴北村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	50		
2	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度	套	50		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴东村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	42		
2	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度	套	42		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	13		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴南村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	50		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 服爱. 品硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	50		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴南村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：良村村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	50		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	50		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：良村村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹家村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	40		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	40		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹家村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寨子村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	18		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	18		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寨子村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：余兴村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	75		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	75		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：余兴村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桑楼村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	50		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	50		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桑楼村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化木村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	75		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	75		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化木村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--