

工程名称： 警察业务用房维修工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 05 月 28 日

招 标 人： 陕西省庄里监狱 (盖章)

法定代表人或其授权人： 1 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:警察业务用房维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		一楼楼地面拆除					
1	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除塑胶面层、水磨石拉毛处理 2. 部位：一层操作间、餐厅 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	105.81		
2	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除塑胶面层、水磨石面层和基层拆除 2. 部位：一层7轴处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	8.63		
3	011705001003	平面块料拆除	1. 铲除原地砖面层及基层，包含蹲便器处及小便器下部局部凸起部分 2. 部位：一层卫生间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	21.29		
4	011705001004	平面块料拆除	1. 水磨石拉毛处理 2. 部位：一层1~9轴走廊处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	30.59		
5	011705001005	平面块料拆除	1. 水磨石面层和基层拆除 2. 部位：一层1~9轴走廊处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	11.89		
6	011705001006	平面块料拆除	1. 水泥砂浆地面拉毛处理 2. 部位：一层9~16轴走廊处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	17.69		
7	011705001007	平面块料拆除	1. 水泥砂浆地面面层和基层拆除 2. 部位：一层9~16轴走廊处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	6.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011705001008	平面块料拆除	1. 水磨石拉毛处理 2. 部位: 其余房间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	165.55		
9	011705001009	平面块料拆除	1. 水磨石面层和基层拆除 2. 部位: 一层12轴和15轴处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	20.42		
10	011702001001	混凝土构件拆除	1. 混凝土台阶拆除 2. 部位: 一层原台阶 3. 垃圾外运至合法弃置点	m3	2.58		
11	01B001	烟囱拆除	1. 烟囱拆除 2. 尺寸1.8m*0.55m*10m 3. 部位: 烧火间旁 4. 垃圾外运至合法弃置点	项	1		
12	011707001001	钢筋混凝土构件拆除	1. 操作间室外原有烧火间拆除, 包含柱子及顶板和圈梁和内部杂物 2. 部位: 原操作间室外烧火间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	21.32		
		二楼楼地面拆除					
13	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 水磨石保持现状, 清理干净, 防静电地板+木龙骨(拆除200mmm) 2. 部位: 二层值班室、机房 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	94.78		
14	011705001010	水泥砂浆面层	1. 楼梯间踏步水泥砂浆面层需铲除, 清理 2. 部位: 楼梯间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	14.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011705001011	平面块料拆除	1. 铲除原地砖面层及基层，包含蹲便器处及小便器下部局部凸起部分 2. 部位：二层卫生间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	21.29		
		内墙面拆除					
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600瓷砖墙面，高度3.4m 2. 瓷砖不铲除，脱落部分局部修补 3. 部位：一层操作间 4. 垃圾外运至合法弃置点	m2	10		
17	011708002001	铲除涂料面	1. 1.0米以上至3.4米处内墙乳胶漆 2. 铲除内墙腻子及涂料面层 3. 部位：一层餐厅 4. 垃圾外运至合法弃置点	m2	60.16		
18	011705002001	立面块料拆除	1. 300*600瓷砖，高度3.0米 2. 瓷砖全部铲除 3. 部位：一二层卫生间 4. 垃圾外运至合法弃置点	m2	135.24		
19	011705002002	立面块料拆除	1. 100*50白色瓷砖墙面，高度3.0m 2. 铲除全部脱落瓷砖后修补平整，其它并保持现状 3. 部位：一层走廊外墙面B轴全部、二层走廊9-16轴交B轴 4. 垃圾外运至合法弃置点	m2	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011708002002	铲除涂料面	1. 内墙乳胶漆高度3.4米 2. 铲除内墙腻子及涂料面层 3. 部位：一、二层其他房间 4. 垃圾外运至合法弃置点	m2	1103.45		
21	011709001001	踢脚线拆除	1. 高120mm瓷砖踢脚线拆除 2. 部位：所有房间 3. 垃圾外运至合法弃置点	m	333.72		
22	011705002003	立面块料拆除	1. 瓷砖铲除 2. 部位：门窗洞口处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	55.68		
23	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间大便器、小便器隔板拆除 2. 部位：一、二层卫生间处 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	27		
24	011710001001	普通门拆除	1. 普通门拆除 2. 部位：一、二层所有普通门 3. 垃圾外运至合法弃置点	樘	19		
25	011710002001	普通窗拆除	1. 普通窗拆除 2. 部位：一、二层所有普通窗 3. 垃圾外运至合法弃置点	樘	53		
26	011710002002	普通窗拆除	1. 普通窗拆除, 尺寸：46000mm*2300mm 2. 部位：二层走廊处C5 3. 垃圾外运至合法弃置点	樘	1		
27	011709002002	防护网拆除	1. 所有窗户防护网拆除 2. 部位：一、二层所有 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	132.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011715001001	开孔(打洞)	1. 开孔打洞，尺寸300*300	个	6		
29	011715001002	开孔(打洞)	1. 凿空调洞口	个	20		
30	011701001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除 2. 部位：原配电间及其他局部砖墙拆除 3. 垃圾外运至合法弃置点	m3	6.82		
		顶棚拆除					
31	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶300*300含龙骨全部拆除 2. 部位：一、二层卫生间	m2	42.58		
32	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 600*600矿棉板吊顶含龙骨全部拆除 2. 部位：二楼值班室、机房	m2	94.78		
33	011708002003	铲除涂料面	1. 涂料顶棚 2. 铲除顶棚腻子及涂料面层 3. 部位：一、二层其他房间、走廊、楼梯	m2	630.74		
34	011708002004	铲除涂料面	1. 涂料顶棚 2. 铲除顶棚腻子及涂料面层 3. 部位：屋顶挑板底部	m2	98.21		
35	010902004001	屋面排水管	1、拆除原落水管	m	57.6		
		新做工程					
		新增砌体隔墙					
36	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.1m和0.8m 3. 弃土运距：依据施工现场自行考虑 4. 含破除走廊处面层带外运	m3	61.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010102009001	回填方	1. 填方部位:新砌体隔墙处 2. 材料品种:素土（外购） 3. 密实度:不小于0.95	m3	33.07		
38	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.92		
39	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	50.11		
40	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:各种型号综合	t	1.356		
41	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:用MU20实心砖墙 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:详见图纸	m3	6.81		
42	010401002001	实心砖墙-新增隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:用MU10实心砖墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 厚度:240mm 4. 部位:室内隔墙	m3	19.14		
43	010401002002	实心砖墙-新增隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:用MU10实心砖墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 厚度:200mm 4. 部位:一层走廊处	m3	7.77		
44	010404001001	轻质墙板	1. 聚苯颗粒水泥复合条板内隔 2. 轻质隔墙厚度240mm 3. 部位:二层处	m2	80.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010401002003	实心砖墙-封堵门窗洞口	1. 砖品种、规格、强度等级：用MU10实心砖墙 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 3. 厚度：240mm 4. 部位：一二层窗门封堵 5. 具体做法详见图集15G611第67页	m3	13.06		
46	010401002004	实心砖墙-新增隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级：用MU10实心砖墙 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 3. 厚度：120mm 4. 一层室内隔墙	m3	1.03		
47	010502024001	后期隔墙基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：室内120隔墙基础	m3	0.89		
48	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：新增隔墙处	m3	5.97		
49	010505012001	圈梁模板	1. 部位：新增隔墙处	m2	52.84		
50	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.45		
51	010505011001	构造柱模板		m2	17.35		
52	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.44		
53	010505013001	过梁模板		m2	12		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011102003001	块料楼地面	1、铺8~10厚600*600地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6、部位：一层操作间 7、图集：09J01地29（1-5条）	m2	48.43		
55	011102003002	块料楼地面	1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（另计） 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、部位：一层卫生间、淋浴间、更衣室 7、图集：09J01地29（1-5条）	m2	56.44		
56	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜两道和2.0mm厚丙纶布防水卷材一道 2、部位：一层卫生间、淋浴间、更衣室	m2	56.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011102003003	块料楼地面	1、铺8~10厚600*600地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：一层走廊 5、图集：09J01地29（1-4条）	m ²	73.47		
58	011102003004	块料楼地面	1、铺8~10厚600*600地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：一层其余房间 5、图集：09J01地29（1-3条）	m ²	209.71		
59	011105006001	金属踢脚线	1、成品铝合金踢脚线，高度8mm，厚度1.5mm厚 2、部位：一层踢脚线	m	207.32		
60	011105006002	金属踢脚线	1、成品铝合金踢脚线，高度8mm，厚度1.5mm厚 2、部位：二层踢脚线（包含走道）	m	325.37		
61	011105003001	块料踢脚线	1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） 5、楼梯间处	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011101001001	细石混凝土坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实（外购素土） 5. 素土夯实（坡度按工程设计） 6. 图集：09J01坡4	m ²	3.6		
63	050307006001	栏杆/栏板	1、不锈钢扶手、竖向不锈钢栏杆 2、详见图集：陕09J09 76页2 3、部位：坡道处	m	3.12		
64	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼地面变形缝 2、详见图集：陕09J15 1/9	m	2.8		
65	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、详见图集：陕09J15 2/23	m	7.2		
66	011107002001	石材台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实（外购素土） 7. 素土夯实 8、图集：09J01台5	m ²	7.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	011102001001	石材平台	1、20厚磨光花岗石板, 稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土 6、150厚3: 7灰土 (外购素土) 7、素土夯实 8、图集: 09J01地35 9、室外平台	m2	6.24		
68	011102003005	块料楼地面	1、铺8~10厚300*300地砖楼面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 (另计) 5、1: 3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚。坡向地漏, 一次抹平 6、图集: 09J01楼41 (1~5条) 7、部位: 二层卫生间	m2	21.29		
69	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜两道和2.0mm厚丙纶布防水卷材一道 2、部位: 二层卫生间	m2	21.29		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、同质透心PVC卷材3.00mm厚, 原水磨石楼面清理干净, 修补平整 2、部位: 二层走廊	m2	74.25		
71	011106003001	块料楼梯	1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、部位: 楼梯间 6、图集: 09J01楼39 (1~4条)	m2	18.18		
72	011104002001	竹、木(复合)地板	1、3mm厚防潮地膜+15mm厚强化复合木地板 2、部位: 二层其他房间	m2	274.76		
73	010901008001	整体屋面	1. 3厚SBS沥青防水卷材一道+4厚SBS沥青防水卷材一道 (自带砂保护层) 2. 刷冷底子油 3. 局部水泥砂浆找平层裂缝修补, 基层干燥、平整 4. 部位: 屋面	m2	520.78		
74	010902004002	屋面排水管	1、新做8个直径100落水管含管件	m	57.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	010401009001	砖地沟、明沟	1. 尺寸宽600 2. 管沟做法详见09J16第23页1及管沟选用表（一） 3. 地沟转角过梁选用09J16 P52表中ZL-2\ZL-3 4. 地沟出入口节点选用09J16 P56选用2，穿内墙节点选用09J16 P48 图5或者6 5. 地沟包含土方开挖回填等各种工序，包含原始地面破坏及恢复新作地砖及垃圾外运	m	15.55		
76	010401009002	砖地沟、明沟	1. 尺寸宽800 2. 管沟做法详见09J16第23页1及管沟选用表（一） 3. 地沟转角过梁选用09J16 P52表中ZL-2\ZL-3 4. 地沟出入口节点选用09J16 P56选用2，穿内墙节点选用09J16 P48 图5或者6 5. 地沟包含土方开挖回填等各种工序，包含原始地面破坏及垃圾外运	m	29.26		
77	050201012001	排水沟	1. 做法详见陕09J11页27型2 2. 面层为300*300地砖 3. 排水沟盖板选用3厚304镂空不锈钢成品篦子 4. 位置：一层操作间	m	11.84		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
78	011205001001	墙、柱面装饰板	1、石塑板墙面带安装配件 2、一层餐厅1m高处	m2	26.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011203003002	块料墙、柱面	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚300*600釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、部位：卫生间、淋浴间、更衣室 7、图集：09J01内112（含门窗口）	m2	249.88		
80	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜两道和2.0mm厚丙纶布防水卷材一道 2、部位：一层卫生间、淋浴间、更衣室	m2	128.47		
81	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、门窗封堵砖墙处	m2	108.84		
82	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、室内新增隔墙处	m2	358.13		
83	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、一层走廊处增加隔墙内侧	m2	44.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
84	011403001001	抹灰面油漆	1、腻子两遍 2、涂料两遍 3、部位: 其他房间及楼梯间 (含门窗口)	m2	1433.51		
85	011403001002	抹灰面油漆	1、腻子两遍 2、涂料两遍 3、部位: 走廊 (含门窗口)	m2	408.34		
86	011403001003	抹灰面油漆	1、清理原脱落瓷砖水泥砂浆局部修补, 原瓷砖凿 2、刷瓷砖界面剂 3、批刮抗裂腻子2遍 4、内墙涂料两遍 (含门窗口) 5、一层二层走廊处	m2	163.64		
87	011403001004	抹灰面油漆	1、原瓷砖墙面刷界面剂 (保证面层不光滑) 2、批刮抗裂找平腻子2遍 3、滚涂抗碱封闭底漆一道, 处理分格缝 (可参考800*600缝宽10mm) 4、喷涂真石漆2遍, 厚度 3mm. 5、滚涂罩面漆 (清漆2遍) 6、罩面漆保护二遍 7、部位: 外立面瓷砖处 (含门窗口)	m2	305.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
88	011403001005	抹灰面油漆	1、原水泥砂浆面层墙面刷界面剂(保证面层不光滑) 2、批刮抗裂找平腻子2遍 3、滚涂抗碱封闭底漆一道,处理分格缝(可参考800*600缝宽10mm) 4、喷涂真石漆2遍,厚度 3mm. 5、滚涂罩面漆(清漆2遍) 6、罩面漆保护二遍 7、部位: 原外立面水泥砂浆处(含门窗口)	m2	382.96		
89	011403001006	抹灰面油漆	1、20厚1:3水泥砂浆 2、批刮抗裂找平腻子2遍 3、滚涂抗碱封闭底漆一道,处理分格缝(可参考800*600缝宽10mm) 4、喷涂真石漆2遍,厚度 3mm. 5、滚涂罩面漆(清漆2遍) 6、罩面漆保护二遍 7、部位: 外立面走廊新砌砖墙处(含门窗口)	m2	60.06		
90	011403001007	抹灰面油漆	1、腻子两遍 2、涂料两遍 3、部位: 屋顶挑板底部	m2	98.21		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	011302001001	平面吊顶天棚	1、600*600成品硅酸钙板 2、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27用吸顶吊件联结，间距 ≤ 800 ，次龙骨与次龙骨间距400 5、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向 ≤ 800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 6、图集：09J01棚80 7、部位：一层二层走廊处	m2	147.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	011302001002	平面吊顶天棚	1、成品铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500） 6、图集：09J01棚70 7、部位：一层二层卫生间及操作间、浴室、更衣室	m2	63.45		
93	011302001003	平面吊顶天棚	1、600*600集成吊顶 2、位置：备勤室小卫生间	m2	14.28		
94	011301001001	天棚抹灰	1、腻子两遍 2、涂料两遍 3、部位：其他房间及楼梯间	m2	679.17		
		门窗工程					
95	010802001001	钢质门	1. 钢质门 2. 门编号：GM1 3. 包含五金	m2	2.1		
96	010802001002	铝合金门	1. 铝合金门 2. 采用100系列铝合金框料，玻璃16mm厚加胶玻璃 3. 门编号：BLM1、BLM2 4. 包含所有五金	m2	12.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
97	010801001001	木质门	1. 成品木质门, 含门套含五金执手锁及处理门洞上300封堵及内外粉刷 2. 门编号: M1、M4	m2	54.6		
98	010803002001	防火门	1. 乙级防火门 2. 具体详见图纸 3. 门编号: FM乙1、FM乙2	m2	6.09		
99	010807001001	铝合金窗	1. 采用80系列铝合金框料 2. 5mm+0.76PVB+5mm镀膜玻璃 3. 所有外开启窗均加纱窗(内置式铝纱)。 4. 窗户编号: C1\C4\C5	m2	251.5		
100	010807001002	断桥铝合金窗	1. 采用80系列断桥铝框料 2. 5mm+9mm+5mm中控玻璃 3. 所有外开启窗均加纱窗(内置式铝纱)。 4. 窗户编号: C2\C3\C6	m2	80.64		
101	010808001001	木门窗套	1. 10cm宽木质成品窗套 2. 部位: 除卫生间、淋浴间、操作间外, 其他室内窗户	m2	14.52		
102	010809001001	窗台板	1. 室内窗户安装12mm人造石窗台板	m2	13.5		
		其他部分					
103	010102009002	回填方	1. 填方部位: 烧火间处 2. 材料品种: 素土(外购素土) 3. 密实度: 不小于0.95	m3	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称: 土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
104	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 厚度: 300mm 3. 混凝土强度等级: C15 4. 部位: 原操作间房间明沟回填	m3	0.48		
105	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 恢复烟囱楼板处砼	m3	0.14		
106	010505008001	其他板模板	1. 部位: 烟囱楼板处	m2	1.2		
107	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 一层二层备勤室、卫生间根部	m3	0.83		
108	010505012002	圈梁模板		m2	7.82		
109	011205001002	12mm磨砂钢化玻璃	1. 12mm磨砂钢化玻璃 (含上部连接) 2. 详见图集07SJ504-1 1/C7 3. 部位: 备勤室卫生间处	m2	34.96		
110	011205001003	装饰磨砂面钢化玻璃隔断	1. 装饰磨砂面钢化玻璃隔断 2. 12厚钢化玻璃 3. 部位: 更衣间	m2	3.6		
111	010901011001	钢雨棚	1. 相关构造做法详见图集07SG528-1, 具体参雨棚JP1-C1830-1 2. 含钢柱、钢梁	m2	6.96		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 21 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
112	011505002001	盥洗台	1. 盥洗台采用成品人造石台面底部带木柜盥洗台 2. 尺寸：2100*550*800（带3个面盆、带一个1800*1500镜子、带3个水龙头）	个	2		
113	011207003001	成品隔断	1. 挂式小便斗隔断 2. 详见图集陕09J05 2/23	m2	3.24		
114	011207003002	成品隔断	1. 大便器隔断 2. 详见图集陕09J05 5/24	m2	26.4		
115	011505002002	洗厕配件	1. 成品陶瓷拖布池	套	2		
116	050201012002	排水沟	1. 3厚304镂空不锈钢成品篦子 4. 位置：卫生间	m	6.8		
117	011505002003	盥洗台	1. 盥洗台采用成品盥洗台带柜子、镜子、不锈钢毛巾架、吹风机 2. 尺寸：600*900	个	5		
118	010501002001	楼地面垫层	1. 1:6水泥焦渣 2. 部位：卫生间大便器底部 3. 详见图集09J05 2-2/29	m3	1.34		
119	010501002002	楼地面垫层	1. 零星砖 2. 部位：卫生间大便器底部 3. 详见图集09J05 2-2/29	m3	0.13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				67000
1.1	招标及造价	项			25000
1.2	审计费	项			12000
1.3	预备费	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					67000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALZ-1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5米 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AW1 2. 规格:1000*1000*180 3. 安装方式:明装,底距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2AW1 2. 规格:1000*1000*180 3. 安装方式:明装,底距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL 2. 规格:300*250*140 3. 安装方式:暗装,底距地1.8米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	20		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AP-CF-防爆型 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:底距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALP 2. 规格:500*250*140 3. 安装方式:暗装, 底距地1.8米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	2		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALEA-1 2. 规格:550*750*180 3. 安装方式:底距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
		照明器具					
8	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 LED平板灯 2. 规格:40W LED 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	6		
9	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 规格:18W LED 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	10		
10	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防爆型防水防潮吸顶灯 2. 规格:18W LED 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	9		
11	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W LED 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:10W LED 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯 2. 规格:40W [工作内容] 1. 安装	套	39		
14	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防爆型LED灯 2. 规格:40W [工作内容] 1. 安装	套	2		
15	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型楼层标志灯 2. 规格:1W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:底边距地2.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
16	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型单向壁装疏散指示灯 2. 规格:1W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	16		
17	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型单向吊装疏散指示灯（双面显示） 2. 规格:1W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散指示门灯 2. 规格:1W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:门上0.1m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 规格:1W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:门上0.1m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
20	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 规格:12W 自带蓄电池持续供电时间大于40MIN DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	21		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座(带安全门) 2. 规格:KP86Z223A-10 3. 安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防爆型单相二、三孔插座(带安全门) 2. 规格:KP86Z223A-10 3. 安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	10		
23	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调用插座(带安全门) 2. 规格:KP86Z13KA16 3. 安装形式:底边距地2.0m安装 [工作内容] 1. 安装	套	23		
24	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:电吹风插座 2. 安装形式:底边距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
25	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:电吹风插座 2. 安装形式:底边距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:电热水器接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	6		
27	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:KP86K11-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:防爆型暗装单极开关 2. 规格:KP86K11-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
29	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:KP86K21-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	21		
30	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:KP86K31-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
31	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:防爆型暗装三极开关 2. 规格:KP86K31-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
32	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极防水防溅开关 2. 规格:KP86K11-10-D 3. 安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机控制按钮-防爆型 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		桥架、电缆					
34	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	105.76		
35	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电桥架-防爆型 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	8.01		
36	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.172		
37	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: WDZ-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式: 穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.85		
38	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: WDZ-YJY-4*25+1*16 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5*16 2. 敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.92		
40	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5*16电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
41	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJY-5*6 2. 敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.14		
42	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJY-5*6电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
43	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KYJY-4*1.5 2. 敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	34.54		
44	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KYJY-4*1.5电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		配管、配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	5.65		
46	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	3.88		
47	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	4.65		
48	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30.31		
49	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	29.95		
50	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20-防爆型 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	33.92		
51	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20-防爆型 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	11.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG40 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	0.72		
53	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG32 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	1.34		
54	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	112.38		
55	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	101.1		
56	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: PC25 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	15.04		
57	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称: PC25 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	8.8		
58	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称: PC20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	704.3		
59	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称: PC20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	298.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20-防爆型 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	56.61		
61	030412001017	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20-防爆型 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	23.1		
62	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:墙面开槽 [工作内容] 1. 安装	m	442.62		
63	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ10 2. 配线形式:穿桥架 [工作内容] 1. 配线	m	102.94		
64	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ10 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	43.59		
65	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ6 2. 配线形式:穿桥架 [工作内容] 1. 配线	m	1166.83		
66	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ6 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	363.61		
67	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ4 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	994.93		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
68	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ2.5 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	2328.27		
69	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ2.5 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	432.16		
70	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJB1(1.5)2.5 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	100.73		
		进线电力增容					
71	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:VLV4*70+1*35 [工作内容] 1. 材料采购	m	50		
72	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:VLV4*70+1*35电缆头 [工作内容] 1. 材料采购	个	2		
73	030409016003	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*150 [工作内容] 1. 材料采购	m	50		
74	030409016004	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:桥架弯头 2. 规格:200*150 [工作内容] 1. 材料采购	个	6		
75	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 规格:300 [工作内容] 1. 材料采购	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	030409017003	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架丝杆 2. 规格: 10mm [工作内容] 1. 材料采购	m	50		
77	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 国标铝芯 电缆70MM [工作内容] 1. 材料采购	m	300		
78	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 铜铝线鼻子70mm [工作内容] 1. 材料采购	个	8		
79	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 铜铝线鼻子35mm [工作内容] 1. 材料采购	个	4		
80	030412001018	配管	[项目特征] 1. 名称: 铝直接管70MM [工作内容] 1. 材料采购	个	5		
81	030412001019	配管	[项目特征] 1. 名称: 阻燃线管25mm [工作内容] 1. 材料采购	m	400		
82	030412001020	配管	[项目特征] 1. 名称: 铝离墙码25mm [工作内容] 1. 材料采购	个	600		
83	030412001021	配管	[项目特征] 1. 名称: 管直通25mm [工作内容] 1. 材料采购	个	200		
84	030412001022	配管	[项目特征] 1. 名称: 管弯头25mm [工作内容] 1. 材料采购	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	030412001023	配管	[项目特征] 1. 名称:PPR管120mm [工作内容] 1. 材料采购	m	10		
86	030412001024	配管	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢管50mm [工作内容] 1. 材料采购	m	6		
87	030412001025	配管	[项目特征] 1. 名称:阻燃线管50mm [工作内容] 1. 材料采购	m	10		
88	030412001026	配管	[项目特征] 1. 名称:线管直通50mm [工作内容] 1. 材料采购	个	15		
89	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:角钢45*45 [工作内容] 1. 材料采购	m	18		
90	030412001027	配管	[项目特征] 1. 名称:蛇皮软管50mm [工作内容] 1. 材料采购	m	20		
91	030412001028	配管	[项目特征] 1. 名称:胀管自攻丝8mm [工作内容] 1. 材料采购	个	600		
92	030412001029	配管	[项目特征] 1. 名称:铁胀钉12mm [工作内容] 1. 材料采购	个	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
93	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 人工挖及回填 3. 挖填深度: 0.8 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	11.2		
94	03B001	电力增容安装	[项目特征] 1. 电力增容电缆及电缆头安装 2. 电力增容桥架及支架安装 3. 电力增容配管及支架安装 [工作内容] 1. 安装	项	1		
		调试					
95	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1. 名称:弱电机柜 [工作内容] 1. 安装 2. 连接电源 3. 接地	个	1		
2	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:24口交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
3	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:RJ45配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*200 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	111.44		
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.168		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	145.94		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	137.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT. 5e 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	953.8		
9	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT. 5e 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	283.64		
10	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:墙面开槽 [工作内容] 1. 安装	m	137.7		
11	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:T0数据网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	40		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.32		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17.14		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚丙烯PP-R给水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	43.26		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚丙烯PP-R给水管 2. 规格: De25 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32.62		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚丙烯PP-R给水管 2. 规格: De20 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.7		
7	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型: 管道支架 2. 除锈刷油: 支架先除锈, 刷防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	41.57		
		阀门附件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
11	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
12	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
14	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
15	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
16	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格、压力等级: De20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
17	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
		排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管道					
18	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De160 3. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	18.76		
19	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	55.35		
20	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De75 3. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	10.88		
21	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	46.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 2. 除锈刷油:支架先除锈,刷防锈漆两道,再刷灰色调和漆两道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	11.33		
		附件					
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:De160 [工作内容] 1. 安装	个	1		
24	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称:网框式地漏 2. 规格:De110 [工作内容] 1. 安装	个	2		
25	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 名称:防返溢地漏 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 安装	个	8		
26	031003017004	地漏	[项目特征] 1. 名称:洗衣机专用地漏 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 安装	个	8		
27	031003017005	地漏	[项目特征] 1. 名称:直埋式地漏 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
28	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称:清扫口 2. 规格:De110 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称:清扫口 2. 规格:De75 [工作内容] 1. 安装	个	5		
30	031001012001	防水接漏器(止水节)	[项目特征] 1. 材质:阻水圈 2. 规格:De160 [工作内容] 1. 安装	个	1		
31	031001012002	防水接漏器(止水节)	[项目特征] 1. 材质:阻水圈 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
32	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:De160 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
33	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
		洁具					
34	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:无水封自闭式冲洗阀蹲便器 2. 规格:含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:连体式下排水坐便器 2. 规格:含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
36	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 规格:含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	105.6		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质: 碳素钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	32.7		
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质: 碳素钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	30.9		
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质: 碳素钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	50.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质: 碳素钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	115.93		
6	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 手工除锈、轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹漆两道、明设部分再刷耐热白色瓷漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	41.91		
7	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 防水型岩棉管壳 (导热系数0.036W/m·k) [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m ³	0.87		
8	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 玻璃丝布 [工作内容] 1. 安装	m ²	10.94		
9	031207007002	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 油毡 [工作内容] 1. 安装	m ²	1.22		
10	031201008001	布面刷油	[项目特征] 1. 油漆品种: 沥青漆 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m ²	2.44		
11	031201008002	布面刷油	[项目特征] 1. 油漆品种: 灰色调和漆 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m ²	8.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 2. 除锈刷油:支架先除锈，刷红丹漆两道，再刷耐热白色瓷漆两道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	89.11		
		阀门附件					
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 Z41T-16 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:管道柔性接头 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
17	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 J11T-16 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
18	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 J11T-16 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	12		
19	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:散热器两通温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀（含表前阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
21	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN250 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
		散热器					
22	031004001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制散热器 2. 规格:14片,壁厚2mm,中心距600mm,含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	16		
23	031004001002	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制散热器 2. 规格:15片,壁厚2mm,中心距600mm,含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031004001003	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制散热器 2. 规格:16片,壁厚2mm,中心距600mm,含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	2		
25	031004001004	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制散热器 2. 规格:17片,壁厚2mm,中心距600mm,含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	8		
26	031004001005	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制散热器 2. 规格:20片,壁厚2mm,中心距600mm,含附件、配套阀门等 3. 具体详见图纸,满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:FJ1-SWT-3.55-4, 机翼型高效低噪方型壁式轴流防爆通风机, 2. 规格:外设百叶风门.Q=2776M ³ /H, P=114PA, N=120W, 58DB 本机尺寸:480X480X440(L), 留洞尺寸:440X440, 梁下安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:FJ2-Y(B)T35G-2.5-4, 机翼型高效低噪方型壁式轴流防爆通风机 2. 规格:Q=771M ³ /H, N=1450R/MIN, P=62PA, N=0.06KW, 51DB, 叶片角度25°, 外设防虫网及自垂式防雨风门. 本机尺寸:Φ280X380(L), , 板面吊装. [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030701003003	通风机	[项目特征] 1. 名称:TFQ1-BPT15-34A 天花板金属管道式排气扇 2. 规格:Q=265M ³ /H, P=160PA, N=36W, 配止回阀Φ150, 天花吊顶留洞尺寸:260X260 [工作内容] 1. 安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030701003004	通风机	[项目特征] 1. 名称:TFQ2-APB 25B1 壁式双向连动式百叶窗换气扇 2. 规格:Q=860M ³ /H, N=36W, 留洞尺寸:300X300. 洞底标高2.6M. [工作内容] 1. 安装	台	3		
5	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(mm) ≤320 3. 板材厚度:0.5 4. 管件、法兰及支架设计要求:支架先除锈, 刷红丹漆两道, 再刷耐热白色瓷漆两道 5. 接口形式:法兰连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	3.37		
6	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(mm) ≤320 3. 板材厚度:0.5 4. 管件、法兰及支架设计要求:支架先除锈, 刷红丹漆两道, 再刷耐热白色瓷漆两道 5. 接口形式:法兰连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	8.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防火软接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m2	0.8		
8	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 2. 规格: FHF WSDj-250x200-E1.5/70° -F, 平时常开, 70° 自动关闭, 输出电讯号连锁关闭风机, 手动关闭, 手动复位. 0~5档风量调节 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 2. 规格: FHF Φ1Φ WSDj-250x120-E1.5/70° -F, 平时常开, 70° 自动关闭, 手动关闭, 手动复位. 0~5档风量调节 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200x150, 配FHF Φ1Φ WSDj-200x150-E1.5/70° -F 防火阀, 平时常开, 70° 自动关闭, 手动关闭, 手动复位. 0~5档风量调节 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200x150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶（附防虫网）风口 2. 规格: Φ300 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:铝合金防雨百叶风口（附防虫网） 2. 规格:300*300 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:警察业务用房维修工程-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	原监墙文化板拆除	1、原监墙文化板拆除 2、垃圾外运至合法弃置点	项	1		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除入口柱子瓷片 2. 垃圾外运至合法弃置点	m2	17.28		
3	011714003001	围墙拆除	1. 拆除原围墙（含基础） 2. 原围墙尺寸：65m*2.7m*0.12m 3. 垃圾外运至合法弃置点	m	65		
4	011702001001	混凝土构件拆除	1、建筑物北侧砼地面拆除，厚度8cn	m2	116		
5	011702001002	混凝土构件拆除	1、室外砼地面拆除，厚度10cn	m2	300		
6	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除涂料层，长度119m处 2. 垃圾外运至合法弃置点	m2	357		
7	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除涂料层，晾衣房东侧围墙 2. 垃圾外运至合法弃置点	m2	36		
8	01B002	拆除三间夹芯彩钢板房	1、拆除三间夹芯彩钢板房（临间未拆除部分需整修处理） 2、包含室内热水器、暖气片、储物柜、石塑板等设施内容拆除 3、垃圾外运至合法弃置点	m2	66.97		
9	011702001003	混凝土构件拆除	1、拆除三间夹芯彩钢板房底部基础砼拆除 2、垃圾外运至合法弃置点	m3	16.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B003	拆除锅炉房	1、拆除锅炉及砼基础管道拆除，含二次倒运费用 2、垃圾外运至合法弃置点	项	1		
		新施工部分					
11	011403001001	抹灰面油漆	1、原瓷砖墙面刷界面剂(保证面层不光滑) 2、批刮抗裂找平腻子2遍 3、滚涂抗碱封闭底漆一道，处理分格缝(可参考800*600缝宽10mm) 4、喷涂真石漆2遍，厚度 3mm. 5、滚涂罩面漆(清漆2遍) 6、罩面漆保护二遍 7、部位：原入口处柱子	m2	17.28		
12	010401009001	新建围墙	1. 0.24m*65m*2.5m高砖砌围墙 2. 内侧做防水砂浆及外墙涂料，外侧清水围墙 3. 底部300厚1:6水泥土 4. C30混凝土条形基础（包含钢筋） 5. 围墙构造柱每3.9m设置一个 6. 具体详见结施01图号，围墙顶部施工高度一米成品隔音板 7. 回填采用素土回填（外购素土） 8. 包含开挖回填等围墙所有内容 9. 垃圾外运至合法弃置点	m	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011601002001	水泥混凝土道路面层	1、100m厚C25混凝土路面，分块现浇，随打随抹平每块路面长度不大于6m，留缝10宽用沥青砂填实 2、300厚3:7灰土夯实（灰土外购） 3、素土夯实，路基碾压、压实系数>0.93	m2	300		
14	011601002002	水泥混凝土道路面层	1、80m厚C25混凝土路面，分块现浇，随打随抹平每块路面长度不大于6m，留缝10宽用沥青砂填实 2、300厚3:7灰土夯实（灰土外购） 3、素土夯实，路基碾压、压实系数>0.93	m2	140		
15	011601001001	沥青混凝土道路面层	1、6cmAC-1B细粒式沥青混凝土面层 2、薄喷一层粘层油 3、喷洒乳化沥青粘层油（PC-型） 4、原混凝土面层顶面铣刨5mm	m2	1200		
16	010802001001	金属门	1. 尺寸：4.20*2.35 2. 成品双包钢质门（套小门）内外侧增加刷卡器、小门电插锁、大门锁具	m2	9.87		
17	010802001002	金属门	1. 安装成品双包钢质门，烤漆面层，内外侧增加刷卡器、大门锁具 2. 原墙体新开门洞1m*2.1m 3. 包含五金	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010401002001	实心砖墙-封堵门窗洞口	1. 砖品种、规格、强度等级：用MU10实心砖墙 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 3. 厚度：240mm 4. 部位：封堵	m3	0.97		
19	011601003001	块料道路面层	1、200*100*150mm厚透水砖，缝宽10mm，砂灌缝 2、30厚1:5干硬性水泥砂浆 3、150厚3:7灰土（灰土外购） 4、素土夯实	m2	350		
20	011601005001	安砌侧(平、缘)石	混凝土成品道牙，详见图集09J09 P101页1大样	m	100		
21	011403001002	抹灰面油漆	1. 外墙清理，新做腻子修补二遍及外墙涂料二遍，监墙处 2. 垃圾外运至合法弃置点	m2	50		
22	011403001003	抹灰面油漆	1、腻子两遍 2、涂料两遍 3、部位：长度119m处	m2	357		
23	011403001004	抹灰面油漆	1. 铲除墙体面层及腻子，新刷外墙涂料二遍 2. 晾衣房旁 3. 垃圾外运至合法弃置点	m2	36		
24	011107001001	水泥砂浆台阶	1、60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 4、图集：09J01台1	m2	2.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010103001001	地整理平整	1. 原场地整理平整，含垃圾外运	m2	550		
26	011601007001	给水阀门井	1、圆形砖砌给水阀门井 2、详见图集：04S531-4第7页 3、具体要求详见图纸	座	3		
27	011601007002	排水检查井	1、采用@700圆形砖砌排水阀门井 2、详见图集：04S531-4第7页 3、具体详见图纸	座	6		
28	011601007003	排水检漏井	1、采用@700圆形砖砌排水检漏井 2、详见图集：04S531-4第7页 3、具体要求详见图纸	座	4		
29	011601007004	钢筋混凝土化粪池	1、采用3号钢筋混凝土化粪池，型号G3-6，有效容积6m ³ 2、详见图集：22S702第22页 3、具体要求详见图纸	座	1		
30	011601007005	钢筋混凝土隔油池	1、采用钢筋混凝土隔油3m ³ 2、详见图集：23S519第42页 3、具体要求详见图纸	座	1		
31	011601005002	室外管沟	1、采用B2型检漏管沟 2、做法详见04S531-2第5页 3、剖面图详见图纸	m	65.4		
32	011601005003	室外管沟	1、3:7灰土 2、C20混凝土地沟底板 3、1:2.5水泥砂浆抹面15厚 4、具体详见剖面图	m	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: De63, PN=1.6MPa 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	30.24		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: De50, PN=1.6MPa 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.67		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: De40, PN=1.6MPa 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质：预制成品保温管-工作管材质20#钢 2. 规格：D57*3.5 3. 连接形式：焊接连接 4. 其他未尽事宜详见施工方案、图纸答疑、相关规范、标准图集等 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7		
2	040501009001	水平定向钻进管道	[项目特征] 1. 地层类别：综合土 2. 材质及规格：预制成品保温管-工作管材质20#钢 D57*3.5 3. 连接形式：焊接连接 4. 含工作坑的破除、开挖、回填、恢复 5. 其他未尽事宜详见施工方案、图纸答疑、相关规范、标准图集等 [工作内容] 1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 工作坑的破除、开挖、回填、恢复 4. 管道接口 5. 管道穿越、回拖 6. 纠偏、监测 7. 泥浆制作、注浆 8. 泥浆外运及处置 9. 管道检测及试验 10. 防腐	m	62.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。