陕西理工大学教职工活动中心维改项目 工程

工程量清单

招 标 人：陕西理工大学 （盖章）

年 月 日

工程名称：陕西理工大学教职工活动中心维改项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：陕西理工大学（盖章）

法定代表人或其授权人：陕西理工大学（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：陕西理工大学教职工活动中心维改项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	室外工程						
1.1	房屋建筑与装饰工程-室外工程						
1.2	园林绿化工程-室外工程						
1.3	给排水工程-室外工程						
2	东侧平房						
2.1	房屋建筑与装饰工程-东侧平房						
2.2	电气设备安装工程-东侧平房						
3	中间平房						
3.1	房屋建筑与装饰工程-中间平房						
3.2	电气设备安装工程-中间平房						
4	西侧平房						
4.1	房屋建筑与装饰工程-西侧平房						
4.2	电气设备安装工程-西侧平房						
4.3	给排水工程-西侧平房						
5	东西阶梯教室						
5.1	房屋建筑与装饰工程-东西阶梯教室						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除混凝土道牙石 2.拆除方式：机械拆除、人工装车配自卸汽车外运5km	m	526.61		
2	041001001001	拆除路面	1.拆除无筋混凝土地面：厚度20cm 2.拆除方式：机械拆除，人工装车配自卸汽车外运5km	m2	83		
3	041001002001	拆除人行道	1.拆除品类：拆除透水砖地面 2.拆除方式：人工拆除、人工装车配自卸汽车外运5km	m2	30.75		
4	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原大门 2.门尺寸：2200*2400mm	樘	1		
5	030413009001	园区路灯	1.名称：拆除原有路灯	套	2		
		新作部分					
		沥青混凝土路面					
6	040203006001	沥青混凝土	1.50厚中粒式沥青混凝土面层 2.原混凝土基层表面拉毛处理	m2	1479.77		
7	040203006002	沥青混凝土	1.50厚中粒式沥青混凝土面层 2.200厚碎石垫层 3.300厚级配碎石垫层 4.素土夯实	m2	83		
8	040203007001	彩色水泥混凝土地面	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6mm粒径 C25彩色强固透水混凝土 3.50厚10mm粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.150厚级配砂石（压实） 6.素土夯实	m2	28.61		
		生态停车位					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040204001001	块料铺设	1.400*200*60厚白色植草砖铺地 2.50厚粗砂层 3.100厚C15混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实	m2	288.75		
10	04B001	停车限位器	1.停车限位器购置安装 2.规格：长740*高110*宽（98~150） 3.材质：橡塑	个	42		
		化粪池					
11	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.挖土方式：机械挖土方配自卸汽车运土 4.弃土运距：暂按5km	m3	14.5		
12	040103002002	一般回填方	1.回填材料:石屑 2.回填方式：机械回填夯实 3.回填密实度：≥95%	m3	11.6		
13	040103002003	一般回填方	1.回填材料:碎石 2.回填方式：机械回填夯实 3.回填密实度：≥95%	m3	2		
14	010501001001	基础垫层	1.150厚C15砼基层	m3	0.8		
15	010503014001	盖板、井圈	1.40*40cm井座及井盖制作安装	套	2		
16	04B002	化粪池购置安装	1.4m³成品玻璃钢化粪池购置及安装	个	1		
		透水砖地面					
17	040204001002	人行道块料铺设	1.40厚透水砖（粗砂填缝） 2.30厚中砂找平 3.150厚透水混凝土（抗压强度≥20MPa） 4.80厚天然砂砾 5.素土夯实	m2	166.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		休闲区					
18	050201003001	园路	1.30厚细石混凝土嵌砌片石 2.100厚C15混凝土垫层 3.150厚碎石垫层 4.素土夯实	m2	104.76		
19	05B001	特色坐等购置安装（异形坐凳一、二）	1.规格：总宽600mm*总高600mm 2.30厚φ4~6白色水磨石面层 3.30厚1:3水泥砂浆结合层内掺5%水泥重量防水剂 4.MU10页岩实心砖M7.5水泥砂浆砌体 5.详细做法详见设计图纸	m	10.47		
20	05B002	特色坐等购置安装（异形坐凳三）	1.规格：总宽450mm*总高450mm 2.30厚φ4~6白色水磨石面层 3.30厚1:3水泥砂浆结合层内掺5%水泥重量防水剂 4.MU10页岩实心砖M7.5水泥砂浆砌体 5.详细做法详见设计图纸	m	5.57		
		其他部分					
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120厚600*250亚光面黄锈石道牙 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实	m	438.85		
22	040204006001	检查井升降	1.升降雨水口 2.升降高度：±10cm以内	座	24		
23	040204006002	检查井升降	1.升降污水井口 2.升降高度：±10cm以内（其中3个为±30cm以内）	座	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011403001001	抹灰面油漆	1.基层清扫、打磨 2.满刮腻子二遍 3.刷底漆、真石漆、罩面漆等	m2	26		
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型：铁艺大门 2.门尺寸：2200*2400mm 3.购置安装	m2	5.28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-室外工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金	项			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程-室外工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	050101001001	砍伐乔木	1.砍伐树木：干径暂按50cm 2.挖出树根：干径暂按50cm 3.树干及树根外运：暂按5km	株	7		
2	050101001002	砍伐丛生竹	1.砍伐丛生竹：修剪茂密杂乱竹林 2.树干外运：暂按5km	处	2		
3	050101002001	植被清理	1.植物种类:杂木、草皮、花卉等 2.清处表土20cm 3.清除的植被表土外运：暂按5km	m2	331.66		
		新作部分					
		绿化部分					
4	050101005001	整理绿化用地	1.就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理石子杂物、排地表水等	m2	1659		
5	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:丛生紫薇 2.株高:1500~2000mm 3.冠径:2000~2500mm 4.灌木养护期：1年	株	1		
6	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.株高:1200~1400mm 3.冠径:1500~1700mm 4.灌木养护期：1年	株	17		
7	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:红叶石楠球 2.株高:1200~1400mm 3.冠径:1200~1400mm 4.灌木养护期：1年	株	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程-室外工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:金叶女贞球 2.株高:1500mm 3.冠径:1500mm 4.灌木养护期：1年	株	24		
9	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾二号 2.铺种方式:草皮铺种，密铺 3.养护期：1年	m2	1180.46		
10	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草皮种类:高羊茅、麦冬、萱草混播 2.铺种方式:草根或草籽混播 3.养护期：1年	m2	478.54		
		防腐木平台					
11	050201003005	园路	1.100*1000*40厚户外木地板 2..L*50*50厚樟子松防腐木龙骨 3.50*50*10厚龙骨垫片 4.100厚C15混凝土 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实 7.龙骨锚固方式详见设计图纸	m2	132.63		
12	050201003006	园路	1.600*600*30厚芝麻白石材（荔枝面） 2..30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 6.部位：东侧及西侧平房门口	m2	47.25		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程-室外工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程-室外工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-室外工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001001001	镀锌钢管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内埋地 5.介质:给水	m	46		
2	031001001002	镀锌钢管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内埋地 5.介质:给水	m	54.73		
3	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN110 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室外埋地敷设	m	36.72		
4	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室外埋地 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接	m	19.28		
5	030901013001	室外消火栓	1.名称：地上式消火栓 2.安装方式:地上安装 3.型号、规格:DN100 支管	套	1		
6	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度：0.3m 3.开挖宽度：0.3m 4.原土回填	m3	11.02		
7	041001001001	拆除路面	1.名称:拆除混凝路面 2.厚度:20cm	m2	16.54		
8	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:恢复C20混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	16.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-室外工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-室外工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-室外工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除水泥砂浆墙裙 2.铲除室内墙面乳胶漆及砂灰层	m2	253.47		
2	011708001001	铲除油漆面	1.拆除雨棚粉刷层	m2	4.5		
3	01B001	清洗红砖外墙	1.用细细砂或砂纸打磨机清除砖面污渍 2.清水洗刷干净 3.部位：外墙酥碱墙面	㎡	160.06		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除石膏板吊顶及木龙骨	m2	28.46		
5	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1800*2400mm	樘	7		
6	011710001002	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：900*2700mm	樘	1		
7	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原铁大门 2.门尺寸：2700*2400mm	樘	1		
8	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除屋面天沟女儿墙（立面） 2.拆除开裂墙体 3.拆除原屋面山墙砖压顶	m3	5.63		
9	011702001001	混凝土构件拆除	1.拆除屋面天沟底板（平面）	m3	0.79		
10	011707001001	屋面拆除	1.拆除石棉瓦、木檩条、轻钢三角形屋架	m2	144.26		
11	01B002	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运 2.外运方式及运距由投标人自行确定	项	1		
		新作部分					
12	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:页岩实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆	m3	1.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.41		
14	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板 2.部位：圈梁	m2	28.79		
15	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ12	t	0.212		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ6 2.部位：箍筋	t	0.058		
17	010602001001	钢屋架	1.钢材品种：Q235B 2.规格:上/下弦80*3方管，竖腹杆80*40*2矩管，斜腹杆L45*3角钢 3.屋架跨度及起拱高度:1550mm 4.除锈等级：不小于Sa2 5.制作安装	t	0.356		
18	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	17.73		
19	011402003002	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	17.73		
20	010607003001	钢檩条	1.钢材品种：Q235B 2.规格:80*40*2.5矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	1.011		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011402003003	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	55.3		
22	011402003004	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	55.3		
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架　Q235B 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.453		
24	011402003005	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	23.74		
25	011402003006	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	22.34		
26	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.128		
27	011402003007	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	1.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011402003008	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	1.38		
29	010605003001	钢屋面板	1.0.6mm厚铝锌彩色钢板外层压型金属板 2.1.8mm厚F2-1（TPO-P）防水层 3.60mm厚T2（岩棉板）保温层 4.2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.0.3mm厚G1(聚乙烯膜)隔汽层 7.0.8mm厚镀铝锌彩色钢板外层压型金属板	m2	161.94		
30	011403001001	抹灰面油漆	1.满挂φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 8.真石漆底漆 9.真石漆罩面漆2遍	m2	17.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆（平整度≤2mm） 4.安装穿孔铝板：厚度≥2.5mm，单块尺寸≤600*1200mm，开孔率≤30% 5.改性硅烷结构胶+机械固定：四边加装不锈钢自攻钉/角码，胶仅做辅助找平	m2	10.22		
32	011201003001	墙、柱面勾缝	1.1:1水泥砂浆勾缝	m2	183.26		
33	011103003001	塑胶运动地板	1.面层：运动塑胶地板、地胶板专用结构胶 2.自流平地面（3mm厚）	m2	87.52		
34	011103003002	塑胶运动地板	1.400g丙纶布防水一道，20~30厚M20水泥砂浆找平 2.界面剂	m2	87.52		
35	011102003001	块料楼地面	1.面层：400*800防滑地砖 2.找平层：20~30厚M20水泥砂浆找平 3.400g丙纶布防水一道，水泥砂浆保护	m2	27.72		
36	011102001001	石材楼地面	1.面层：20mm厚人造石过门石	m2	0.58		
37	011105006001	金属踢脚线	1.成品黑色铝合金踢脚线 2.高度：50mm	m	59.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011403001002	抹灰面油漆	1.罩光无机涂料一道 2.无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 5.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 6.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底打毛 7.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)	m2	201.59		
39	011302001001	平面吊顶天棚	1.面层：600*600铝扣板 2.龙骨：铝合金龙骨	m2	112.33		
40	010801001001	木质门	1.门类型：钢制木门 GM0927 2.规格：900*2700mm 3.购置安装	m2	2.43		
41	010801001002	木质门	1.门类型：钢制木门 GM2427 2.规格：2700*2400mm 3.购置安装	m2	6.48		
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型：断桥铝合金平开窗 C1824 2.规格：1800*2400mm 3.购置安装	m2	30.24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东侧平房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-东侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:4AL 2.安装方式:距地1.4m壁装 3.接线端子安装	台	1		
2	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20	m	220.08		
3	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	385.32		
4	030412003002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	298.91		
5	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装形式:H=350mm	套	10		
6	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.安装形式:H=2200mm	套	2		
7	030413012001	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	1		
8	030413012002	开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	1		
9	030413001001	普通灯具	1.名称:LED嵌入式平板灯 2.规格:600×600 3.安装形式:吊顶嵌入式	套	16		
10	030413001002	普通灯具	1.名称:LED灯100W 2.安装形式:房檐下壁装 120广角	套	2		
11	030413001003	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.安装形式:吸顶	套	2		
		弱电					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-东侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:沿地面敷设	m	2		
13	030413013003	插座	1.名称:网络插座 2.安装形式:H=350 mm	套	1		
14	03B001	网线	1.名称：网线 2.规格：UTP	m	16.73		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-东侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-东侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除A轴墙面砂灰层 2.铲除内墙砂灰层及乳胶漆 3.拆除A轴外其他墙面抹灰层，按10%考虑	m2	473.25		
2	011708001001	铲除油漆面	1.铲除外墙面乳胶漆	m2	199.93		
3	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1500*600mm	樘	16		
4	011710001003	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1000*1000mm	樘	4		
5	011710001002	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：1000*2100mm	樘	2		
6	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原铁大门 2.门尺寸：1800*2600mm	樘	1		
7	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除室内隔墙 2.窗洞口加高拆除墙体 3.开门洞 4.拆除墙体压顶	m3	22.76		
8	011707001001	屋面拆除	1.拆除石棉瓦、木檩条、轻钢三角形屋架	m2	347.41		
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除石膏板吊顶及木龙骨	m2	83.99		
10	01B001	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运（中间平房） 2.外运方式及运距由投标人自行确定	项	1		
		新作部分					
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆	m3	30.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.82		
13	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板 2.部位：圈梁	m2	40.18		
14	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ12	t	0.292		
15	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ6 2.部位：箍筋	t	0.058		
16	010602001001	钢屋架	1.钢材品种：Q235B 2.规格:上/下弦80*3方管，竖腹杆80*40*2矩管，斜腹杆L45*3角钢 3.屋架跨度及起拱高度:1550mm 4.除锈等级：不小于Sa2 5.制作安装	t	1.355		
17	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	71.12		
18	011402003002	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	71.12		
19	010607003001	钢檩条	1.钢材品种：Q235B 2.规格:80*40*2.5矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	2.162		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011402003003	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	118.29		
21	011402003004	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	118.29		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架　Q235B 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.995		
23	011402003005	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	56.23		
24	011402003006	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	56.23		
25	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.193		
26	011402003007	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	2.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011402003008	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	2.02		
28	010605003001	钢屋面板	1.0.6mm厚铝锌彩色钢板外层压型金属板 2.1.8mm厚F2-1（TPO-P）防水层 3.60mm厚T2（岩棉板）保温层 4.2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.0.3mm厚G1(聚乙烯膜)隔汽层 7.0.8mm厚镀铝锌彩色钢板外层压型金属板	m2	346.96		
29	011403001001	抹灰面油漆	1.满挂φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 8.真石漆底漆 9.真石漆罩面漆2遍	m2	94.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011403001003	抹灰面油漆	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 4.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 5.真石漆底漆 6.真石漆罩面漆2遍	m2	199.93		
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆（平整度≤2mm） 4.安装穿孔铝板：厚度≥2.5mm，单块尺寸≤600*1200mm，开孔率≤30% 5.改性硅烷结构胶+机械固定：四边加装不锈钢自攻钉/角码，胶仅做辅助找平	m2	20.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011203003001	块料墙、柱面	1.满挂φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.粘贴6~10厚外墙饰面砖，在背面满涂5厚1：2专用水泥粘接砂浆 8.1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝	m2	27.63		
33	011102003001	块料楼地面	1.面层：800*800瓷砖饰面 2.找平层：20~30厚M20水泥砂浆找平 3.400g丙纶一道，水泥砂浆保护	m2	252.06		
34	011102001001	石材楼地面	1.面层：20mm厚人造石过门石	m2	0.84		
35	011105006001	金属踢脚线	1.成品黑色铝合金踢脚线 2.高度：50mm	m	165.94		
36	011403001002	抹灰面油漆	1.罩光无机涂料一道 2.无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 5.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 6.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底打毛 7.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)	m2	553.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011302001001	平面吊顶天棚	1.面层：600*600铝扣板 2.龙骨：铝合金龙骨	m2	239.1		
38	010801001001	木质门	1.门类型：钢制哑口套装门 GM1025 2.规格：1000*2500mm 3.购置安装	m2	12.5		
39	010802003001	防盗门	1.门类型：防盗门 GM1725 2.规格：1700*2500mm 3.购置安装	m2	4.25		
40	010802003002	防盗门	1.门类型：防盗门 GM1825 2.规格：1800*2500mm 3.购置安装	m2	4.5		
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型：断桥铝合金平开窗 C1010 C1500*1800 2.规格：1000*1000mm/1500*1800mm 3.购置安装	m2	47.2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-中间平房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-中间平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:3AL 2.规格：600x800x320 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	1.名称:3AL-1 2.规格：400x500x200 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
3	030412001005	配管	1.名称:SC管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80	m	50		
4	030412001003	配管	1.名称:SC管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN70	m	30.87		
5	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20	m	447.86		
6	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN32	m	34.02		
7	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	596.31		
8	030412003002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	826.5		
9	030412003003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	90.89		
10	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度	m	21.07		
11	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:5x6mm2 3.电压（kV）:1KV以下	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-中间平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度	m	36.83		
13	030409002002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:4x25+1x16mm2 3.电压（kV）:1KV以下	个	2		
14	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度	m	51.25		
15	030409002003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:4x50+1x25mm2 3.电压（kV）:1KV以下	个	2		
16	030413001001	普通灯具	1.名称:LED嵌入式平板灯 2.规格:600×600 3.安装形式:吊顶嵌入式	套	36		
17	030413001003	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.安装形式:吸顶	套	5		
18	030413001002	普通灯具	1.名称:LED灯100W 2.安装形式:房檐下壁装 120广角	套	3		
19	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-中间平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030413012003	开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	1		
21	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装形式:H=350mm	套	88		
22	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.安装形式:H=2200mm	套	7		
23	030415006001	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级（kV）:1KV以下	系统	1		
		弱电					
24	030402012002	成套配电箱	1.名称:弱电箱	台	1		
25	030412001004	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:沿地面敷设	m	237.17		
26	030413013005	插座	1.名称:网络插座 2.安装形式:H=350mm	套	20		
27	03B001	网线	1.名称：网线 2.规格：UTP	m	16.73		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-中间平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-中间平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除A轴墙面砂灰层 2.铲除内墙砂灰及乳胶漆 3.拆除A轴外其他墙面抹灰层，按10%考虑	m2	678.34		
2	011708001001	铲除油漆面	1.铲除外墙面乳胶漆	m2	304.68		
3	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1800*2100mm	樘	20		
4	011710001003	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：1000*2600mm	樘	6		
5	011701001001	砖砌体拆除	1.开门洞 2.拆除墙体压顶	m3	10.76		
6	011707001001	屋面拆除	1.拆除石棉瓦、木檩条、轻钢三角形屋架	m2	450.58		
7	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除石膏板吊顶及木龙骨	m2	313.44		
8	011704001001	平面抹灰层拆除	1.铲除原水泥地面至垫层	m2	313.44		
9	01B001	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运（西侧平房） 2.外运方式及运距由投标人自行确定	项	1		
		新作部分					
10	011207001001	轻质隔墙	1.龙骨：40*40*3镀锌钢管 2.面层：15mm厚阻燃板+硅钙板	m2	6.3		
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆	m3	3.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010402001002	砌块墙	1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆	m3	5.89		
13	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:页岩实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 5.窗洞封堵	m3	1.04		
14	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.73		
15	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板 2.部位：圈梁	m2	72.77		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ12	t	0.542		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ6 2.部位：箍筋	t	0.125		
18	010602001001	钢屋架	1.钢材品种：Q235B 2.规格:上/下弦80*3方管，竖腹杆80*40*2矩管，斜腹杆L45*3角钢 3.屋架跨度及起拱高度:1550mm 4.除锈等级：不小于Sa2 5.制作安装	t	1.769		
19	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	91.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011402003002	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	91.81		
21	010607003001	钢檩条	1.钢材品种：Q355B 2.规格:80*40*2.5矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	2.733		
22	011402003003	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	149.52		
23	011402003004	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	149.52		
24	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架　Q235B 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.735		
25	011402003005	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	49		
26	011402003006	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑、垂直支撑、系杆、托架 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.216		
28	011402003007	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm)	m2	3.11		
29	011402003008	金属面油漆	1.构件名称:MJ1、MJ2、MJ3 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	3.11		
30	010605003001	钢屋面板	1.0.6mm厚铝锌彩色钢板外层压型金属板 2.1.8mm厚F2-1（TPO-P）防水层 3.60mm厚T2（岩棉板）保温层 4.2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.0.3mm厚G1(聚乙烯膜)隔汽层 7.0.8mm厚镀铝锌彩色钢板外层压型金属板	m2	450.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011403001002	抹灰面油漆	1.满挂φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 8.真石漆底漆 9.真石漆罩面漆2遍	m2	98.62		
32	011403001003	抹灰面油漆	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 4.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 5.真石漆底漆 6.真石漆罩面漆2遍	m2	181.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011205001001	墙、柱面装饰板	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆（平整度≤2mm） 4.安装穿孔铝板：厚度≥2.5mm，单块尺寸≤600*1200mm，开孔率≤30% 5.改性硅烷结构胶+机械固定：四边加装不锈钢自攻钉/角码，胶仅做辅助找平	m2	26.93		
34	011203003002	块料墙、柱面	1.满挂Φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.粘贴6~10厚外墙饰面砖，在背面满涂5厚1：2专用水泥粘接砂浆 8.1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝	m2	31.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011103003001	塑胶运动地板	1.面层：运动塑胶地板、地胶板专用结构胶 2.自流平地面（3mm厚） 3.找平层：20~30厚M20水泥沙浆找平 4.400g丙纶一道，水泥砂浆保护 5.界面剂	m2	121.11		
36	011102003001	块料楼地面	1.面层：800*800瓷砖饰面 2.找平层：20~30厚M20水泥砂浆找平 3.400g丙纶一道，水泥砂浆保护	m2	144.24		
37	011102003002	块料楼地面	1.面层：400*800瓷砖饰面 2.找平层：水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS-D防水涂料 4.400g丙纶一道，水泥砂浆保护	m2	45.7		
38	011102001001	石材楼地面	1.面层：20mm厚人造石过门石	m2	2.3		
39	011105006001	金属踢脚线	1.成品黑色铝合金踢脚线 2.高度：50mm	m	145.8		
40	011302001001	平面吊顶天棚	1.面层：600*600铝扣板 2.龙骨：铝合金龙骨	m2	296.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011403001001	抹灰面油漆	1.罩光无机涂料一道 2.无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 5.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 6.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底打毛 7.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)	m2	406.18		
42	011203003001	块料墙、柱面	1.面层：400*800瓷砖饰面 2.找平层：水泥砂浆找平层	m2	215.76		
43	010903001001	墙面卷材防水	1.3mm厚JS-D防水涂料 2.400g丙纶一道，水泥砂浆保护 3.上翻高度：淋浴间1.8m，其他有水房间1.1m	m2	76.76		
44	011207003001	成品隔断	1.15mm厚成品防潮卫生间隔板购置安装	m2	12.8		
45	011501004001	定制柜、架、台	1.定制书柜购置安装 2.暂定综合单价400元/平米	m2	18.14		
46	011501004002	成品柜、架、台	1.成品书柜购置安装 2.暂定综合单价400元/平米	m2	14.4		
47	010801001001	木质门	1.门类型：钢制木门 GM0921 2.规格：900*2100mm 3.购置安装	m2	7.56		
48	010801001002	木质门	1.门类型：钢制木门 GM1026 2.规格：1000*2600mm 3.购置安装	m2	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010801001003	木质门	1.门类型：钢制木门 GM1826 2.规格：1800*2600mm 3.购置安装	m2	4.68		
50	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型：断桥铝合金平开窗 C1812 C1816 C1821 2.规格：1800*1200mm/1800*1600mm/1800*2100mm 3.购置安装	m2	60.3		
51	010808002001	金属门窗套	1.钢制哑口套	m2	6.46		
		新建雨棚					
52	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:基地夯实，压实系数不小于0.97 4.弃土运距：坑边弃土	m3	18.14		
53	010102009001	回填方	1.回填材料：原土 2.回填密实度：压实系数不小于0.97	m3	13.6		
54	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 4.含C25混凝土包柱	m3	4.63		
55	010505002001	基础模板	1.模板类型：复合模板 2.基础类型：独立基础 3.含C25混凝土包柱	m2	12.1		
56	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种：Q235B 2.规格:80*3矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	0.267		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011402003009	金属面油漆	1.构件名称:钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	12.1		
58	011402003010	金属面油漆	1.构件名称:钢柱 2.防火漆:耐火极限2.5h	m2	12.1		
59	010604001001	钢梁	1.钢材品种：Q235B 2.规格:80*3矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	0.558		
60	011402003011	金属面油漆	1.构件名称:钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	25.25		
61	011402003012	金属面油漆	1.构件名称:钢梁 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	25.25		
62	010607003002	钢檩条	1.钢材品种：Q355B 2.规格:80*40*2.5矩管 3.除锈等级：不小于Sa2 4.制作安装	t	0.754		
63	011402003013	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	41.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011402003014	金属面油漆	1.构件名称:钢檩条 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	41.26		
65	010607002002	钢支撑、钢拉条	1.构件名称:水平支撑　Q235B 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.019		
66	011402003015	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	0.69		
67	011402003016	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	0.69		
68	010506009002	预埋铁件	1.构件名称:MJ-a、MJ-b、加劲板 2.除锈等级：不小于Sa2 3.制作安装	t	0.198		
69	011402003017	金属面油漆	1.构件名称:MJ-b 2.油漆品种、遍数或厚度:无机富锌底漆(70μm)+环氧云铁中间漆(60μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70μm) 3.除锈等级：不小于Sa2	m2	0.89		
70	011402003018	金属面油漆	1.构件名称:MJ-b 2.防火漆:耐火极限1.5h	m2	0.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	010605003002	钢屋面板	1.0.6mm厚铝锌彩色钢板外层压型金属板 2.1.8mm厚F2-1（TPO-P）防水层 3.60mm厚T2（岩棉板）保温层 4.2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.0.3mm厚G1(聚乙烯膜)隔汽层 7.0.8mm厚镀铝锌彩色钢板外层压型金属板	m2	111.29		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-西侧平房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:2AL 2.规格：400x600x320 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:2AL-1 2.规格：400x500x200 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:2AL-2 2.规格：400x500x200 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1.名称:2AL-3 2.规格：400x500x200 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	1.名称:2AL-4 2.规格：400x500x200 3.安装方式:距地1.4m壁装 4.接线端子安装	台	1		
6	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20	m	460.84		
7	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN32	m	22.56		
8	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	629.02		
9	030412003002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	839.3		
10	030412003003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	145.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001001	普通灯具	1.名称:LED嵌入式平板灯 2.规格:600×600 3.安装形式:吊顶嵌入式	套	40		
12	030413001002	普通灯具	1.名称:LED灯100W 2.安装形式:房檐下壁装 120广角	套	5		
13	030413001003	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.安装形式:吸顶	套	7		
14	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	1		
15	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	8		
16	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.安装形式:底边距地1.3米	套	1		
17	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装形式:H=350mm	套	27		
18	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.安装形式:H=2200mm	套	8		
19	030413013003	插座	1.名称:防水插座 2.安装形式:H=1350mm	套	6		
20	030413013004	插座	1.名称:五孔地插	套	6		
21	030701003001	通风机	1.名称:换气扇	台	4		
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:据地0.5m	台	2		
		弱电					
23	030402012006	成套配电箱	1.名称:弱电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001003	配管	1.名称:JDG管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:沿地面敷设	m	15.8		
25	030413013005	插座	1.名称:网络插座 2.安装形式:H=350 mm	套	4		
26	03B001	网线	1.名称：网线 2.规格：UTP	m	16.73		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001001001	镀锌钢管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内埋地 5.介质:给水	m	4.01		
2	031001006001	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内立管或支管 5.介质:给水	m	7.19		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内立管或支管 5.介质:给水	m	3.45		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内立管或支管 5.介质:给水	m	11.95		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:新砌墙体水管为暗敷,原有墙体为明敷 5.介质:给水	m	37.86		
6	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
7	031301009001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		热水					
8	031001006005	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内立管或支管 5.介质:热水	m	38.57		
		排水					
9	031001006006	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN110 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	12.46		
10	031001006007	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	11.44		
11	031001006008	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	4.72		
12	031301009002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150	个	2		
		卫生洁具					
13	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下洗脸盆 2.材质:陶瓷	组	2		
14	031003006001	大便器	1.类型:脚踩式大便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:后排水	组	4		
15	031003011001	成套淋浴器	1.名称:成品式淋浴器 2.组装形式:单管式	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.材质:陶瓷	组	2		
17	031003017001	地漏	1.材质:密闭地漏 2.规格:DN50	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-西侧平房　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东西阶梯教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1800*3600mm	樘	2		
2	011710001003	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1800*3000mm	樘	2		
3	011710001004	木门窗拆除	1.拆除原木窗及钢筋防护网 2.窗尺寸：1800*2400mm	樘	2		
4	011710001002	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：1800*3300mm	樘	2		
5	011710001005	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：3300*3550mm	樘	1		
6	011710001006	木门窗拆除	1.拆除原木门 2门尺寸：750*2100mm	樘	2		
		新作部分					
7	010801001001	木质门	1.门类型：钢制木门 GM07A21 2.规格：750*2100mm 3.购置安装	m2	3.15		
8	010801001002	木质门	1.门类型：钢制木门 GM1833 2.规格：1800*3300mm 3.购置安装	m2	11.88		
9	010802001001	断桥铝合金门	1.门类型：断桥铝合金门带窗 MDC3335A 2.规格：3550*3300mm 3.购置安装	m2	11.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东西阶梯教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型：断桥铝合金平开窗 C1824 C1830 C1836 2.规格：1800*2400mm/1800*3000mm/1800*3600mm 3.购置安装	m2	32.4		
11	011403001002	抹灰面油漆	1.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 2.1道1.5厚JS防水涂料 3.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 4.满刮腻子2遍（外墙防水腻子），砂纸磨平 5.真石漆底漆 6.真石漆罩面漆2遍	m2	706.76		
12	011203003001	块料墙、柱面	1.满挂Φ1x20X20方眼热镀锌钢筋丝网；膨胀钉间距500锚固 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:25水泥砂浆找平 4.抹面胶浆复合玻纤网格布，增设一层耐碱玻纤网格布 5.1道1.5厚JS防水涂料 6.5厚聚合物（干粉类）防水砂浆 7.粘贴6~10厚外墙饰面砖（仿红砖墙面），在背面满涂5厚1：2专用水泥粘接砂浆 8.1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝	m2	230.22		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东西阶梯教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-东西阶梯教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。